統一編號
002244810824

建築材料及設備型錄彙編更新計畫　型錄　第六冊（第10—11大類）

內政部建築研究所籌備處

產業自動化—營建業自動化計畫成果報告

計畫名稱：建築材料及設備型錄彙編更新計畫

計畫編號：03-81-029
執行期間：80年12月1日至81年11月30日

建築材料及設備型錄彙編更新計畫

型錄　第六冊

計畫主持人：張世典主任
張宗炘教授
協同主持人：黃萬鎰組長
黃服賜研究員
張偉斌教授

主辦單位：內政部建築研究所籌備處
協辦單位：中華民國建築學會
中華民國　81　年　11　月

建築材料及設備型錄彙編更新計畫

計畫主持人：張世典主任、張宗圻教授

協同主持人：黃萬鎰組長、黃服賜研究員、張偉斌教授

參與研究人員：王惠敏、朱瑞玲、寇玉娥、任心怡、雷仲衡
賴建行、陳宏斐、陳昭源、謝賴瑜

協同單位：內政部建築研究所籌備處

分組召集人：(一)中華顧問工程司　邱威仁先生
(二)劉祥宏建築師事務所　劉國泉先生
曠永銘先生
(三)沈祖海建築師事務所　熊啓冠先生
李祖原建築師事務所　劉新水先生
(四)三　門建築師事務所　林家聲先生
(五)宗　邁建築師事務所　彭立群先生
(六)中興工程顧問社　陳博權先生
(以上依組別順序排列)

參與單位：三　大建築師事務所
三　久聯合建築師事務所
許常吉建築師事務所
黃有良建築師事務所
陳宗鵠建築師事務所
張大華建築師事務所
薛昭信建築師事務所
(以上依公司名稱筆劃順序排列)

第十大類　　建築物附屬設施

第十一大類　建築設備工程

■第十大類　建築物附屬設施

編　碼	建材／產品項目	廠商名稱	地　　址	電　　話
10100- 1	3-D三度空間萬用板	圓輝實業（有）	台北市民族西路122號	(02)5918570
10100- 2	非黑板、佈告板	惠明（股）	台北市羅斯福路二段41號3F之2	(02)3211258
10100- 3	優可得洞洞板	瑞銘貿易（股）	台北市承德路三段299巷1號	(02)5921881
10100- 4	白板（組合件）	乙昇實業（有）	台北縣中和市中山路二段473號1之2F	(02)2250011
10150- 1	浴廁隔間	台鐳興業（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
10150- 2	塑鋼浴廁隔間	台灣豪族企業（有）	板橋市文聖街11巷22號4F	(02)2573978
10150- 3	浴廁輕型隔間	東鉅建材工程（有）	台北市民權西路60號2F	(02)5212985
10150- 4	擒擋五金	金士頓實業（有）	台北市金山南路二段148號8F	(02)3925533
10150- 5	浴廁隔門	美福開發（有）	台北市長安東路二段106號10F	(02)5151311
10150- 6	皮爾卡浴廁隔門、帝王門	豐功建材實業（有）	台北市承德路一段32號3F 之2	(02)5717721
10150- 7	公共浴廁隔間及更衣室設備	慕成機器廠（股）	桃園市興華路16號	(03)3614861
10150- 8	淋浴拉門	毅太企業（有）	台北市中山區舍江街170巷1號	(02)5050606
10150- 9	全塑鋼擒擋輕隔間	鏈城實業（有）	台北市忠孝東路五段246號	(02)3450248
10150-10	韋斯頓浴廁隔間	穩基興業（股）	台北市遼國北路二段72號3F	(02)5038277
10150-11	浴廁隔間	吉豪興業（有）	台北市仁愛路三段100號5F	(02)7069290
10190- 1	彩紅石衛浴設備	汎亞衛浴建材（股）	台北市延吉街131巷1弄26號	(02)7113956-7
10190- 2	思芬詩衛生設備	金唐茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
10190- 3	衛浴設備	英商必活國際（股）	台北市仁愛路三段136號8F 806室	(02)7004032
10190- 4	美佳寶	千寶實業（股）	台北市中山北路二段46號9F 7室	(02)5651531
10190- 5	整體浴室、耐酸工程	同記玻璃纖維（有）	台北縣新莊市中正路451巷16-2號	(02)9093956
10190- 6	羅浮名品衛浴設備	德久欣業企業（股）	台北市士林區承德路四段338號	(02)8825522
10190- 7	淋浴拉門	潔佳實業（股）	台北市民族東路512巷13弄3號	(02)5099081
10240- 1	羅普斯金格柵板	羅普斯金（股）	台北縣板橋市長江路2段311巷9號	(02)2576405-9
10260- 1	柱邊護角	台灣國外實業（有）	台北市長安東路一段25號7F	(02)5318181-9
10260- 2	柱角防撞條	昌營企業（有）	台北市長安東路二段160-3號1F	(02)7731655
10260- 3	護牆板條	昌營企業（有）	台北市長安東路二段160-3號1F	(02)7731655
10260- 4	秀歐格	金唐茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
10260- 5	安全防撞扶手、護牆角	匯聯實業（有）	台北市建國北路二段109號7F	(02)5022766
10260- 6	線板	金唐茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
10260- 7	防撞扶手、防撞墊	鵬璋工程設計（有）	台北市信義路四段235號2F 之1	(02)7074216-8
10270- 1	智慧型OA網路地板	三菱建材（股）	台中市北區國豐街36號	(04)2316558
10270- 2	TATE合金鋼高架地板	惟梯企業（有）	台北市仁愛路3段18之1號7F	(02)7052411
10270- 3	高架活動地板	延儷（股）	台北市南港路三段50巷19號	(02)7850055
10270- 4	高架地板	惠亞工程（股）	台北縣三重市三和路四段105號	(02)2874111
10270- 5	辦公室專用網路地板	賀賀實業（股）	台北市承德路472巷10號2F	(02)8380600
10270- 6	網路地板	農旦行（股）	台北市信義路五段2號15F	(02)7298036
10270- 7	網路地板	一澤貿易（有）	台北市松江路297巷14號	(02)5017907
10270- 8	高架地板	及裕興業（股）	台北市遼國北路三段96號9F	(02)5152188
10270- 9	碟他福高架地板	太禾實業（股）	台北市忠孝東路五段236巷10弄2號	(02)7203235
10270-10	鋁合金高架地膊	台拓貿易（股）	台北市寧波西街81號2F	(02)3413222

10270-11	高架地板	快敏工業（股）	台北市開封街二段26號4F	(02)3811190
10270-12	高架活動地板	辰邦工程（有）	台北縣中和市景新街467巷17號	(02)9427552
10270-13	高架地板	悠美建材（股）	台北縣五股鄉五權五路2號	(02)2996666
10270-14	高架活動地板	恒峰實業（有）	台中市南區正義街33號10F之7	(04)2267058
10270-15	合金鋼高架活動地板系統	銀田金屬企業（有）	台北市基隆路一段127號7F 之3	(02)7669767
10270-16	合金鋼地板系列	立益建材（股）	台北市松德路84號	(02)7226600
10270-17	智慧型多網路地板	鴻亞實業（有）	台北市忠孝東路一段130號6F	(02)7812123
10350- 1	昭和旗桿	飛達實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
10350- 2	旗桿	公祥貿易（有）	台北市信義路5 段5 號7C18(世貿展覽大樓)	(02)7251579
10350- 3	旗杆	捷營實業（有）	台北縣蘆洲鄉仁愛路333之6號	(02)2828559
10350- 4	SUN POLE旗竿	博盈（有）	台北市民權東路三段106巷3弄28號1F	(02)7133438
10350- 5	旗桿	新進電梯廠（股）	桃園縣龜山鄉林口工三工業區文明路70號	(03)3282243-4
10350- 6	鋁合金旗桿	聯三企業（有）	台北市忠孝東路四段312號10F	(02)7714875
10350- 7	旗桿	實加室內裝具（有）	台北市龍江路457巷13號	(02)5056008
10400- 1	新型貓眼反光標記	孫菲企業（有）	台北市羅斯福路三段244巷9弄1-14號1F	(02)3653976
10400- 2	佛烈斯抗颱風無接縫安全招牌	啓道廣告工程（有）	台北縣林口鄉粉寮路37之6號	(02)6019017
10400- 3	展示板，標示架	視學實業（有）	台北市10306民族西路57號	(02)5961743
10400- 4	鋼招牌	弋新金屬腐蝕工藝社	台北市吉林路236巷9號	(02)5817214
10400- 5	發光磁磚	仟圖企業（有）	台北市民生東路三段49號5F	(02)5016988
10400- 6	高強級反光片	台灣明尼蘇達礦業製造（股）	台北市仁愛路三段136號13F	(07)7049011
10400- 7	鑽石級反光片	台灣明尼蘇達礦業製造（股）	台北市仁愛路三段136號13F	(07)7049011
10400- 8	戶外招牌看板	永豐廣告事業（有）	台北市承德路三段291號3F	(02)5948666
10400- 9	標示架	企隆金屬（有）	台北市南京東路五段251巷24弄22號	(02)7639788
10400-10	壓克力彩色標示板	好美辦公用品社	台中市大雅路261號	(04)2031163
10400-11	巍鼎馬賽克顯示板	巍鼎電機（有）	台北市基隆路二段77號4F之2	(02)7368323-5
10400-12	SYSTEM 2/90 指標系統	惠明（股）	台北市羅斯福路二段41號3F之2	(02)3211258
10400-13	數字顯示器	群亞電子（股）	桃園市桃德路39巷40號	(03)3664086-7
10400-14	太陽能發光性安全產品	台森（有）	台北市社中街74號	(02)8116296
10400-15	照明標誌系統	永歲工程設計（有）	台北市忠誠路二段130巷10號5F	(02)8711633
10400-16	室內、外指標系統	巨心企業（有）	台北市泰順街26巷4-1號	(02)3637483
10400-17	鋁擠型組合式標示板	巨心企業（有）	台北市泰順街26巷4-1號	(02)3637483
10400-18	廣告燈箱	歐得廣告（有）	台北市南港區重陽路190巷6弄14號3F	(02)7888033
10450- 1	磁卡刷卡機	日懋科技（有）	台中縣龍井鄉新興路47巷5號	(04)6319650
10450- 2	智慧型讀卡機	台信科技（股）	台北縣新莊市五權一路1號6F之1	(02)2991255
10450- 3	磁卡式門禁系統	台信科技（股）	台北縣新莊市五權一路1號6F之1	(02)2991255
10450- 4	指紋辨視門禁管制系統	正彥安全系統工程（有）	台北市嘉興路175巷2弄12號1F	(02)7383220
10450- 5	門禁系統	永大機電工業（股）	台北市復興北路99號11F	(02)7172217
10450- 6	磁卡防盜門禁	日懋科技（有）	台中縣龍井鄉新興路47巷5號	(04)6319650
10450- 7	門禁管制系統	正彥安全系統工程（有）	台北市嘉興路175巷2弄12號1F	(02)7383220
10450- 8	高階數位式門禁控制主機	佑寧科技（有）	台北市莊敬路325巷56號3F	(02)7253311

10450- 9	電腦卡片鎖	裕通實業（股）	台北市長安東路二段52號10F	(02)5819568
10500- 1	密碼式寄物箱	淞平企業（股）	台北市南港區重陽路166巷5號	(02)7857126
10500- 2	富士自助投幣寄物箱	淞平企業（股）	台北市南港區重陽路166巷5號	(02)7857126
10520- 1	海龍1211滅火器	凡傑實業（股）	台北市林森北路50號5F之1	(02)5368776-7
10520- 2	滅火器	大揚消防實業（有）	台北市長安西路119號8F 之1	(02)5557707
10520- 3	杜帝緊急逃生面罩	杜威實業（有）	台北市基隆路一段186號8F 之5	(02)7651464-6
10520- 4	逃生緩降輸送機	速跑得機械工業（股）	台北市內湖區金龍路226號3F	(02)7945756
10520- 5	防火器材	臺鴻興業（股）	台北市忠孝東路4段60號5F	(02)7819966
10520- 6	居安高樓逃生器	中信實業開發（股）	台北市信義路三段200號6F	(02)7849003-6
10520- 7	逃生緩降機	北名實業（有）	台北市北平東路28號7F	(02)3510547
10520- 8	海龍 BCF HALON 1211 滅火器	駿安（有）	台北市新生北路二段100號7F	(02)5115910
10530- 1	活動式遮陽帆架	聖鷹企業（有）	台北縣三峽鎮復興路265號	(02)6719138
10550- 1	信箱	鼎禧家具事業（股）	台北縣蘆洲鄉和平路195號	(02)2813523
10550- 2	信箱	捷登實業（有）	台北縣蘆洲鄉仁愛路333之6yn	(02)2828559
10550- 3	不鏽鋼信箱	實加室內裝具（有）	台北市龍江路457巷13號	(02)5056008
10550- 4	信箱	及裕興業（股）	台北市建國北路三段96號9F	(02)5152188
10600- 1	攪砌版 (QUICK BOARD)	台灣攪砌（有）	台北市延平北路2段238號3F 之1	(02)5368930
10600- 2	快堅牆	日亞工程實業（有）	台北市和平東路三段49號3F	(02)7013391
10600- 3	超強板(SUPER-FLEX)	日亞工程實業（有）	台北市和平東路三段49號3F	(02)7013391
10600- 4	隔間系列	佳濃實業（有）	台北市和平東路一段280號10F	(02)3629230
10600- 5	隔間系統	易紀（股）	台北市和平東路三段391巷37號	(02)7233068
10600- 6	隔間產品	力皇實業（股）	台北市復興南路二段346號2F	(02)7324116
10600- 7	今一鉋花閃光板	友溢貿易（股）	台北市敦化北路6號9F	(02)7719188
10600- 8	逸爾裝組合隔間板	台灣富美家（股）	台北市仁愛路三段17號5F	(02)7730980
10600- 9	組合隔間	如意裝潢工業（股）	台北縣中和市民享街59巷8號	(02)2221207-9
10600-10	蜂巢組合式隔間	東鉅建材工程（有）	台北市民權西路60號2F	(02)5212985
10600-11	隔間	長屏企業（股）	台北市敦化北路222巷2號3F	(02)7138275
10600-12	活動組合隔間	深業工程（股）	台北市復興南路一段245號13F	(02)7071058
10600-13	組合隔間	揚名興業（股）	台北市樂業街59號	(02)7366925
10600-14	PU輕隔間牆	黑將鋼鋁電腦（有）	台北縣新店市安忠路100巷8號	(02)9171646
10600-15	康隔屬(立固合成水泥牆板)	聯馬（股）	台北市忠孝東路五段254號9F	(02)7253370
10600-16	木絲水泥板	騰躍實業（有）	台北市建國北路二段109號7F	(02)5022766
10600-17	仟圓構造板	仟圓企業（有）	台北市民生東路三段49號5F	(02)5016988
10600-18	快堅牆、攪砌牆	台灣攪砌（有）	台北市延平北路2段238號3F 之1	(02)5368930
10600-19	太空牆(輕隔堅)	台灣鞍可（股）	台北市士林天母西路3號9F 之7	(02)8119077
10600-20	輕質鋼牆	弘聖建材（有）	台中縣豐原市田心路二段1號	(04)5248107
10600-21	金屬隔間	佳帆建材實業（股）	台北市敦化南路一段160巷42號2F	(02)7400155
10600-22	NC、SS型輕鋼架隔間	威勝金屬工業（股）	台北市長安東路二段110號10F	(02)5075583
10600-23	鋁輕隔間系列	詮盛工業（股）	屏東市頂柳里中柳路277號	(08)7526621
10650- 1	活動隔音牆 HUPPE VARIFLEX	新煥實業（股）	台北市松江路51號2F 之2	(02)5636111

10650- 2	新瀚組合式活動隔間系統	新瀚實業（股）	台北市松江路80號11F	(02)5635654
10650- 3	豐功皮爾卡彈性隔間系統	豐功建材工程（股）	台中市中港路二段9之1號	(04)3274072
10650- 4	捷特力活動組合隔間	田松（股）	台北市敦化北路102號12F （三和塑膠大樓）	(02)7136971
10650- 5	組合式活動隔間	源森實業（有）	台北市民權東路348巷8弄4號2F	(02)5712319
10650- 6	活動隔間	翔達實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
10650- 7	活動隔音牆	雍茂企業（股）	台北市松江路293號5F 501室	(02)5150580
10650- 8	活動組合高矮隔間	比帝（有）	台北市基隆路一段420號3F之1	(02)7587988-9
10670- 1	電腦磁帶用Z-R型	台灣欣鋼（股）	台北市民族西路319號	(02)5941167
10700- 1	晴雨棚（S.W.）	上格實業（有）	台北縣新莊市新莊路649巷22號4F	(02)2012835
10700- 2	電動，自動伸縮帆布	高合電動、自動伸縮帆布公司	台北市蘆洲鄉仁愛路218巷14號	(02)5019368
10700- 3	歐洲進口帆布遮陽篷	凱高（股）	台北市南京東路四段45號4F	(02)7135188
10800- 1	衛浴配件、烘手機	台鐳興業（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
10800- 2	保衛您(全自動便盆美潔器)	亞信（股）	台北市南港路三段130巷10號8F	(02)7820670
10800- 3	大黃蜂	金鷹茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
10800- 4	衛浴自動配件	巡欣企業（股）	台中市濱口路4 段202號6F	(04)2314345
10800- 5	不鏽鋼公共及飯店浴廁配件	嘉成機器廠（股）	桃園市興華路16號	(03)3614861
10800- 6	不鏽鋼浴廁配件	吉豪興業（有）	台北市仁愛路三段100號5F	(02)7069290
10800- 7	烘手機	吉豪興業（有）	台北市仁愛路三段100號5F	(02)7069290
10800- 8	感應式全自動烘手機	嘉成機器廠（股）	桃園市興華路16號	(03)3614861
10900- 1	創管空間組合系列	創馥（有）	台北市安和路158號7F	(02)7092511
10900- 2	鋁合金伸縮桿	有皇實業（股）	台北市辛亥路5段92-2號 B1	(02)9341028
10900- 3	威爾森高級組合櫥櫃	康佑貿易（有）	台北市士林區天玉街5-1號	(02)8722211
10900- 4	朝陽系統櫥櫃	朝陽木業（股）	台北市敦化北路201號4F	(02)7122211
10900- 5	迴轉式衣櫥	瑞銘貿易（股）	台北市承德路三段299巷1號	(02)5921881
10900- 6	多功能晒衣架	億超企業（有）	台中市南區福新街164號	(04)2616236
10900- 7	創網組合系列	創馥（有）	台北市安和路158號7F	(02)7092511
10900- 8	創梯組合系列傢俱	創馥（有）	台北市安和路158號7F	(02)7092511

■第十一大類　建築設備工程

編　碼	建材／產品項目	廠商名稱	地　　址	電　話
11010- 1	中央吸塵器	瑞琛（股）	台北市承德路三段299巷1號	(02)5921887
11010- 2	全自動地面維護機	金群（股）	台北市北投中央北路二段333號	(02)8936205
11010- 3	吸黏牌工業用吸塵機	金群（股）	台北市北投中央北路二段333號	(02)8936205
11010- 4	老頭童清潔乳（磁磚專用）	竣貿建業（股）	台北市和平西路一段170號11F	(02)3393903
11020- 1	金庫	震旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
11020- 2	電子式金庫	垂發興業（股）	台北市復興南路二段293號8F	(02)7338857
11020- 3	保固金庫	全盛鐵櫃廠（有）	台北縣三重市仁愛街255巷81號	(02)9712706
11020- 4	史登奇保險櫃 STONCH	西港企業（有）（台灣總代理）	台北市重慶北路4 段36號	(02)8132811-5
11020- 5	小金剛隱藏式保險箱	志揚科技（股）	台北市成功路3段160號6F	(02)7909969
11020- 6	歐曼微電腦保險櫃	志揚科技（股）	台北市成功路3段160號6F	(02)7909969
11020- 7	保險櫃	哈達克貿易（有）	台北市萬大路424巷147號	(02)3090928
11020- 8	保險櫃	英寶貿易（有）	台北市新生北路二段149巷22號	(02)5971983
11020- 9	金庫門（日製）	金鷹茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
11020-10	金庫門（美製）	金鷹茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
11050- 1	書報架	順元實業（有）	桃園縣八德鄉廣福路730號	(03)3619892
11050- 2	圖書館設備	書鋼（股）	台北市龍江路299號	(02)5024567
11050- 3	大來圖書館設備系列	大來鐵櫃家具（有）	台北市士林區文林路497號	(02)8345555
11050- 4	書籍存放用ZCJ型	台灣欣鋼（股）	台北市民族西路319號	(02)5941167
11060- 1	SAORI積體數位信號處理器	東亞電（股）	台北市長安東路一段25號6F	(02)5433601-2
11060- 2	舞台燈光	金萊舞台專業（股）	台北市農城街36號1F	(02)7121643
11060- 3	電動軌道	泰利裝潢材料（有）	台北市吉林路343巷25號	(02)5969636
11060- 4	舞台特殊設備	泰利裝潢材料（有）	台北市吉林路343巷25號	(02)5969636
11070- 1	立型鋼琴	功學社貿易（股）	台北市延平北路2段76號	(02)5515941-4
11070- 2	風琴	功學社貿易（股）	台北市延平北路2段76號	(02)5515941-4
11070- 3	電子琴HE-4F/HE-3	功學社貿易（股）	台北市延平北路2段76號	(02)5515941-4
11070- 4	電腦音樂鐘	翔達實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
11100- 1	倉儲設備	安慶倉儲設備（股）	高雄市苓雅區正義路110巷11號	(07)7496191
11106- 1	K/D商品展示架	順元實業（有）	桃園縣八德鄉廣福路730號	(03)3619892
11106- 2	創板組合展示櫃	創麟（有）	台北市安和路158號7F	(02)7092511
11110- 1	惠而浦洗衣機	東穎貿易（股）	台北市新生南路1段50號12F	(02)3560165
11110- 2	惠而浦乾衣機	東穎貿易（股）	台北市新生南路1段50號12F	(02)3560165
11110- 3	全自動洗衣脫水機（MILNOR）	誠遠（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
11110- 4	洗衣機器設備	台益機械工業（股）	台北縣新莊市化成路113巷7號	(02)9915840
11110- 5	洗(烘)衣機潔而樂	百美家電（有）	台北市松江路437號	(02)5050071
11110- 6	乾洗整燙機	定昌洗衣器材（有）	台北市民權西路236號7F	(02)5531573-5
11110- 7	全自動洗衣脫水機	泰安洗衣材料（股）	嘉義縣民雄鄉興中村1-1號	(05)9926767
11110- 8	金環-M全自動洗濯脫水機	象王洗衣器材（有）	板橋市環河路14號	(02)9687000
11110- 9	洗衣房設備	誠遠（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
11120- 1	香煙自動販賣機	洋機貿易（股）	台中市中港路二段82-19號	(04)3234969
11120- 2	自動販賣機	浩立企業（有）	台北市敦化南路一段192號11F之1	(02)7515179

11130- 1	大螢幕系統	國齊實業（股）	台北市博愛路57號4F	(02)3141215
11130- 2	獨台音響設備	國齊實業（股）	台北市博愛路57號4F	(02)3141215
11130- 3	彩色影像投影機	恒底企業（有）	台北市復興南路一段27號11F	(02)7527777
11130- 4	立體選擇監視器	大通電子（股）	彰化縣花壇鄉中山路2段765號	(04)9247228
11130- 5	電視牆AV/RF選擇分配器	大通電子（股）	彰化縣花壇鄉中山路2段765號	(04)9247228
11130- 6	大銀幕投影機系列	東光音響設計（有）	台北市和平西路1段30號6F-1	(02)3919665
11130- 7	一般（緊急）公共廣播系統	東亞電（股）	台北市長安東路一段25號6F	(02)5433601-2
11130- 8	音響	茂揚行（有）	台北市木新路三段383號	(02)7217686
11130- 9	廣播設備	國齊實業（股）	台北市博愛路57號4F	(02)3141215
11130-10	播音設備	聯全貿易（有）	台北市和平西路一段30號3F	(02)3687891
11130-11	100吋液晶投影機（SHARP）	豐記（股）	台北市懷寧街90號10F	(02)3141226
11130-12	彩色液晶投影板	豐記（股）	台北市懷寧街90號10F	(02)3141226
11130-13	視聽設備	學苑企業（股）	台北市博愛路57號2F	(02)3718579
11130-14	彩色大銀幕電視／電腦投影機	底企業（有）	台北市復興南路一段27號11F之3	(02)7527777
11150- 1	AMANO 自動化停車管理設備	晨旦行（股）	台北市信義路五段2號6F	(02)7234151
11150- 2	停車場安全管制設備(豹牙管制器)	鉉山實業（股）	台北市汐止鎮水源路二段219-2號	(02)5311351
11150- 3	一源牌 L型雙層車梯	一源電機（有）	台北縣新莊市民安西路318巷12-3號	(02)9039006
11150- 4	雙層式停車裝置	大台北停車設備（有）	台北市延平北路8段157巷18-16號	(02)8113525
11150- 5	停車設備	大統省力工業（股）	台北市吉林路8巷8-1號	(02)5622025
11150- 6	SP.SF立體停車設備、停車塔	六合空間經營（股）	台北市承德路一段17號7F 之1	(02)5550393
11150- 7	停車設備	台灣威德機電工業（有）	台北市嘉興街256巷2號1F	(02)7330632
11150- 8	停車廠管理自動化	正彥安全系統工程（有）	台北市嘉興路175巷2弄12號1F	(02)7383220
11150- 9	機械停車設備	安磊科技工程（股）	台北市松江路156之2號7F	(02)5639497
11150-10	新型停車設備	技皇企業（股）	台北市德惠街6之1號2F	(02)5974829
11150-11	杜威停車設備(三角基座結構)	杜威實業（有）	台北市基隆路一段186號8F 之5	(02)7651464-6
11150-12	杜威停車設備(斜式弧形支座)	杜威實業（有）	台北市基隆路一段186號8F 之5	(02)7651464-6
11150-13	機械式停車設備	和歐科技工程（股）	台北市忠孝東路四段69號12F	(02)7816145
11150-14	日成電梯式立體自動停車塔	泊特科技（股）	台北市中山北路二段77巷47號6F	(02)5681905
11150-15	埋入式遙控電動拒馬	金峰實業（有）	台北市松江路184巷27號5F	(02)5311351
11150-16	遙控紅(綠)燈柵欄機	金峰實業（有）	台北市松江路184巷27號5F	(02)5311351
11150-17	BAM停車管理收費系統	容進實業（有）	三重市車路頭街143巷9號3F	(02)2873488
11150-18	水平往復式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-19	全自動停車管制系統	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-20	昇降橫移二段式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-21	昇降橫移三段式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-22	垂直昇降二段式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-23	旋轉昇降二段式停車設備	菱光機械工業（股）	台北市南京東路三段333號11F	(02)7192345
11150-24	停車設備	臺旭機械工業（股）	台北市酒泉街195號2F	(02)5943164
11150-25	車輛服務設備	臺灣停車設備（股）	台北市信義路4 段400巷6弄4 號1F	(02)7078992
11150-26	機械式停車設備ITUP(地下三段式)	盈泰立體停車場開發（股）	台北市承德路一段17號13F 之4	(02)5582046

11150-27	機械式停車設備ITAP(機械雙層式)	盈泰立體停車場開發（股）	台北市承德路一段17號13F 之4	(02)5582046
11150-28	機械式停車設備ITTP(電梯式)	盈泰立體停車場開發（股）	台北市承德路一段17號13F 之4	(02)5582046
11150-29	機械式停車設備ITPP(懸垂二段式)	盈泰立體停車場開發（股）	台北市承德路一段17號13F 之4	(02)5582046
11160- 1	卸貨平台	台灣國外實業（有）	台北市長安東路一段25號7F	(02)5318181-9
11160- 2	卸貨樓防撞條	昌豐企業（有）	台北市長安東路二段160-3號1F	(02)7731655
11170- 1	垃圾壓縮機	朋翔環境2股（股）	台北市南京東路5段200號13F之2	(02)7849344
11170- 2	垃圾及污衣物處理系統	泰志（有）	台北市實清街17號10F	(02)7696852
11170- 3	垃圾及污衣物輸送系統	緯祥企業（有）	台北市民生東路五段150號2F 之3	(02)7686967
11170- 4	焚化爐設備工程	緯祥企業（有）	台北市民生東路五段150號2F 之3	(02)7686967
11170- 5	垃圾及污衣物處理系統	台灣佳泥（股）	台北市光復南路556號2F	(02)3252338
11170- 6	垃圾收集壓縮機	台灣佳泥（股）	台北市光復南路556號2F	(02)3252338
11170- 7	垃圾處理設備	東達實業（股）	台北市長安東路一段81號4F	(02)5715271
11200- 1	飲水機	力霸工業（有）	台北市士林區福國路6號2、5F	(02)8322200
11200- 2	飲水機	偉志（股）	台南市民生路二段238號	(06)2209111
11200- 3	飲水機	賀宋企業（股）	台北縣五股鄉登林路98號	(02)5615612
11200- 4	生飲水設備	太豪興業（股）	台北市建國北路二段137號B1	(02)5037687
11200- 5	水垢處理器	台灣會達（有）	台北市南京東路三段303巷6弄1號6F	(02)7184256
11200- 6	純水設備	峻興（有）	台北市八德路四段255號1F	(02)7532117
11200- 7	紫外線殺菌飲水機	鐵特立科技（有）	台北市仁愛路二段7號4F	(02)3569709
11200- 8	廉濾根	惠普企業（股）	台北市建國北路二段15號6F	(02)5062181
11200- 9	東洋離子水電子生成器	臺灣日銓科學企業（有）	台北市復興北路141巷6弄6號3F	(02)7186953-5
11200-10	飲水機	太豪興業（股）	台北市建國北路二段137號B1	(02)5037687
11200-11	蒸餾水製造機	皇佳實業社	台中市美村路二段152號	(04)3719009
11300- 1	油脂過濾槽	一環國際（股）	台北市忠孝東路四段210號12F	(02)7785688
11300- 2	厚膜防蝕污水管	奕華五金（股）	台北市新生北路一段64號1F	(02)5628791
11300- 3	CPS 型沈水式污物(泥)泵	川源（股）	台北市中坡北路15巷8號	(02)7469702
11300- 4	套裝式生活污水合併處理設備	台灣大喜污水處理（有）	台北縣新店市民權路77號3F	(02)9187637
11300- 5	廢溶劑回收裝置	清隆企業（股）	台北市中山北路二段112號12F	(02)5633881
11300- 6	截留槽	盟合國際（有）	台北市哈密街23巷1-10號2F	(02)5919961
11400- 1	冷凍冷藏展示櫥	東海冷凍（有）	台北縣三重市大有街16-1號	(02)9887098
11400- 2	鐵胃食物殘渣處理機	財隆（股）	台北市林口街154號2F	(02)7266174
11400- 3	超音波洗碗機	力多超音波（有）	台北市內湖路二段301巷7弄1號1F	(02)7952345
11400- 4	廚餘處理機	世圓國際企業（有）	台北縣新莊市中平路80巷號9F	(02)9987222
11400- 5	大廚房設備	誠建（股）	台北市建國北路二段135號B1	(02)5037687
11400- 6	鐵胃（食物殘渣處理機）	台毅（股）	台北市建國南路一段286巷39號1F	(02)7548472-3
11400- 7	洗碗機	頌林實業（有）	台中市天津路三段38號	(04)2352329
11455- 1	林內牌瓦斯爐	台灣林內工業（股）	台北市松江路363號6F	(02)5053292
11455- 2	熱水器、油煙機、安全爐等	台灣櫻花（股）	台中縣神岡鄉岸裡村大富路35巷5 號	(04)3223113
11455- 3	一品廚具	大堡興業（股）	嘉義縣水上鄉寓士村1—10號	(05)2353007
11455- 4	嵌入型瓦斯爐	虎品企業（有）	台北縣中和市員山路257號	(02)2228687

11455- 5	廚具精鋼系列	歐實廚具（股）	台北縣泰山鄉大料路83號	(02)9091132
11455- 6	不鏽鋼櫥俱	友興企業（有）	台北市龍江路443巷3號1F	(02)5015555
11455- 7	米勒廚具	金唐茂事業（股）	台北市復興北路164號7F 之1	(02)7138866
11455- 8	嵌入式抽油煙機	精品（股）	台北市民權東路六段112號2F	(02)6090010
11455- 9	不鏽鋼流理台、不鏽鋼吊廚	亞合工業（股）	楊梅三湖8鄰9-2號	(03)4758416-7
11455-10	羅馬廚具	潔聯興業（股）	台北市敦化南路一段161巷40號	(02)7514567
11470- 1	彩色相紙沖紙機	恒昶實業公司	台北市民權東路六段38號	(02)7911188
11470- 2	沖實彩沖片沖紙機	遠世興（有）	台北市開封街一段37號13F	(02)3816132-4
11470- 3	彩色、黑白放大機M805	遠世興（有）	台北市開封街一段37號13F	(02)3816132-4
11480- 1	休閒運動健身器材	天象企業（有）	台北市遼寧街217號	(02)5015569
11500- 1	電動托板車	久明機械（有）	台北縣泰山鄉中山路一段488號之3	(02)9092351-3
11500- 2	BS、BSA型不鏽鋼排氣極	實鋼（股）	台北市龍江路299號	(02)5024567
11500- 3	手動堆高機	久明機械（有）	台北縣泰山鄉中山路一段488號之3	(02)9092351-3
11500- 4	運搬機具、台車	安遠工業（股）	台北縣蘆洲鄉中山一路23號3F	(02)2985577
11500- 5	牽引式電動堆高機	騰煜興業（有）	台北縣板橋市東門街2巷14號	(02)9686143
11500- 6	電動走行堆高機	久明機械（有）	台北縣泰山鄉中山路一段488號之3	(02)9092351-3
11500- 7	(全)電動托板車	騰煜興業（有）	台北縣板橋市東門街2巷14號	(02)9686143
11600- 1	實驗室設備	實鋼（股）	台北市龍江路299號	(02)5024567
11600- 2	實驗室研究設施	川富工業（有）	台北市民族東路687號7F	(02)7183279
11600- 3	實驗室固定設備	郭記企業（有）	台北市龍江路299號	(02)5020036
11660- 1	水壓計	三聯企業（股）	台北市復興南路一段390號5F 之3	(02)7081881
11660- 2	雷泰非接觸式紅外線測溫器	洋泰實業（有）	台北市信義路四段235號3F	(02)7064289
11660- 3	流量計、熱量計	偉達（股）	台北市仁愛路三段5巷1弄15號1F	(02)7773428
11660- 4	測量儀器	船達企業（有）	台北市南京東路4段143號12F	(02)7150034
11660- 5	高精度電子式小地磅	力固工業（股）	台北市環河南路二段250巷29號9F	(02)3062016
11660- 6	電子式自動配料磅秤	力固工業（股）	台北市環河南路二段250巷29號9F	(02)3062016
11660- 7	音波檢測儀	三聯企業（股）	台北市復興南路一段390號5F 之3	(02)7081881
11660- 8	振弦式應變計	三聯企業（股）	台北市復興南路一段390號5F 之3	(02)7081881
11660- 9	計量自動化設品	進丁企業（有）	台北市民生西路323號9F 之5	(02)5711966
11660-10	鋼筋計	三聯企業（股）	台北市復興南路一段390號5F 之3	(02)7081881
11680- 1	空調黃設計系統	群體資訊科技（股）	台北市臨沂街27巷9 號	(02)3929707
11700- 1	血管攝影X光機	美商奇異工業服務（股）	台北市敦化北路201號7F	(02)7134150
11700- 2	泌尿檢查X光機	美商奇異工業服務（股）	台北市敦化北路201號7F	(02)7134150
11700- 3	電腦斷層掃描儀	美商奇異工業服務（股）	台北市敦化北路201號7F	(02)7134150
11700- 4	點滴吊軌	飛揚實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088
11700- 5	手術燈	福泰儀器（股）	台北市博愛路18號	(02)3815138
11700- 6	心導管插影X光機	友信行（股）	台北市館前路49號6F	(02)3122121
11700- 7	伽瑪閃爍掃描儀	友信行（股）	台北市館前路49號6F	(02)3122121
11700- 8	透視診斷X光機	友信行（股）	台北市館前路49號6F	(02)3122121
11700- 9	頭部檢查X光機	友信行（股）	台北市館前路49號6F	(02)3122121

11700-10	體外震波碎石機	汎英（股）	台北市復興北路402巷8弄2號1F	(02)5160230
11700-11	鈷60深部治療機	泉友企業（有）	台北市安和路二段64號8F之1	(02)7336174
11700-12	伽瑪閃爍攝影機	洽泰企業（有）	台北市敦化南路一段337號9F	(02)7056000
11700-13	直線加速器	洽泰企業（有）	台北市敦化南路一段337號9F	(02)7056000
11700-14	模擬攝影機	洽泰企業（有）	台北市敦化南路一段337號9F	(02)7056000
11700-15	病床隔簾	飛揚實業（股）	台北市復興南路一段368之1號8F	(02)3255088

第十大類　　建築物附屬設施

3-D 三度空間 萬用板

團輝實業

分類碼	
CSI	10100
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
團輝實業有限公司
地址
台北市民族西路122號
電話
(02)5918570

二、產品簡歷

本產品3-D三度空間萬用板，係一種壁板，因其特有之溝槽，可吊掛約200種以上之配件，可供展示之用，極爲節省空間，且背景極爲美觀。

本產品在歐美各先進國家使用極爲普遍，且需求量極大，本公司於74年5月間，投資廠房設備生產外銷歐美。

本公司鑒於國內市場需求於79年元月起投入推展內銷，現產銷量佔國內業界第一位。

三、產品圖像

四、產品性能

本產品除外觀質感高級外，其特有之溝槽結構，可吊掛各型配件約200種以上，用以展示或放置各種不同之商品，因不需做櫃子或承架，故非常節省空間，且施工極快，不須油漆，對於業主來說，無異節省其租金開支，故廣受各行業業主喜愛。

五、性能等級

本產品在國內係一種新產品故中央標準局無檢驗標準，但美國當地係以其細纖度及溝槽承受重力，概分爲A、B、C三級，本公司產品在其國內是以A級品銷售市面。

六、適用範圍

本產品適用空間極爲廣泛，概述於后。

貿易公司展示間、樣品室、住家之書房、孩童房、客廳主壁、賣場空間，諸如陶瓷、藝品店、運動用品店、文具店、服飾店、精品店、汽車百貨店、玩具店、休閒用品店、集郵、鐘錶店、鞋店、花卉店、超市、便利商店、錄影帶、錄音帶店、電器用品店等不勝枚舉。

七、材料構成

本產品材料構成，係以進口之紐西蘭纖維板表面附貼各種不同之面材，如美耐板薄皮、壓克力、鉛板等，再以特殊機械加工溝槽而成，故產品無論顏色、質感等均極爲多樣化。

八、材料規格

依國內面材之素材尺寸可分爲：

窑曲板原板
2400mm× 1200mm
美耐板
2400mm× 1200mm
美耐皮
2400mm× 1200mm
鏡面壓克力板
2400mm× 1200mm

九、性能數據

本產品因中央標準局無測試標準，爲重力負載表，爲美國當地銷售公司之試驗參改數據。

十、施工方法

按裝方式：
1.可按裝於底層之材質為角狀形有何任已釘裝，建議您按裝。
2.可按裝於底層之材質為角狀形有何任已釘裝，建議您按裝。
3.若要永久時性使用度速溝內。於板子背面施以間距30公分垂直方向行工之時，請按裝樹脂膠絲及定性螺絲圈或之。
4.使用利通於請鎖裁。
5.螺絲圈或之時公不限。
6.背面施以間距30公分垂直方向行工之時，請按裝樹脂膠絲及定性螺絲圈或之。
7.施以間距30公不限。垂直方向為水平方向為準。

十一、工料分析

本公司產品因各種價格原不同，故公司之一密曲較。板之產品以做附表一。

十二、使用配合

1.因本產品底板膠密迪板，其直接本、浴室影響及耐用在之廚房面。
2.本產品並非耐重土性其佳，表使用者過之內附重鋁插本公司參改物製條之產品於。

十三、維護保證

因使用者常識參差不齊，故本公司無法做年限之保證。

十四、通訊連絡

團博實業有限公司	台北市新生北路1段50號1F	(02)5234716 5423194
工廠	台北縣泰山鄉泰林路1段1巷36號	(02)9087014 9088367
關裝股份有限公司	台中市中港路2段82號3F	(04)3234877 3238528

附表一　工料分析

項目	18mm 3-D萬用板	4.5mm 鐵絲網架	5mm 洞洞板	設計型展示架
材料價格（一般計價習慣）	2000/4'×8'	55／才	250/3'×6'	／
材料價格／坪	2250／坪	1980／坪	500／坪	／
施工價格（含附屬材料）	約1200／坪	約500／坪	約800／坪	約2500／寬度尺
壁面油漆	不需	350／坪	350／坪	不需
成品價格	約3450／坪	約2830／秤	約1652／坪	約11,250／坪

非黑板 佈告板

惠明

分類碼	
CSI	10100
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
惠明股份有限公司
地　　址
台北市羅斯福路二段41號 3F 之2.
電　　話
(02)3211258

二、產品簡歷

本產品是由本公司於民國60年間開發成功，並獲10年專利，現在發展至今，已改良爲第二代乾擦式非黑板，使用更方便，材質更優良，品質更穩定。佈告板亦採用發泡布面耐用性提高外，更能與環境配合，以達美觀與實用雙重功效。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.學校
2.醫院
3.補習班
4.會議中心
5.辦公室

七、材料構成

1.非黑板：底層：夾板（裝飾板）
　中　層：蜂巢板
　表　層：烤漆（貼瑯）板
2.佈告板：底層：夾板（裝飾板）
　中　層：蜂巢板、軟木板
　表　層：發泡布、絨布

八、材料規格

規格：
90 × 60 cm
120 × 90 cm
150 × 90 cm
180 × 90 cm
210 × 90 cm
120 × 120 cm
150 × 120 cm
180 × 120 cm
240 × 120 cm
300 × 120 cm
360 × 120 cm
420 × 120 cm
480 × 120 cm
540 × 120 cm
600 × 120 cm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.壁掛施工法
2.固定補強施工法

十一、工料分析

由於材料皆屬成熟產品，所以價格穩定合理。

十二、使用配合

本產品需使用非黑板專用筆，避免使用簽字筆及菜瓜布、溶劑等接觸板面。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

永崴工程設計有限公司　8711833　台北市忠誠路二段130巷 10 號5F

優可得洞洞板

瑞銘貿易

分類碼	
C S I	10100
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
瑞銘貿易股份有限公司
地址
台北市承德路三段299巷 1 號
電話
(02)5921887

二、產品簡歷

優可得洞洞板是一多元廣泛使用的展示架。產品方便實用，能多用途內置一物品，一物品用途的產品。

三、產品圖像



四、產品性能

1.平整堅硬，有如耐火板，不易刮傷，容易清潔。
2.可適度彎曲，做成隔屏或隔間。
3.可與軟木纖維、壁布併用，具有隔音、吸音效果。

五、性能等級

六、適用範圍

百貨公司、商店、超級市場、展示場、儲藏場、音響室、畫廊、服飾店。

七、材料構成

表層經Melamine多元化樹脂處理

八、材料規格

型號	尺寸
PN-EE 120RD	118"× 4'× 8'

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

白板（組合件）

乙昇實業

分類碼	
C S I	10100
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
乙昇實業有限公司
地　　址
台北縣中和市中山路二段
473　號 1 之 2F
電　　話
(02)2250011

二、產品簡歷

本公司所經銷的白板，高雅大方，質輕耐用，免除一般黑板易沾手之困擾，可保室內清潔。

三、產品圖像



四、產品性能

1.易擦拭
2.易移動
3.記錄之文字清晰，易辨識
4.可作爲公佈欄，或展示文件之用。

五、性能等級

六、適用範圍

可做爲公告、公佈欄之用。

七、材料構成

白板之組合架有單、雙面烤漆。
單(雙)面鋁合金

八、材料規格

1.900× 1200(mm)
2.900× 1500(mm)
3.900× 1800
4.1200× 1800
5.1200× 2400

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

浴 廁 隔 間

台耀興業

分類碼	
C S I	10150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台耀興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號 B1
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

美國 BOBRICK 公司已有 85年以上之歷史，產品品質及設計功能皆受到肯定。

三、產品圖像



四、產品性能

輕隔間式之浴廁隔間，採特殊設計之五金配件，外觀看不到任何五金配件及固定件，美觀耐用。採自動歸位式門鉸鏈，無人使用時，門自動定位開啓15°，無門把。

五、性能等級

1.U.S. Federal specification,RR-P-1352C,Feb.8,1989。
2.NFPA CLASS A,UBC CLASS I(ASTME-84 建材防火測試）。

六、適用範圍

適用於公共建築、機場、車站、球場、劇院、高爾夫俱樂部、學校、辦公大樓、飯店、餐廳、醫院等之廁所隔間及淋浴隔間，因採輕隔間設計，特別適於超高層建築，及使用率高之廁所，例如車站、球場。

七、材料構成

1. 型式分落地式、懸吊式、一般及殘障專用。材質種類有 1"t 高強度木纖壓縮板、防水型塑合板、外覆美耐板或不銹鋼板。顏色 30 種以上。
2. 配件種類有一般型及加強型，加強型適用於學校、球場、車站等易遭破壞之場所。

八、材料規格

1. 可按實地尺寸訂做。
2. 有四種產品：
   (1) 1" 厚高強度壓縮板，外覆美耐板。
   (2) 1" 厚高強度壓縮板，加不銹鋼包邊。
   (3) 3/4" 厚塑合板（防水型）。
   (4) 1" 厚高強度壓縮板，外覆 304 不銹鋼。

九、性能數據

浴廁隔間柱強度可達 1829 呎磅，預理之螺母，可抗拉力達 940 磅。

十、施工方法

施工簡便，所有之隔間板皆在原廠裁切，並預埋螺母於隔間板中，按裝簡便牢固。

十一、工料分析

材料為進口品，較昂貴，受匯率、運輸費用、關稅之影響。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡

台耀興業股份有限公司	(02)5037687	台北市建國北路二段135號B1
台中辦事處	(04)3728558	台中市西區五權西三街 83 號 11 樓
台南辦事處	(06)2203778	台南市中山路 90 號 10 樓3室
高雄辦事處	(07)2263942	高雄市青年一路 32 號號 13 樓

塑鋼浴廁隔間

豪族企業

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣豪族企業有限公司
地址
台北縣板橋市文聖街11巷22號4F
電話
(02)2573978

二、產品簡歷

本公司產品以特殊配方製成耐候、耐老化、耐及時，質地堅硬，與CNS加工標準符合或空氣污染不而變黑。

三、產品圖像



四、產品性能

1.耐候性：絕不變色，變質，不變脆。
2.耐老化性：高韌度，不變形。
3.耐及時性：不受任何酸鹼化學侵蝕。
4.耐成份性：完全防止螞蟻，蟑螂等昆蟲築巢。
5.隔音性：隔音符合效果特佳。
6.防水性：度高密封性，效果經絕佳。
7.熱安全性：冷熱不易傳導，全隔絕水氣，材料不為燃燒之助。
8.自保性：燃燒不起火，熄油光滑，色澤不變。
9.易清洗：化學清洗。
10.施工性：施工快速，堅固，一勞永逸。

五、性能等級

六、適用範圍

浴廁。

七、材料構成

材料：塑鋼。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

品　　名	規　　格	單位	價　格
塑鋼浴廁隔間	依現場尺寸或設計圖說規格施工	㎡	3000

浴廁輕型隔間

東鉅建材

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東鉅建材工程有限公司
地　　址
台北市民權西路60號2F
電　　話
(02)5212985

二、產品簡歷

本產品採蜂巢板，外貼美耐板，加配精緻五金，外觀亮麗大方，施工快速簡潔，防火，防水，堅固耐用，取代原有粗陋，笨重施工不易之磨石子搗擺。

三、產品圖像



四、產品性能

本浴廁隔間，防水，防火，美觀大方，施工簡潔。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品適用　　類別於公共場所之衛浴，如游泳池、醫院、辦公大樓、工廠、宿舍、三溫暖、餐廳、電影院等。

七、材料構成

本產品材料構成含蓋美耐板、不銹鋼，防水夾板，蜂巢蕊，角材塑質套房，角鐵，人工角材鎖，調整五金另件，自動關閉鉸鏈，不銹鋼套座等等）組合而成。

八、材料規格

本產品依人體功學規劃，本公司備有詳細目錄及施工詳圖，歡迎索取。

九、性能數據

本產品比磨石子搗擺，施工簡單，堅固耐用，美觀大方，保養容易。

十、施工方法

隔間板須在工廠壓製完成，不得在現場製造，施工前須放樣後再依順序組合。

十一、工料分析

本隔間因施工簡易，比磚牆，或磨石子搗擺都經濟。

十二、使用配合

本產品唯一怕刀片割。

十三、維護保證

本產品保固一年，如果非人為破壞，本公司無條件保養。

十四、通訊連絡

長正企業有限公司
(035)727215-6
新竹市忠孝路213號



搗擺五金

金士鎮

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金士鎮實業有限公司
地　　址
台北市金山南路二段 148 號 8 樓
電　　話
(02)3925533

二、產品簡歷

不銹鋼及銅搗擺五金，配件齊全有：

上直通、下直通、上角通、下角通、上三通、下三通、門上、鉸鍊、平板、大銅角、小銅角等。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、產品等級

本產品經〝經濟部商品檢驗局委託試驗報告〞，銅 CNS 報告書號碼 71-8548, 白鐵 CNS 報告書號碼 75-12197。

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

採用 SUS-304# 不銹鋼表面磨光處理，全部材質 3.0 mm 厚，上通孔座及下座，以不銹鋼 SUS-304# 鑄造成型。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

價格穩定。

十二、使用配合

附有按裝說明書，本公司並有專業人員技術指導。

十三、維護保證

本公司銷售產品都有開具出廠說明書。五年維護保證（人為破壞不在此限）。

十四、通訊連絡

金士鎮實業有限公司北區	(02)3925533	台北市金山南路二段148號8樓
大元五金商行		台中市西區明禮街 16-3 號
立錦企業有限公司	(07)3857733	高雄市三民區九如路一段237巷 35 號

浴 廁 隔 門

美 福

分類碼	
C S I	10150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
美福開發有限公司
地 址
台北市長安東路二段 106 號 10樓
電 話
(02)5151311

二、產品簡歷

德國使用50年歷史原木經加工高壓成型板，防止彎曲變形，吸水率低，結構強度堅固厚度 30mm 表面貼 MALAMEN 清潔保養容易，使用五金配件很少，看起來感覺大方美觀。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 板材 30mm 厚結構堅固，可以用木栓接頭，接合整潔乾淨。
2. 門鎖採用盒子鎖，把手指示鎖全部以尼龍材射出成型，不怕水、不生銹。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公大樓、學校、工廠公共使用場所廁所隔間。

七、材料構成

材料以原木加工高壓成型塑合板， 30mm 厚板專用於廁所隔間材或門片專用。

八、材料規格

廁所隔間標準尺寸：
1. 內開深度 1500 × 900mm
2. 外開深度 1200 × 900mm
3. 高度 1800 ～ 1850mm
4. 厚度 30mm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工前放樣準確、固定鋁骨材、鎖緊螺絲牆面注意水平垂直度。

十一、工料分析

板材全以高壓成型、結構堅固，表面飾板高壓貼著不脫落。

十二、使用配合

施工前放樣準確、分割彈線注意水平垂直度，固定牆上螺絲上堅，才不會因久用脫落。

十三、維護保證

表面清潔用溼布輕輕擦即可，上一層薄脂保持光亮。

十四、通訊連絡

皮爾卡浴廁隔門、帝王門

雷功

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
雷功建材實業有限公司（帝王盟股份有限公司）
地　址
台北市承德路一段32號3樓之2
電　話
(02)5717721

二、產品簡歷

皮爾卡公共浴廁隔間及帝王門外觀高貴清爽，不腐蝕、防火、隔音，以獲建築界讚賞，榮獲1991台灣省建材公會優良建材獎。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本產品爲純鋁合金材質，琺瑯烤漆，壽命可達三十年，不生銹氧化，責任保證15年以上。已通過技術學院甲種防火門耐腐蝕檢定，A型專利L90。鋁合金雙向後鈕，皮爾卡防蝕型浴廁隔間，以美耐板高週波熱熔接塑鋼板，可重覆使用，修邊之鋁合金配件採用義大利進品琺瑯烤漆，耐硫酸及化學藥品侵蝕。
2. 鋁合金框不腐蝕，木石纖維板爲防水處理，塑鋼板材爲耐腐蝕材質，不助燃，不自燃，280℃呈現龜裂，但撞擊不穿透，符合CNS標準防火門要求。
3. 輕鋼架石膏板隔間，施工迅速，工期短易控制。易於配線，管路維修簡單，防火隔音受各界歡迎。

五、性能等級

1. 榮獲1991台灣省建材公會優良建材獎，中央標準局專利案號第141857號及第139601號專利辦公室輕隔間。經CNS標準280℃防火測試合格。
2. 榮獲五項專利（一）鋁合金門斗結構式樣專利、（二）門檻式樣專利、（三）板材結構式樣專利、（四）後鈕A式樣專利、（五）後鈕B式樣專利。

六、適用範圍

適用於公共浴廁隔間及辦公大樓、住家等各種建物之浴廁。

七、材料構成

1. 70%鋁料，30%純鋁合金錠，爲俗稱之鋁合金材質。
2. PVC塑鋼防水材質表面可加美耐板或鋁合金琺瑯烤漆板，防水隔熱。

八、材料規格

1. 標準尺寸爲門框98 × 210 cm及98 × 210cm，門扇89.8 × 202cm及89.8 × 192cm。
2. 特殊規格可訂製。
3. 浴廁隔間依現場尺寸施工。

九、性能數據

在門外 100 分貝之雜音因門斗週邊有專利彈性橡膠軟條，門內音量能隔離爲 30 分貝，如再加上專利下門檻，其隔音更能達25分貝，效果更佳。

十、施工方法

1. 針對傳統施工不便之缺失，而設計之門斗與門扇，不需師傅也可按裝，操作簡易。
2. 浴廁隔間則先將料送至現場，依現場尺寸裁料，依施工圖施工。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

多種造型可配合各種需要，有多方面選擇性。

十三、維護保證

1. 正常情況下，如發現任何材質不良，本公司皆負責換裝或維修，不收任何費用，平時稍微擦拭即可，永不變色。
2. 全省處服務處隨時提供服務，十五年材質責任保證。

十四、通訊連絡

雷功建材實業有限公司	(02)5717721	台北市承德路一段 32 號 3 樓之 2
雷功建材實業有限公司	(04)2300075	台中市大連路二段 9-1 號
帝王盟輕金屬股份有限公司	(02)5416361	台北市承德路一段 32 號 3 樓之 2
雷功建材實業有限公司	(056)911286	雲林縣麥寮鄉橋頭仁德路 186 號
雷功建材實業有限公司	(07)3234253	高雄市民族一路 13 號 11 樓之 6

嘉　成

公共浴廁隔間及更衣室設備

分類碼	
C S I	10150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
嘉成機器廠股份有限公司
地　　址
桃園市興華路16號
電　　話
(03)3614861

二、產品簡歷

本公司成立於民國54年，目前有桃園廠、三義廠及台北、高雄業務部，場地 2100 坪。營業項目爲生產 Article 衛浴器材內、外銷，並代理美國 GLOBAL 浴廁隔間、配件及SLOAN全自動烘手機。代表性實例：台北都會區捷運系統、環球金融大樓、曼哈頓財經總部、艾森豪投資廣場…等多項工程。

四、產品性能

1. 門扇離地 30cm ，通風良好。
2. 有門鈕緊急開啓裝置，意外狀況發生時，無需破壞隔間便可進入救人。
3. 使用之五金門件多爲鑄造一體成型，強固、美觀。
4. 未使用狀況下，門自動開啓15度。
5. 懸吊式下方無支柱，清潔方便，無死角。
6. 安裝簡便，節省工時，多種材質可供選擇。
7. 金屬材料隔間四週以半圓楔型條接合，四角氬銲並打磨平順；酚樹脂材料（高壓美耐板）爲深褐色邊緣。
8. 專爲殘障人氏適用之浴廁隔間設計。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公大樓、工廠、學校、車站、醫院、機場、飯店、餐廳及各類公共場所之廁所和浴室。

七、材料構成

1. GLOBAL 隔間使用之材料繁多，包括硅鈣板、壓花不銹鋼、304 及 316 不銹鋼板、酚樹脂板、美耐板及烤漆鐵板等材質，可依不同場所之需求與喜好指定使用。
2. 落地加強型隔間，上橫樑使用之加強鋁條，經特殊設計，可防止人抓吊。
3. 門用五金有鋅、鋁合金、不銹鋼鎲件及不銹鋼板沖壓件，配合各種不同隔間材料使用。
4. 小便斗隔屏亦有多種型式及材料可供選擇。
5. 除不銹鋼板材料外，其他材料有數十種到上百種顏色可供選擇。

三、產品圖像



八、材料規格

1.落地型：標準尺寸 36" W × 55" D × 70" H，門及隔板高度爲 58" ，離地面高度爲 12"，門柱高度爲 70"。
2.落地加強型：標準尺寸 36" W × 55" D × 82" H，門及隔板高度爲 58"，離地面及加強鋁條高度各爲 12"，門柱高度爲 82"。
3.懸吊型：標準尺寸 36" W × 55" D × 84" H，門及隔板高度爲 58" ，離地面高度爲 12"，離天花板高度依不同樓高有不同高度，門柱高度自 84" 至 114"。
4.酚樹脂板：爲門 3/4" 厚，隔板 1/2" 厚，門柱 1" 厚。
7.琺瑯板：門、隔板及門柱板厚均爲 1" 厚，並加 304 不銹鋼封邊。
8.金屬板：門及隔板 1" 厚，門柱 1-1/4" 厚，均加半圓楔型條封邊並以氬銲鎔接打磨平順。
9.美耐板：門及隔板 1" 厚，門柱 1-1/4" 厚，以同材料封邊，亦可加 304 不銹鋼封邊。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.打水平垂直線。
2.鑽牆孔→塞塑膠套→鎖連結用支架。
3.鎖隔板。
4.鎖隔板與門柱連結用支架。
5.鑽地孔→鎖膨脹螺絲→鎖門柱。
6.連接門柱及隔板。
7.裝門扇、五金及調整絞鍊。
8.調整整體高度。
9.完成後保持隔間本體及週邊清潔。

註：若背材非混凝土，則應視背材之強度決定補強與否。

十一、工料分析

隔間係自美國進口，除受新台幣對美元之兌換匯率影響外，本地人工成本亦爲影響價格之重要因素。

十二、使用配合

依一般使用程序，無特殊使用技術。

十三、維護保證

1.每日只需以濕布擦拭表面即可。
2.不可使用去污粉、菜瓜布、含量超過 1 % 之酸鹼清潔溶劑清潔隔間表面。
3.爲延長使用壽命，除浴室外，請勿用水沖洗隔間。
4.正常使用下，保固一年。

十四、通訊連絡

台北營業部	(02)5929866	台北市承德路三段 10 號 403 室
三義廠	(037)874807	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 40-9 號
高雄業務部	(07)3339262	高雄市中華四路 160 號

淋浴拉門

毅太企業

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
毅太企業有限公司
地　　址
台北市中山區合江街 170 巷 1 號
電　　話
(02)5050606

二、產品簡歷

多種款式及顏色（銀白、乳白、香檳、藍灰），高雅柔和，配合浴室設備，節省地方，利用空間，可依現場規格設計，更感覺浴室的舒適。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 鋁合金材料，表面粉末塗裝處理，榮獲歐洲 I.S.O. 測試標準。
2. 特殊可調整式的滑輪設計，推拉動作平滑無聲。
3. 具優異的結構設計與特優的水密性。
4. 鋁框，內裝ＰＳ板，增加安全性。

五、性能等級

鋁料粉末塗裝表面處理，符合 I.S.O. 國際標準。

1. ISO 2360 表面厚度測試法
2. ISO 2813 亮度試驗
3. ISO 2409 附著試驗
4. ISO 2815 硬度試驗
5. ISO (ASTM, D2794) 撞擊試驗
6. ISO 1519 彎曲試驗
7. ISO 3769 監霧試驗
8. ISO 3231 耐候試驗
9. MACHU TEST 化學藥物試驗

六、適用範圍

學校宿舍、飯店、賓館、住家、別墅、三溫暖、高爾夫球場內之浴室。

七、材料構成

1. 形狀：
   (1)二門轉角落地型
   (2)三門轉角落地型
   (3)（單面＋３門）轉角落地型
   (4)（雙面固定＋３門）轉角落地型
   (5)四面型
   (6)一字型落地型（３門）
   (7)一字型浴缸上３門型
2. 顏色：
   銀白、乳白、香檳、藍灰色、亮金。
3. ＰＳ板：
   流水紋、水滴紋、香梨花紋、水珠紋。

八、材料規格

1. 特殊規格
   (1)轉角落地型
   最大尺寸
   W130× W130 × H180
   最小尺寸
   W80 × W80 × H180
   (2)一字型（３門）
   最大尺寸 W200 × H180
   最小尺寸 W80 × H180
   高度最低 140cm
   高度最高 200cm
2. 標準規格
   W90 × W90 × H180

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.施工程序：

(1)現場要先做擋水牆，以磁磚或淋浴盆按裝。

(2)擋水牆高 10～20cm

擋水牆寬 6～10cm

(3)淋浴拉門再按裝於其上。

2.安裝方法：

(1)鋁料有ㄇ字型先按裝牆壁。

(2)結構鋁框套裝入ㄇ字型料內。

(3)和牆壁、地面接觸部份以矽力康做防水處理。

(4)完成安裝。

十一、工料分析

1.材料之組合爲鋁料和塑膠等配件。

2.影響價格最大因素爲國際鋁錠價格之起伏。

3.其餘材料價格比較不受影響。

十二、使用配合

1.現場須有擋水牆之設計，表面以磁磚黏貼且有水平。

2.如無泥做擋水牆，有標準 W90 × W90 × H17cm ，壓克力＋玻璃纖維淋浴盆做爲底座。

十三、維護保證

保固期間一年。

十四、通訊連絡

工廠　(02)6940056(總機)　　台北縣汐止鎮福德一路 176 巷 1 弄 2 號

鍵城實業

全塑鋼搗擺輕隔間

分類碼	
C S I	10150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全銜
鍵城實業有限公司
地　　址
台北市忠孝東路五段246號
電　　話
(02)3450248

二、產品簡歷

本產品主要材料爲南亞生產之Q-BOX板，品質優良，耐水、不腐蝕、易清洗，非常適用於潮濕之浴廁隔間，行銷市場近十年，普遍受使用者喜愛，但因以往採外包方式，收邊結構易產生包邊條脫落現象，因此帶給消費者維修困擾，本公司有鑒於此，特由專技人員精心研究，開發出內藏式結構與特殊專用配件，使本產品不脫落，易維修，拆卸方便，加上Q-BOX本體板之色彩組合，是浴廁隔間最完美之產品。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品爲2mm厚塑鋼Q-BOX板，採內包式收邊條，及本公司開發之特殊配件塑鋼鉸鏈座，塑鋼旗型鉸鏈，塑鋼鎖座，配上專用JSIC塑鋼平頭鑽，使產品更具完美牢固。且施工簡易，不易脫落保養容易，耐水性高，不腐蝕（如需結構剖面圖請來電索取）。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

浴廁隔間及浴廁門

七、材料構成

1. 材質爲全塑鋼板。
2. 35mm 空心蜂巢式一體成型。
3. 產品尺寸爲訂製。
4. 顏色標準色五色，其他尚可訂色。

八、材料規格

本產品爲訂製品，寬深度可配合設計需要，而高度以 2m 爲標準尺寸。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 本產品施工簡易，不需先行預埋材料。
2. 於牆面、地面、磁磚完成後，現場丈量尺寸並註明門開方向。
3. 進場按裝時，於現場先行放樣將塑鋼槽型條固定於牆面與地面，嵌入塑鋼Q-BOX板測出水平後，用不銹鋼大平頭螺絲將其固定。

十一、工料分析

本產品參考價格爲 2900 元／㎡視產品數量多寡，與施工地點另作調整（如需要單價分析表請向本公司索取）。

十二、使用配合

1.施工前請客戶提供牆面、地面管線配置圖。
2.牆面及地面結構條件須爲硬底，不得爲空心，否則施工後易造成本產品與牆面地面之接觸無法牢固。

十三、維護保證

1.本產品保養簡易，祇需用清水洗淨擦拭即可。
2.本產品材質耐水，不腐蝕，不易損壞，在自然使用情況下保證十年。
3.本公司設有經銷商，服務迅速。

十四、通訊連絡

鏈城實業有限公司　(02)3450248　台北市忠孝東路五段246號
晟易企業有限公司　(06)6329729　台南縣新營市三民路126-1號

韋斯頓浴廁隔間

穩碁興業

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
穩碁興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段72號 3F
電　　話
(02)5038277

二、產品簡歷

隨著時代巨輪的推動，物質文明在這日新月異的社會越來越發達，現代人對生活品味的要求也越來越提昇，本公司本著提高大眾生活品質的信念，讓浴廁生活也成爲一種視覺的享受，特推出本產品。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 優美高雅的外觀：利用弧型彎曲板的優美造型，設計出合乎美學的嶄新造型。
2. 具備防水、防潮、耐磨損、耐衝擊、不怕浸水、不受尿液影響的功能。
3. 採用富美家耐火板，色澤均勻高雅，門扇及門框可隨設計靈活配色。
4. 設計精巧的小五金，使用歷久不壞，門鎖具備新式指示螺栓及緊急時可從外面進入的裝置，鉸鍊具有自動迴歸的功能。
5. 施工快速簡單，可節省工時。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公室大樓、活動中心、工廠、醫院等公共廁所及公共淋浴室。

七、材料構成

1. 夾板蜂巢板外貼富美家耐火板，彎曲板立柱，拉桿。
2. 進口五金門鎖及自動迴歸鉸鍊。
3. 不銹鋼腳座。

八、材料規格

依照現場尺寸施工。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 依所需尺寸及位置放樣。
2. 固定腳座使其與地面穩固。
3. 按裝門柱與腳座結合。
4. 安置隔板與壁面結合U型固定器及L型固定角鋼各三組。
5. 上隔板，並注意其水平性。
6. 固定門柱與隔板的結合，並使用U型固定器及L型固定角鋼。
7. 按裝鉸鍊。
8. 按裝門扇，並調整鉸鍊角度，使其達可自動迴歸。
9. 調整門柱，門扇水平。

10.按裝拉桿，固定於門柱上，並以不銹鋼補強。
11.按裝指示鎖。
12.按裝完成後，使用中性清潔劑擦拭。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

浴廁隔間

吉豪

分類碼	
CSI	10150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
吉豪興業有限公司
地　址
台北市仁愛路三段 100 號
5F
電　話
(02)7069290

二、產品簡歷

ACCURATE PARTITIONS CORP. 爲一美國專業浴廁隔間製造廠，板材可區分爲兩大類：1.木類，2.金屬類，由以上兩類又可延伸不同品質及處理之多種板材以應客戶之需求。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品可依客戶現場實際尺寸規劃裁切正確之板材於原廠製作完成，於工地現場只需以正確五金組立安裝即可，不需現場切割，可確保工地之整潔，施工迅速便捷。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

機場、車站、辦公大樓、飯店、醫院、運動場、學校……等公共區域之浴廁部份均適用。

七、材料構成

本產品材質可分爲塑合板、石碳酸板、實心塑膠板、金屬烤漆及不銹鋼板，顏色可經原廠色卡造出客戶之需求。

石碳酸（ spc ）板、實心塑膠板爲耐酸鹼之防水板，爲淋浴間之最佳使用材質。

金屬烤漆或不銹鋼板內襯蜂巢板，以強化整體結構，並有隔音效果，四週均以整體圓弧收邊，美觀又安全，不銹鋼板除標準 TYPE 304 外，還可做到TYPE 316之特殊規格。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 丈量現場實際尺寸繪圖。
2. 原廠依現場圖操作配置尺寸上之修正調整。
3. 確認原廠圖樣後即可進行生產。
4. 工地牆面、地面均完成後始可進料。
5. 依圖樣尺寸及五金規格組裝。
6. 確認正面須整齊劃一。
7. 各片板材須垂直水平調整正確。
8. 五金固定件須確認固定無誤並運作正常。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

非天災人為因素情況下，保固期一年，平時保養勿以水沖洗，應用清潔之濕抹布擦拭表面即可。

十四、通訊連絡

彩紅石衛浴設備

汎亞衛浴

分類碼	
CSI	10190
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
汎亞衛浴建材股份有限公司
地　　址
台北市延吉街 131 巷 1 弄 26號
電　　話
(02)7113956

二、產品簡歷

彩虹石衛浴產品結合歐美先進技術和國內設計潮流，發展出浴室專用建材，浴缸、馬桶、臉盆、檯面，質感比美天然大理石，耐水性更優於大理石。另發展壓克力按摩浴缸，其造型變化多，亦符合人體工學設計爲衛浴界之大突破。

三、產品圖像



四、產品性能

彩虹石衛浴產品本體不吸收，用在衛浴方面耐水性爲各種質材之最好，可塑性亦高，質感接近天然大理石，價格適中，壓克力浴缸造型多樣化，表面爲壓克力板材，所以亮度高，耐摩損，底部強化玻璃纖維補強，結構性特強，價格大衆化。

五、性能等級

商檢局委託試驗報告 72-118.9

1. 耐酸性，耐鹼性 24 小時無異性。
2. 耐熱試驗 200 ℃ 30 分鐘無異狀。
3. 抗壓強度 1.036kg/c ㎡

六、適用範圍

辦公大樓、住宅大樓、高級別墅、一般公寓、工廠皆爲其範圍，浴室的洗臉檯面，長度限制爲 400 公分長。

七、材料構成

1. 彩虹石抬面：表層爲 0.25 mm 厚之膠殼，底層爲大理石粉、樹脂之聚合物，厚度 1.8cm
2. 壓克力浴缸：表層爲 0.3cm 厚之壓克力板，底層爲 3 層玻璃纖維混合樹脂。

八、材料規格

彩虹石梳洗檯面：長×寬×厚度
1.360cm × 56cm × 1.8cm
2.360cm × 60cm × 1.8cm
3.360cm × 44cm × 1.8cm
浴缸規格衆多可適用各種住家浴室。

九、性能數據

商品檢驗局委託試驗報告書

1. 摩氏硬度 1.5
2. 耐酸性（鹽酸溶液 1025/V % 浸漬 24 小時後）無異狀
3. 耐鹼性（氫氧化鉀溶液 1025 /V % 浸漬 24 小時後）顏色微變深
4. 耐熱試驗 200 ℃電爐中保持 30 分鐘無異狀
5. 抗壓強度 1,036kg/c ㎡

十、施工方法

彩虹石梳洗檯面：按裝便捷，利用腳架支撐矽力康收邊。

十一、工料分析

彩虹石衛浴產品和壓克力浴缸，爲中國化工原料產品，且爲人工比例佔多數之項目，固影響價格多爲石油漲價，工資漲價。

十二、使用配合

彩虹石衛浴產品及其壓克力按摩浴缸表層爲膠殼和壓克力板保護爲保持其亮潔度，應儘量少用尖銳東西摩擦（例如菜瓜布）以增加其亮度。

十三、維護保證

本產品在正常使用下，保用五年，即使五年後，亦可享受本公司健全的維修系統，使本公司所出售之產品，享受到眞正的永保售後服務。

十四、通訊連絡

思芬詩衛生設備

金唐茂

分類碼	
CSI	10190
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂事業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號7F之1
電　　話
(02)7138866

二、產品簡歷

SPHINX 在製造高品質、陶製品上已超過 150 年之經驗，其所生產之衛浴設備保證10年永不龜裂，而且在造形及色調相互搭配下，可使您增加沐浴情趣。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品融合了最先進的設計創見及技術改進，提供實用的無聲沖水組件及省水又符合環保生態的六公升水箱。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

住宅公寓、大廈、超高層大廈、辦公大樓、別墅等。

七、材料構成

瓷土、ABS水箱另件、ABS 馬桶蓋。

八、材料規格

馬桶排糞管中心點與牆壁之完成面爲22cm。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 馬桶排糞管距離
2. 面盆銅器進水、排水之位置。

十一、工料分析

材料是隨生產量之供給面而變動，工料是隨物價指數上昇而增加。

十二、使用配合

1. 爲保持馬桶排水暢通，不易溶解之物品，不要投入，以免阻塞。
2. 浴缸沐浴時先放冷水，再放熱水以免燙傷。

十三、維護保證

在正常使用狀況下，一年內免費維修，超過年限酌收成本材料費。

十四、通訊連絡

金唐茂台中分公司	(04)3230636	台中市文心路三段 197 號
金唐茂台南分公司	(06)2296368	台南市開山路 29 巷 6 號
金唐茂高雄分公司	(07)3344088	高雄市三多三路 203 號
金唐茂花蓮分公司	(038)563933	花蓮市中山路 526 號

衛 浴 設 備

英商必活

分類碼	
C S I	10190
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
英商必活國際股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段 136 號 8 樓 806 室
電　　話
(02)7004032

二、產品簡歷

1. 本產品在英國爲一擁有 100 年以上製造歷史的衛浴製造廠，在 100 多年前，本產品即爲英國皇室御用衛浴設備。
2. 該廠並爲一獲有 (ISO)9002 和 B.S.5750 Part II 及 CLCS 88029 號認證之標準衛浴設備製造廠，本產品在歐系國家及國際間擁有極高之評價，如香港啓德機場之所有衛生設備即採用本公司產品。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 堅固耐用一所有水箱沖水配件均完全密封處理延長使用年限。
2. 美觀大方一色澤柔合、易於設計搭配。
3. 規格齊全。
4. 並有生產老年、及殘障人士專用衛浴設備。

五、性能等級

1.(ISO)9002
2.B.S.5750 PART2:1987.
3.CLCS NO.88029

六、適用範圍

1. 一般住宅。
2. 旅館、飯店。
3. 學校。
4. 醫院。

七、材料構成

1. 瓷器：高級矽質瓷土製造。
2. 壓克力浴缸：玻璃纖維加覆 ICI、壓克力光面塗料製成。
3. 塘瓷浴缸：鍍鋅不銹鋼板加覆二次塘瓷釉料，於 860 ℃高溫下燒成。
4. 銅器水龍頭：無氧黃銅鑄件鍍鉻而成。

八、材料規格

1. 腳柱式臉盆：W:51,58,60,65,70,75cm
2. 檯面式臉盆：W:38,51,55,58,63.5cm
3. 馬桶：W:32,40,50,50.5,52cm
4. 壓克力浴缸：140,151.2,170,180cm
5. 塘瓷浴缸：152.4,170,180cm
6. 龍頭：盆用，及浴用。

九、性能數據

1. 腳柱及檯面式臉盆：BS 3402 BS 1188:1974
2. 馬桶：BS 3402
3. 浴缸：BS 1344
4. 龍頭：H.T.M.64code.T.B.H.Z。

十、施工方法

施工方式依一般國內產品之施工方式，施壓即可，唯在馬桶這一項需特別注意其污水孔與壁面之預留距離，不同於國內現行之 30.5 ± 1cm 孔距。

十一、工料分析

1. 價格依國際匯率浮動調動目前因需加入關稅一項，故單價比國內產品稍高。
2. 建議採購時，可一次大量批入者儘量以一次批入爲原則，可達以量制價之目的。

十二、使用配合

使用者在按裝時，務必依原廠提供組裝圖組裝，不可任意省略按裝步驟，尤其馬桶污水排出孔與壁面之孔距要特別注意，因 Tnyfords 產品，孔距一般較國內爲短，故需特別小心注意，以免誤留孔距造成施工上之不便易浪費。

十三、維護保證

1. 平時應注意清潔。
2. 一般性配件保固五年，磁本體保用 20 年。
3. 一般之維修服務由天祥工業直接負責，以達直接服務之目的。

十四、通訊連絡

千寶實業

美　佳　寶

分類碼	
C S I	10190
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
千寶實業股份有限公司
地　　址
台北市中山北路二段46號 9樓 7 室
電　　話
(02)565-1531

二、產品簡歷

1. 本公司所研發之整體浴室爲片裝式，結構改進了早期半壁式，兩截式之設計，使產品無論在美觀組裝，運送上都達到了妥善的設計。
2. 本產品結構有三項結構專利爲國內同類型產品唯一得到專利驗證的認可。
3. 整體室顏色配也可多樣選擇，充份合乎客戶要求

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本公司片裝式結構於組合時間可縮至最短，而特殊折邊設計亦使整座浴室結構力達到最強。
2. 本產品可解決傳統磚造浴室施工期間過長，施工品質參差不齊、磁磚龜裂 .... 等問題，且沒有浴室漏水之慮。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

國民住宅、一般建築住家、工地、賓館改建、汽車賓館、KTV、木屋組合屋業者等均可使用。

七、材料構成

本產品之使用材料主要由玻璃纖維加不飽和樹脂所構成，簡稱玻璃纖維 (F.R.P.)，F.R.P. 係採用樹脂膠殼 (GELCOAT) 及強化聚脂、玻璃纖維紗束 (FIBER SMC. BMC) 經防爆型硬化劑(M.E.K.P.O.)、及促進劑 (CATALYST)，起高溫，外加夾心蕊 (COREMAT) 補強材，高溫模成型。

八、材料規格

1. 1680 × 1276 × 2500m/m (外徑尺寸) 坐式浴缸
2. 1680 × 1276 × 2500m/m 淋浴式
3. 1680 × 1680 × 2500m/m 坐式浴缸
4. 1680 × 1680 × 2500m/m 躺式浴缸
5. 1680 × 1680 × 2500m/m 淋浴式
6. 2084 × 1680 × 2500m/m 躺式浴缸
7. 2084 × 1680 × 2500m/m 坐式浴缸
8. 2084 × 1680 × 2500m/m 淋浴式
9. 2488 × 1680 × 2500m/m 躺式浴缸
10. 2488 × 1680 × 2500m/m 按摩浴缸

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

浴室組合：

1.安放浴室底板，
2.組合牆板，
3.組合浴室頂蓋，
4.安裝衛生設備，
5.施打填封膠(SILICONE)，
6.接外管、外線，
7.試水。

外牆施工方法選擇：1.採用輕鋼架封石膏板，2.用柳安木角材封石膏板，3.使用傳統砌磚封牆。

十一、工料分析

1.產品成本因人工工資因素、石油石化工業價格不穩定等，對製造成本有相對影響。
2.衛生瓷器、給水銅器，及其它衛生設備配生供應價格對產品價格有相對影響。

十二、使用配合

1.組合浴室前應先視查工地，協調擺放位置，注意上方是否有樑、柱，事前協浴室門開啓方向等。
2.浴室所使用之給水管線，排水管路應先預留在浴室擺的位置。

十三、維護保證

在正常的使用程序下，本公司保證年限爲壹年。

十四、通訊連絡

千寶實業股份有限公司（工廠） (035)959048 新竹縣竹東鎮大鄉里研究路80號
千寶實業股份有限公司（展示間） (02)5651531 台北市中山北路二段46號5樓2室
千寶實業股份有限公司（展示間） (02)5651531 高雄市四維四路172-7號10樓之1

同記 整體浴室、耐酸工程

分類碼	
CSI	10190
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
同記玻璃纖維有限公司
地　　址
台北縣新莊市中正路 451 巷 16之 2 號
電　　話
(02)9093956

二、產品簡歷

本公司成立於民國六十一年，迄今已廿年歷史，廿年中不斷投注專業心血在研究與開發新產品，以符合市場及時代需要。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 高壓一體成型，防滲防漏。
2. 不直接接觸水泥牆，確保乾燥。
3. 傾斜角度標準，永不積水。
4. 特殊存水封，防臭、防蟲。
5. 開放式檢修孔維修容易。
6. 開放式管道，接頭少，減少漏水。
7. 預鑄成型規格化，縮短施工期，工程管理容易。
8. 耐高溫、抗酸鹼、耐衝擊。
9. 質輕，強度大，耐震不易氧化。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 各建築工地。
2. 飯店、賓館、汽車旅館。
3. 小木屋遊樂區。
4. 休閒農場、渡假中心。
5. 屋頂加蓋。
6. 鋼架廠房，員工宿舍。
7. 養老院。
8. 小木屋別墅。
9. MTV、KTV 廂房。

七、材料構成

以 TGU1622 爲例。

1. 檯面：FRP 藝術檯面。
2. 浴缸：FRP 浴缸（附不透水浴簾）
3. 衛生瓷器：國產高級品。
4. 配件：6 件
   (1)瓷製品。
   (2)壓克力。
5. 門板：高級 PVC 門。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 乾式施工，絕不污染。
2. 中央排水管出口處不宜有樑。
3. 污水管出口處不宜有樑。
4. 檢修管上方不宜有樑。
5. 排氣管方向不宜有樑。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固期爲一年（除人爲因素及不可抗拒之外力除外）予以免費維修。

十四、通訊連絡

同記玻璃纖有限公司（工廠） (02)9095343 台北縣泰山鄉同燦村犁頭窠 18 號

羅浮名品衛浴設備

德久欣業

分類碼	
C S I	10190
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
德久欣業企業股份有限公司
地　　址
台北市士林區承德路四段
338 號
電　　話
(02)8825522

二、產品簡歷

1. 純金，高貴的線紋，藝術柔和的飾彩，風格突顯。
2. 純白、潔麗的底襯，風雅精緻的造型，創意盡現。
3. 特殊轉印技術並經二次精緻燒成，飾紋柔雅，飾彩優美，有兼具古典與現代風韻交融之特色。
4. 馬桶沖水底部採潔白釉面設計，除具充分潔淨感外，並能實質反映污物原色，有益自我正確健康判斷之保健診療。
5. 純金烤漆龍頭，整體造型高雅，尊貴，本體塑膠厚達 150 μ m 以上，不氧化，不起銹斑。止水設計採精密陶瓷控制，耐用，不逆流。
6. 民國 77 年榮獲第一屆全國內外銷優良建材〝金塔獎〞。79 年第一屆特優品質衛浴設備公司〝金廈獎〞79 年特優金牌獎。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 特殊噴射沖水設計，排污內徑加大達 2" 以上，排污效果特佳。
2. 釉面光滑亮麗，不易著污垢，易清洗保養。
3. 特殊轉印之飾紋，飾彩設計均經高溫特別處理，保證 10 年絕不褪色（一般進口之歐洲原裝，同系列飾紋商品有易脫色，褪色之明顯缺點）。
4. 精密陶瓷龍頭，採國內唯一瓷碟進出水孔加大設計，適各種水壓，耐用 15 萬次以上。

五、性能等級

1. CNS3220 台正字第 3279 號，核定日期 71 年 2 月 12 日。
2. CNS3220-1 台正字第 3281 號，核定日期 71 年 2 月 12 日。
3. CNS3220-3 台正字第 3280 號，核定日期 71 年 2 月 12 日。

六、適用範圍

1. 一般新建住宅，辦公大樓，公共場所及舊衛浴換裝等均適用。
2. 排糞管距 24 公分，應注意管距修正。

七、材料構成

1. 件件精品，均經配料（主要原料爲黏土、長石、石英粉）→研磨→325目過篩→機械式注漿成型→乾燥→中檢→施釉→高溫燒成→成檢（特A級品）→飾紋→烤花→成檢（特A級品）→包裝→成品之嚴密生產流程管制及品質管理瓷質堅實剔透，渾然天成。
2. 水箱零件主要材質爲工程塑鋼(DELRING)。
3. 馬桶蓋之材質爲 MELAMINE，採包覆式設計，使用潔淨，衛生。

八、材料規格

1. CS-1317 馬桶水箱之排糞孔距爲 240(mm) 產品尺寸爲 684mm × 350mm × 790mm。
2. LF-3217 面盆腳柱之尺寸爲 605mm × 492 × 806。
3. 馬桶之寬度，特別設計爲 350mm，窄身型（一般爲 400mm ～ 500mm ，適合各種浴室空間之加大及運用。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 注意馬桶之施工管距。
2. 注意水泥與細砂之配量爲 1:3。
3. 注意浴室空間之規劃及有效之產品搭配與應用。
4. 注意水箱另件(SX-1317)落水器按裝之方位爲 7 時半，並避免使用白土按裝。（進水器之按裝方位爲 3～4 時）

十一、工料分析

一套衛浴設備之良窳及美觀與否，除馬桶，面盆本身之產品特色，功能等具有相當關鍵性外，其它搭配之商品，如浴缸，蓮蓬頭，防霧鏡等之材質特性功能（甚至與磁磚之色澤，材質搭配）均具相互影響作用，故在選用前，應考量商品理念，浴室空間，預作有效規劃與設計，才能達成美觀實惠之整體效果與要求。

十二、使用配合

・好的產品要作更好的保養：

・一般注意事項：

1. 選購馬桶，須注意管距尺寸。
2. 報紙、衛生棉、紙尿布易堵塞馬桶管路，勿將其投入馬桶內。
3. 原子筆、牙刷等硬物不慎掉入馬桶內，務請先將拾起，以免堵塞管路。
4. 馬桶瓷器部份，可用牙粉擦拭，晶瑩剔透。
5. 注意浴室格局大小，使場地充份利用，避免產生壓迫感。
6. 選購洗臉盆須先確定龍頭爲混合式、單槍式或立栓式，即爲單孔、雙孔、三孔等，辨別清楚，再選定瓷器。
7. 其次確定水管爲 P 管（即排水孔在牆面上）或 S 管（即排水孔在地面上），以符合使用需求。

十三、維護保證

1. 本公司衛生瓷器，經 1280 ℃超高溫燒成，品質完全瓷化，在正常使用狀況下，保證 10 年絕不裂紋、不褪色、不變形。
2. 水箱零件，採用杜邦(PV PONT)最新原料 DELRIN 製成，榮獲世界 46 國專利，並唯一榮獲美國紐約州環境保護局(E.P.A)許可，在正常使用狀況下，保證使用二年（橡皮蓋除外），給水銅器、馬桶蓋保證一年。
3. 全省各經銷點提供一流的品質享受亦提供一流的售後服務。服務專線：(02)8837336。

十四、通訊連絡

淋 浴 拉 門

潔佳實業

分類碼	
C S I	10190
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
潔佳實業股份有限公司
地　　址
台北市民族東路 512 巷13弄 3 號
電　　話
(02)5099081

二、產品簡歷

本產品爲西德進口之產品，其產品防水性良好，外框爲鋁合金框料，抗酸鹼，門板爲 PS 板，不易破損，其框料切斷處和連接處都有塑膠套做收尾，其下橫料爲可拆式易清洗。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品耐腐蝕，抗酸鹼。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品適用於衛生設備，所以本產品都按裝於浴室，只要浴室空間上有90 × 90cm 之範圍及可按裝。

七、材料構成

1.鋁合金框料（ 4.5cm ）
2.ＰＳ板門片（ 3mm ）
3.防水劑

八、材料規格

1.圓弧型
　90 × 90 × 175
2.Ｌ型
　90 × 90 × 175
　80 × 80 × 175
　100 × 100 × 175
3.一字型
　90 × 175
　100 × 175
　110 × 175
　120 × 175 ～180 × 175
4.單位cm，前寬後高

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.將門先稍作固於現場。
2.量好鑽孔位置。
3.將門片稍作試拉，提否滑順及密合。
4.鑽好壁孔，鎖上螺絲，打上防水劑即可。

十一、工料分析

本產品爲鋁合金框料材質及ＰＳ板門片，品質及價格穩定，唯一影響價格因素爲匯率變動。

十二、使用配合

本產品按裝時首重施工之品質，才能達到其防水效果百分之百。水平更爲重要，如果現場牆壁，及檯子沒有垂直水平，門片使用起來會不滑順，門片會有縫隙。

十三、維護保證

本產品使用於淋浴區時，本公司零件充足，如有損壞之處必派專人維修。

十四、通訊連絡

羅普斯金格柵板

羅普斯金

分類碼	
C S I	10240
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
羅普斯金股份有限公司
地　　址
台北縣板橋市長江路二段311巷9號
電　　話
(02)2576405-9

二、產品簡歷

以往之格柵板係爲不銹鋼或鐵製品，均經焊接鍍鋅後再電解處理，往往從焊接點蝕化至全面生銹，有鑑於此本公司特研發本產品，其優良斷面結構發揮獨特強度及安全性，輕量質，磨擦碰擊不產生火花，更具獨特的防爆特性。

三、產品圖像



四、產品性能

高安全性、防銹耐蝕性、耐候性、施工性佳，具有美麗外觀及優雅色調。

五、性能等級

1. 經濟部商品檢驗局試驗，符合鋁合金6063檢驗標準，78.9.6核定字號90308-5903。
2. 台北市政府工務局建材審查會審查合格，81.2.18北字工材字第80360號。

六、適用範圍

防盜防爆大門、學校、醫院、銀行等護網、動物園、發電廠、污水處理場、石化廠、煉油廠、食品工廠等之步道或工作平台、高速公路、捷運系統、地下鐵之護欄、溝蓋、國防機構及特殊防爆工程。

七、材料構成

6063鋁合金擠型射出，拉網成形，再經過高度陽極表面處理（其膜厚10μ），提高其耐蝕性、耐候性，而達到CNS規格標準。本產品無熔接點之特性，更能發揮其安全性。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

防爆高強度鋁合金踏板依CNS NO.5測試方法測得其最大負荷爲2190kgf，抗拉強度爲25.9kgf/㎟，降伏點負荷爲1950kgf，降伏點（強度）爲23.1 kgf/㎟，伸長率爲18%硬度爲HRB 39。

十、施工方法

輕質量搬運方便，零件部份之結合有相當大的空間，故施工省力。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

設計單位請先繪製施工圖，事先與本公司聯絡，本公司有專業人員提供服務。

十三、維護保證

本公司產品經施工完成後，因表面已經過高度陽極處理，故終年不需維護。

十四、通訊連絡

羅普斯金股份有限公司　(02)2576405　台北縣板橋市長江路二段311巷9號

附表一

型　號	擠　長	規格 W×L	綱才數
F10-01	3M	500×3000 310×3000 190×3000	16,335 10,127 6,207
F10-01	1M	500×1000 310×1000 190×1000	5,445 3,375 2,069
F10-01	0.5M	500×500 310×500 190×500	2,722 1,687 1,034

柱邊護角

台灣國外

分類碼	
CSI	10260
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣國外實業有限公司
地　　址
台北市長安東路一段25號 7樓
電　　話
(02)5318181-9

二、產品簡歷

牆面及轉角護板用以保護建築物之牆壁柱子、門孔等不致爲車輛等碰擊傷毀，有各種形狀及顏色，兼具實用及美觀。

三、產品圖像



四、產品性能

CG-2使用 SBR 強力橡膠具有反彈力及不易氧化龜裂。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

停車廠、醫院、公衆出入之建物、工廠倉庫等可適用。

七、材料構成

1.CG-2 SBR 強力橡膠模造製成
2.尺寸爲：1.8cm 厚 × 9.5cm（寬）× 9.5cm（寬）
3.長度60公分、120公分、150公分等。

八、材料規格

SBR ，VINYL ， PV ，PP等。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

用膨脹螺栓安裝於壁面。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

不需保養

十三、維護保證

不需維護

十四、通訊連絡

柱角防撞條

昌營企業

分類碼	
CSI	10260
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
昌營企業有限公司
地址
台北市長安東路二段160-3號1F
電話
(02)7731655

二、產品簡歷

本公司產品防撞條由熱塑彈性塑膠，故彈性佳、不老化，硬度亦可隨用途而調整，顏色亦可依客戶要求。

三、產品圖像



四、產品性能

特性：彈性佳、不老化。(硬度可依用途調整)

五、性能等級

六、適用範圍

用途：停車場、車庫、倉庫等柱角之防護。

七、材料構成

材質：熱塑彈性塑膠。
THEROM PLASTIC ELASTOMEPS
顏色：黑色、綠色、黃色(量多時可指定顏色)。

八、材料規格

規格：如右上圖，每支度120CM (其他尺寸需定製)

九、性能數據

十、施工方法

施工說明：
(1)先測出各柱角水平點。
(2)裝上柱角補強條。
(M TR-50R適用於斜角，其補強條以槍擊釘固定之)
(M TR-90R適用於直角之柱角，其補強條以膨脹螺絲固定之)
(3)按裝彈性膠條即完工。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台中分公司
台中市漢口路三段26巷3號
(04)2953229
(04)2958861
高雄分公司
高雄市尚志街5號1F
(07)2714795-6

護 牆 板 條

昌營企業

分類碼	
C S I	10260
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
昌營企業有限公司
地　址
台北市長安東路二段160-3號
1F
電　話
(02)7731655

二、產品簡歷

本公司產品防撞條由熱塑彈性塑膠，故彈性佳、不老化，硬度亦可隨用途而調整，顏色亦可依客戶要求。

三、產品圖像

四、產品性能

特性：耐撞擊、施工方便、堅固耐用。

五、性能等級

六、適用範圍

用途：保護牆壁，亦可做爲扶手。

七、材料構成

材質：鋁擠型板加合成樹脂擠型材。
顏色：黑色、綠色、黃色(可指定顏色)。

八、材料規格



九、性能數據

十、施工方法

施工：(1) 按裝固定栓
(2) 裝鋁擠型覆板。
(3) 裝上合成樹脂擠型料。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台中分公司
台中市漢口路三段26巷3號
(04)2953229
(04)2958861
高雄分公司
高雄市尚志街5號1樓
(07)2714795-6

秀　歐　格

金唐茂

分類碼	
CSI	10260
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂事業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號 7 樓之1
電　　話
(02)7138866

二、產品簡歷

本產品首次用於中山北路馬偕醫院工程。歷年來因其產品之優點推廣，現於市場上，已漸取代原舊有之柳安及 PVC 製品，而廣泛採用。

三、產品圖像



四、產品性能

施作時有專門機器裁切，內角、外角一體成形，施工迅速方便，且不會造成現場污染，圓弧形效果好，地面不平調整容易，顏色多可配合室內裝璜。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品之適用範圍，係採用於各建物室內壁面之踢腳部分。

七、材料構成

本產品之材料構成，內爲木心外，爲 PVC 塑膠完整包覆，其中上 PVC 爲硬質，下 PVC 爲軟質，以求施工時配合地面之平整與否，使其具良好之貼地性。

八、材料規格

本產品之進口種類、規格、尺寸，以 6cm 及10cm 高度爲主。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

住宅室內施工時，最好從門框，由右到左，直到下一個轉角。在距離轉角前約 1 米，量好確實長度，將此長度在踢腳板上劃好，若轉角爲內角，則以此長度切割，若爲外角，則需加上踢腳板的厚度 5mm ，再使用 V 型切割器，切下第一個轉角後，將踢腳板在牆上比好，然後再取得下一轉角確實位置，依此順序作好，再使用鋼釘釘牢（磚牆）。

十一、工料分析

因係進口產品（西德），故影響價格上漲之因素，有匯率及原進口地之工資水準。

十二、使用配合

本產品施作時，須待室內壁面，油漆或壁紙等施作完成，及地面、地毯及地磚等，均施作完成後，再進場施工。

十三、維護保證

施工完成後之維護，只須用布擦拭或濕布擦洗即可，於彎角處切忌浸水，以防內質材膨脹。

十四、通訊連絡

金唐茂台中分公司　(04)3230636　台中市文心路三段 197 號
金唐茂台南分公司　(06)2296368　台南市開山路 29 巷 6 號
金唐茂高雄分公司　(07)3344088　高雄市三多三路 203 號
金唐茂花蓮分公司　(038)563933　花蓮市中山路 526 號

騰　驥

安全防撞扶手、護　牆　角

分類碼	
C S I	10260
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
騰驥實業有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 109 號 7F
電　　話
(02)5022776

二、產品簡歷

安全防撞、防火之扶手、護牆角，面材爲氯聚乙烯，底材爲鋁料，可分散撞擊力，永不變形，以保護人員之安全，牆面不受損壞。

三、產品圖像



四、產品性能

1.耐撞擊。
2.具防火性。
3.安全性。
4.經濟性。

五、性能等級

1.撞擊強度：符合 ASTM D-256 Notched Izod Test 每平方英吋達 20ft/lbs 。
2.防火性：符合 UL-723 之一級防火標準。
3.火擴散度：10
4.煙擴散度：350～450

六、適用範圍

適用於醫院、飯店及任何須有安全防護系統之一切地方。

七、材料構成

底材爲鋁擠型骨料，面材爲氯聚乙烯所組成，亦可由氯聚乙烯直接按裝。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

同第五項

十、施工方法

分爲預埋式及後裝式。

十一、工料分析

材料價格之影響因素：
1.匯率。
2.工資。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

線板

金唐茂

分類碼	
CSI	10260
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂事業股份有限公司
地址
台北市復興北路164號7樓之1
電話
(02)7138866

二、產品簡歷

本產品爲現代科技之材料複合產品，由德國所開發施工方便已廣泛用於室內裝璜所採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.耐彎曲
2.防水
3.耐壓
4.抗拉
5.不腐不臭
6.易清潔
7.施作容易
8.質輕
9.收邊容易
10.花色多
11.可使用特殊裁刀，不切斷PVC皮。

五、性能等級

六、適用範圍

1.適用任何居室使用
2.居室之踢腳及天花線板
3.底材如木隔間、石膏板牆、磚牆皆適用
4.但不適用室外空間

七、材料構成

1.具單色10種。如：黑、灰、棕色、具木紋色7種，如橡、檜、柳安、胡桃木等。
2.產品爲木心外色PVC皮產品木心可維外觀平整。PVC皮保護木心、增加美觀。

八、材料規格

1.扁平長條型(長5.15M)
2.5870－10CM高
3180－6CM高
3.產品上下緣附而具彈性之PVC唇緣，下緣之PVC唇緣約16mm，收邊容易。

九、性能數據

十、施工方法

1.底材爲磚牆R.C牆時，可用無頭鋼釘每隔30CM釘一根，另彎角處可使用樹脂補強黏著。
2.底材爲木隔牆時，可使用無頭釘或以空氣槍打騎釘，每30CM一根，彎角處以樹脂補強。
3.底材爲石膏板、鋁板時，應使用樹脂黏著，並注意底材之乾淨。

十一、工料分析

1.產品所使用之副料爲無頭鋼釘，一般無頭釘及樹脂膠，每日每人可施作150m-200m
2.影響價格因素爲施作之速度，尤其是樓梯處，必須追加起工資。
3.比快且出國產之PVC踢腳、施工美觀。但材料價格則高出數倍。

十二、使用配合

使用方法單純，施工容易，一般人稍作訓練亦可勝任。

十三、維護保證

產品穩定性高，不須保養維修，如有施工不良脫落之情形，修復亦非常容易

十四、通訊連絡

金唐茂	台北	台北市復興北路164號7樓之1	(02)7138866
	台中	台中市文心路三段197號	(04)3232717
	台南	台南市開山路29巷6號	(06)2296368
	高雄	高雄市三多三路203號	(07)3357240

麟　　璋

防撞扶手、防　撞　墊

分類碼	
C S I	10260
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
麟璋工程有限公司
地　　址
台北市信義路四段 235 號 2 樓之 1
電　　話
(02)7074216-8

二、產品簡歷

以耐撞、耐刮之彈性壁板保護板，製成防撞墊、防撞護角，以保護牆面不被行李車、推車、推床碰壞或刮傷，並可兼做扶手之用。

三、產品圖像



四、產品性能

耐撞、耐刮、易清洗、美觀。

五、性能等級

ASTM D-4226 。

六、適用範圍

機場、醫院、飯店、旅館、養老院、復健院等。

七、材料構成

扶手護角：
1. 鋁骨架—6063-T5 。
2. 橡膠墊塊。
3. VINYL 表面防護、蓋板。

八、材料規格

1. 防撞扶手：HR-55 、HR1-55 、HRR-175 、HRC-55 。
2. 防撞墊：CRS-8 、CRE-8 、CRE-4 、CRB-4 、CRS-4 。
3. 防撞護角：CGS-2S 、CGS-3S 、CGF-2S 、CGF-3S 。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

依裝修材質不同，可分裝修前施工，及裝修後施工兩種方法，施工方便簡潔，不與任何相關工程衝突。

十一、工料分析

材料全部進口，造價會受材料本身價格、運輸方式、數量及關稅而影響。

十二、使用配合

保持清潔。

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡

麟璋工程有限公司
(02)7074535
台北市信義路四段 235 號 2 樓之 1



智慧型 OA 網路地板

三菱建材

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
三菱建材股份有限公司
地　　址
台中市北區國豐街36號
電　　話
(04)2316558

二、產品簡歷

本產品係由日本共同電氣所開發完成的智慧型 OA 網路高架地板，適用於一般智慧型辦公大樓、金融機關及電腦房等等，其組成基材，爲PVC 成型框及輕質強化水泥，施工快速，業主使用方便，不需任何維修費用。

四、產品性能

本產品最主要解決目前資訊時代，建築物、配線及修改所造成困擾的一項新產品，特性可簡例 3 點：

1. 高度低不會影響建築空間使用。
2. 線路的增減及修改，不需經專業人員，節省時效及金錢的浪費。
3. 不需任何維修，一次施工永久使用。

五、性能等級

經濟部專利權號數：
佈置電纜用地板屏 27653 號

1.PVC，防火試驗：JIS A132 2 45° 噴火槍法
2. 混泥土：JIS L405
　純槽蓋：JIS L4405

六、適用範圍

商業大樓、辦公室、電腦房等等，只要使用網路地板，即可解決任何配線管路的問題，而施工現場，地坪需先整平，使質感、行走更佳。

七、材料構成

本產品呈四方形，規格爲60 × 60(公分)，灰色系列材料組合 PVC 成型框及輕質強化水泥，整體架構成井字型。

八、材料規格

1. 材料組合：PVC 成型框，輕質強化水泥（面蓋爲鍍鋅鋼板＋尼龍植毛＋樹脂烤漆）。
2. 網路地板，統一規格 60 × 60cm 整體結構：爲基本墊＋匯流墊＋邊際墊三種結合成一系統功能。

九、性能數據

本數據來源經日本國家檢定 JIS 合格，就防火、防震、腐蝕性、負重等等都有詳列檢列字號。

三、產品圖像



十、施工方法

地坪需先整平、清理不必要之障礙物，就業主所規劃之器材，預設配件。施工步驟爲：

1. 基準線
2. 上膠
3. 基本墊
4. 匯流電
5. 邊際墊
6. 清除施工所留下之剩餘廢料

十一、工料分析

影響價格因素：智慧財產權、技術問題、材質成本、使用功能、維修問題等等。

十二、使用配合

本產品不需專門技術人員，更不需任何維修費，安全性高，使用效果佳，無任何負影響。

十三、維護保證

品質使用保證15年
施工品質保證 1 年

十四、通訊連絡

愷悌企業	TATE 合金鋼 高 架 地 板	分類碼	
		C S I	10270
		U D C	
		S F B	
		C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
愷悌企業有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段18-1號 7 F
電　　話
(02)7052411

二、產品簡歷

本產品係由合金鋼質之面板、桁樑、支架組合而成的樑柱結構地板系統，憑著高強度的面板及支架承載電腦設備、桌櫃及人員，架高之空間，以供資訊、電力線纜自由佈設。

美國 TATE 高架地板公司爲一專業廠商，自木質、鋁質發展到先進的合金鋼質，除了在電腦房、辦公室保持全球第一外，更在無塵室居於領先的地位。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 耐壓性：支架軸壓強度可達4,000kg以上。
2. 耐震性：面板、腳架、桁樑緊密配合，獨具防震功能。
3. 耐動態負載性：鋼質結構，承受滾動負荷無礙。
4. 除靜電性：一體連續的架構配合面板上之除靜電磚（HPL TILE）特具除靜電功能，符合各電腦系統之要求。
5. 防火性：耐火焰溫度1,000℃、2小時，符合PSA規範要求。

五、性能等級

1. 英國 PSA MOB 08-801 規範。
2. 美國 ASTM E84-80 及 NFPA NO.255 之防火規定。
3. 美國 NEMA LD3-1980 規定相關性能超越 CNS 10678 A 2171。

六、適用範圍

1. 電腦機房
2. 控制機房
3. 實驗室、化驗室
4. 交換機房
5. 資訊辦公室
6. 營業櫃檯
7. 精密工業廠房

七、材料構成

1. 美國 TATE 高架地板係衝壓製造，包括高張力冷軋鋼板成型之底板及高級結構鋼之上板，用強力電阻熔焊而成之鋼性整體面板，經磷酸鹽防銹處理後，塗佈防銹漆，腳架系統均採熱浸式鍍鋅，使用壽命特長。
2. 面板採三度空間，不對稱圓拱構型設計，搭配高強度腳架系統，設計優良，荷重與結構重量比最大，行走其上，安靜平穩。

八、材料規格

1.面板：24" × 24"（或60 × 60cm），面貼1/16"(1.6mm)厚除靜電面磚。
2.支架：23 × 23mm鋼管，熱浸鍍鋅。
3.底座：100 × 100mm底板，熱浸鍍鋅。
4.桁樑：鋼質，熱浸鍍鋅。

九、性能數據

1.集中載重：自340kg/IN^2 (6.45c㎡)～910kg/IN^2多種規格。
2.均佈載重：自1,000kg/㎡～2,450kg/㎡。
3.滾動載重：自90kg～910kg。
4.等級多種，符合PSA、NEMA、ASTM、CNS。

十、施工方法

1.將施工地面保持乾燥，並清掃乾淨，不得有粉塵雜物。
2.依平面配置圖定出起作點及水平基準線。
3.依序組立高架地板底座、腳架、桁樑，並放置面板。
4.確實檢查每一基座皆以黏膠固定於地面。
5.確實檢查每一面板皆已放置定位並調整水平。
6.遇牆壁則切割面板，作收邊處理。

十一、工料分析

TATE 高架地板爲全鋼質進口品，原材料及生產技術已具成熟，價格平穩，影響因素爲美元匯率。

十二、使用配合

使用高架地板應注意事項：

1.如爲高壓積層磚(HPL)之面材，不可用大量的水去清洗，大量的水會侵害黏劑使面層翹曲。
2.面層爲高壓積層除靜電磚時(HPL TILE)不可打臘，因臘質會使除靜電功能喪失。
3.循環更換高使用率區之地板至低流量區，可使全系統之長年磨耗均勻化。

十三、維護保證

1.保養：以高壓積層磚（除靜電地磚）爲面材之高架地板，對面層的清潔只需採用中性清潔劑以濕拖把擦拭即可。
2.保固：提供一年以上的免費保固。
3.售後服務：提供新增設備之電源開口安裝服務、定期保養、設備及地板之移機及拆遷。

十四、通訊連絡

愷峰實業有限公司(04)2267058 台中市南區正義街33號10樓之7

愷旗企業有限公司 (07)3363676 高雄市中華四路19巷13號9樓之2

高架活動地板

延　　億

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
延億股份有限公司
地　　址
台北市南港路三段50巷19號
電　　話
(02)7850055

二、產品簡歷

1. 本公司供應鋁合金地板、合金鋼地板、塑鋼地板、供應 OA 、電腦房、控制室 .... 等地板鋪設。
2. 獨特設計高承載荷重之本產品，用於全國第一部超高速電腦機房本公司可承載特殊規範製造及責任施工。

三、產品圖像



四、產品性能

以多種不同基座鋪設起來的本產品，高度可依客戶之需求而調整，以容納電纜空調、導管、電話及資訊線路．．．．等，地板和基座的種類多樣化，可視不同的工作場所選擇最合適的產品，施工簡易又可拆卸重複使用，不僅安全、美觀、實用性更高。

五、性能等級

符合經濟部中央標準局正字標記 CNS 10678 測試標準。

六、適用範圍

本地板適用於資訊室、控制室、無菌室、資訊化辦公室、電腦室、電信機房、牙醫診所、營業廳、電腦化櫃檯 .... 等場所，施工前樓板面應予粉光整平，俟其乾燥至含水率不超過 5 %時，再由高架地板專業人員負責施工。

七、材料構成

本產品是指包括可調整高度之基座、防震桁樑、消音及導電裝置、活動地板及其他組合配件（如空調蓋板、接線蓋板、踏步、斜坡等）之組合體，面板可依要求選用高壓積層板（ HPL ）靜電控制地磚、地毯等。

八、材料規格

鋁合金高架地板依經濟部中央標準局 CNS 標準分類如下四種：

1.300 型
2.500 型
3.600 型
4.700 型

地板尺寸爲 600 × 600 mm ，以 CNS 2068（鋁合金）之規定高壓鑄造而成，爲應付市場需求更研製出 450 × 450mm 和 500 × 500mm 等之規格在材質方面更有合金鋼及高壓顆粒板的生產。

九、性能數據

本產品的各項檢驗標準均依 CNS 10678 、 A2171 來作測試：

1.地板的集中載重其撓度值在2mm以下。
2.地板正方度之許可差爲±0.15mm。
3.基座有3000kgf以上之抗破壞強度。
4.桁樑中央彎曲之降伏載重大於130kgf。

十、施工方法

1.樓板面應予粉光整平，俟其乾燥至含水率小於百分之5時，再交於地板專業人員施工。
2.地板及四週牆角先放樣，務使高架地板整體水平。
3.遇牆柱等不規則邊緣，地板應以整塊切割使用，出入口處以鋁質壓條收邊，另以木板貼美鋁板封邊（或配合裝璜材質）。
4.鋪設完成的地板應堅實耐用、水平，不得有震動及搖動等現象。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.電腦房的濕度及溫度維持固定，避免高濕度或溫度，使機械產生故障。
2.櫃型冷氣不要直接放置地板上，應使用角架固定於RC樓板後再放置或墊橡皮，以防噪音傳動，影響電腦或儀器正常操作。
3.行走地板有聲音時，請調整基座螺絲或檢查消音墊片。行走地板有聲音時，請調整基座螺絲或檢查消音墊片。

十三、維護保證

1.操作人員使用室內拖鞋，且定期保養維護面板乾淨。
2.禁止使用油質臘，以清潔劑沾拖把擦拭或使用吸塵器即可。
3.鋪設完成後，保固一年，在保固期間如發現施工不良應無償修正或拆除重做。

十四、通訊連絡

高 架 地 板

惠亞工程

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
惠亞工程股份有限公司
地址
台北縣三重市三和路四段105號
電話
(02)2874111

二、產品簡歷

本公司自動化設備技術部全體工程師，自動，工業，生產專用地板，嚴格一任德國全自動合裝永注，質寸與高品質並加我們投品地無精並擁有機高擁自，乘，管的自均齊且師線工們資質板論度駕司壓程產意的塊，品格每賣色級製自歐工金，恆的有負，歐3000動州程熔完的生倡完外洲加聘師煉全倡產心全型的及薪任鋁包持專制品尺可驅。

三、產品圖像



四、產品性能

1.整潔、美觀、舒適。
2.施工簡單迅速。
3.強度大、承載力高。
4.可任意拆遷，並重新組合
5.防靜電、防潮。

五、性能等級

中國國家標準CNS 10678
台正字第5114號

六、適用範圍

資訊室、控制室、無菌室、電腦室、資訊化辦公室



七、材料構成

1.架高地板之面板，基座，防震桁架均須符合CNS2068（鋁合金鑄製）之規定，面板須以壓鑄製造，惟基座及防震桁架亦得使用經熱浸鍍處理之鋼製品。
2.面板須經過陽極處理或覆以膠膜，其膜厚須在13cm以上。
3.面板須具防污及耐煙蒂之功能。
4.基座須加裝消音及導電裝置，以防止雜訊干擾。

八、材料規格

1.OA地板：
承載爲1000PSI 高度爲 4～10公分
2.電腦地板：
承載量爲2000PSI 高度爲10～30公分
3.重型工業用地板：
承載量爲4000PSI 高度10～40公分
4.潔淨室地板：承載量爲4000PSI 高度爲40～100公分
5.耐震型地板：承載量爲4000PSI 高度爲40～60公分

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

惠亞工程股份有限公司	台北縣三重市三和路四段105-1號	(02)287-4111
台中分公司	台中市雷中街42巷81弄5號	(04)292-0057
高雄分公司	高雄市五權街32號	(07)721-5348
三芝工廠	台北縣三芝鄉錫板村47號	(02)636-0133

辦公室專用網路地板

賀賀實業

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 賀賀實業股份有限公司
地址 台北市承德路472巷10號2F
電話 (02)8380600

二、產品簡歷

本公司所代理的"辦公室整體配置用各由列"使供自配專用支網柱隔器齊式線設定整，公路面理具美觀。

三、產品圖像



FUKUVI OA FLOOR G-800
面板採用混凝土及高強度加強纖維材。

四、產品性能

1. 抗破壞強度極高、實用、耐用。
2. 提高意料外的步行感，靜悄悄。
3. 可信賴的防火特性，安全。
4. 適用性面廣，好用。
5. 施工容易、工期短、方便省時。
6. 地板高度，不影響室內空間高度。
7. 低面設計，板面下配線施工容易，且配線檢查維護亦方便容易。

五、性能等級

六、適用範圍

新建或原有的辦公室、家、住宅、銀行的防潮示間等，均可採用。

七、材料構成

1. 面板：採用混凝土及高強度加強纖材。
2. 支柱螺絲。
3. 配線出口套。
4. 固定板(GRIP PLATE)：用於螺絲的固定。

八、材料規格

1. 尺寸：500×500×22(t)
   (單位㎜)
2. 床高：40㎜～150㎜
3. 配線出口：φ85㎜

九、性能數據

十、施工方法

1. 支柱與地面一體式的構造在地面容易、簡單，施工安置即可，鋪放調整即可。
2. 板下可施工方必要的配線或由配管，亦可大，方便施工以後的空間作業。
3. 地板、床面支柱高度可在節及40～150㎜的範圍內調損高度，彈性的使用，不空間。天花板高度、

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

展示中心
台北市文林北路79號
(02)838-0600～2
FAX:838-0532

網 路 地 板

震旦行

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段 2 號15F
電　　話
(02)7298036

二、產品簡歷

OA 網路地板是一項最新研究開發成功的高科技地板設備，其僅 4 公分的高度，可適用於任何現代化新建築，或已存在之既有辦公室中，徹底改善複雜多變，糾纏不清的各種線路，是邁向高度資訊化社會，不可或缺的配線管理工具。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可應對 1 人 1 機的配線容量。
2. 地坪裝修高度只有 4 公分。
3. 插座可自由移設，配線不會露出地面。
4. 可減少辦公室平面配置變更時，所產生之費用。
5. 牆壁邊際的出入線亦可因新邊緣墊系統而隨心所欲。
6. 可防止電源線、電　　話線、資訊線的相互干擾。
7. 完全吸收樓板之不平整，行走感覺佳。
8. 具有優異的防火、防震性。
9. 質量輕且載重高。
10. 施工採鋪設式，速度快且效率高。

五、性能等級

經濟部中央標準局專利權號數發明第 27653 號

經濟部商品檢驗局，目前仍無對本產品之標準規範。

六、適用範圍

辦公室、電腦室、電腦主機房。

七、材料構成

1. 基本墊：
   (1)材質：超高強度輕質水泥＋PVC 成型框。
   (2)規格：40mm(H) × 600mm(W) × 600mm(L)
   (3)可配線空間：36mm(H) × 70mm(W) × 2 = 5040m㎡/塾
   (4)重量：30kg/㎡，集中荷重：800kg/40mm
2. 蓋板：
   (1)材質：鍍鋅鋼板＋尼龍植毛＋環氧樹脂烤漆
   (2)規格：2.3mm(H) × 145mm(W) × 145mm(L)
   (3)可配線間隔：4.0mm(T)
   (4)集中荷重：300kg/40mm

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

1.進場
2.地坪清掃
3.分割及放樣
4.塗粘著墊
5.舖設基本墊
6.舖設匯流墊
7.擺放線槽蓋
8.擺放區流墊蓋子
9.舖設修邊墊
10.舖設修邊墊蓋子
11.舖設方塊地毯

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

舖設之地面需粉光。

十三、維護保證

在自然使用情況下，本公司負責保固10年。

十四、通訊連絡

附表一

性能	集中荷重(40集中)	①水泥墊　800kg/40mm ②線槽蓋　300kg/40mm
	移動荷重	①假想200kg台車　50萬次通過無異常狀態 (一個硬質合成橡膠車輪載重爲50kg) ②假想80kg椅子　100萬次通過無異常狀態 (一個椅腳載重爲20kg)
	平均荷重	①水泥墊　9t/200mm×200mm ②線槽蓋　9t/200mm×200mm 使用厚10mm、200mm×200mm(CLOSING PLATE)的載重承受板
	耐震性	底面1M平方的箱子上積載800kg、正弦波1000gal加振 舖設工法、接著(黏著)工法均無異常狀態
	防火性	①墊子表面材　JIS A1322　防火2級 ②水泥墊　JIS L4405　殘火時間0秒 (超高強度輕量水泥....不燃) ③線槽蓋　JIS L4405　殘火時間0秒 (鋼板.....不燃)

網路地板

一澤貿易

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 博全貿易有限公司
地址 台北市松江路297巷14號
電話 (02)5017907

二、產品簡歷

中國仍，內然但公備樓動會對板品來體型室社。地商未硬慧公訊色路的爲的智辦板資角網生成缺來是踏在的，陌已或未將的，要言當早可是也化板重而相，不僅，代地更者項本，不寵現演業一日中它新及扮的是在室，的化

三、產品圖像



四、產品性能

(1)足夠的配線空間(2)線所路(3)不影響空間配置資能訊源，並收(4)插座位除省節(5)免(6)效果(7)完整的走安貼著。(8)(9)(10)不需(11)方高活任電隔來防輕低體欲受具原具質度方君磁音地火而方便選干隔板、又塊擇援熱不防耐地鎖重毯全缺舒裝適簡易

五、性能等級

六、適用範圍

一般公共建築及特殊教育之樓地板，空間。適尤辦

七、材料構成

八、材料規格

基座之規格爲25公分爲最小單位，高度分爲50mm，75mm，100mm三種可供選擇。

九、性能數據

十、施工方法

1. 細土、泥物、雜的上地將砂
2. 基以防多之可以等音來可音吸一來吸音、潮上，二有具處線擺殊腳之座，電於之著的的感邊面可全清置爽感。
3. 先點，起爲。放基礎膠難免移
4. 座固粒腳依，由標出基準線特之座，腳寸同或成邊有計槽崁的境使計只設，底層
5. 所取。接）直定。，
6. 表擺，特其特有須將，
7. 使
8. 設，於
9.

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北總公司展示中心	台北市松江路297巷14號	(02)5017907	
林口營業所	桃園縣龜山鄉大湖路42-20號	(03)3283506	
桃園展示所	桃園市三民路3段82號	(03)3331712	(03)3336670
台中營業所	台中市公益路2段25號	(04)3274321	
溪湖營業所	彰化縣溪湖鎮田中里田中路116-7號	(048)816890	
台南營業所	台南縣永康鄉南工街212巷13弄18號之1	(06)2310736	
高雄營業所	高雄縣鳥松鄉圣埔村大同路2-42號	(07)7311861	
高雄展示所	高雄市三民區合江街10號	(07)3133212	

高 架 地 板

及　　裕

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
及裕興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路三段96號 9樓
電　　話
(02)5152188

二、產品簡歷

NAKA 智慧型大樓高架地板 AS-TIPE,針對世界潮流發展，爲符合人性工學的高架地板，其品管嚴格而耐用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 抗震（水平及垂直加速度）。
2. 振動測試：(1) 共振點 (2) 感應倍率。
3. 電的絕緣性。
4. 聲音傳導能有效降至最低。
5. 金屬板的耐久性。

五、性能等級

金屬板強度,300kgf 集中載重於 φ 50mm, 板中心最大變形量小於20mm, 最高載重量超過 1500kg, 最大變形量小於 1.0mm, 彈性限度小於 1.0 mm ，衝擊抗力測試鐵球 2 kg× 1m 。

六、適用範圍

所有智慧型的辦公大樓都適用。

七、材料構成

構成項目包括金屬板、架（座）、stringers(輻射狀系統）、黏結劑、金屬板強度、覆蓋的金屬板。

八、材料規格

尺寸 500 × 500mm, 厚 25mm,公差 ± 0.5mm, 邊緣筆直 ± 0.5mm, 方形公差 0.3mm, 金屬板重量 8.6kg, 金屬板材料面 :1.2mm 鐵薄板 (JIS G3131 SPEC), 底 1.0mm 。面板與底板輻射狀焊接內部材質爲輕量無機填物，表面以環氧樹脂爲塗料，最小20 μ 米。

九、性能數據

1. 在承重 500kg/ ㎡時，水平方向動力最高 1G, 水平加速度爲 0.6G 及 1.0G, 垂直加速度爲 0.3G 及 0.5G 。
2. 載重量 500kg/ ㎡隨意的波動 (0.2G): 水平方向 (13Hz) 垂直 (28Hz);
3. 正弦的波動 (0.1G): 水平方向 (11Hz) 垂直 (24Hz) 。
4. 感應倍率隨意的波動 (0.2G): 水平方向 (4 倍) 垂直 (2.1 倍);
5. 正弦的波動 (0.1G): 水平方向 (1.5 倍) 垂直 (1.6 倍) 。

6. 電壓 500V/min 測試下，金屬板中心 1.25 × 10^9 Ω，邊緣爲 1.25 × 10^9 Ω。
7. 聲音傳導損失地毯鋪蓋爲 22dB，加 PVC 爲 26dB。
8. 表面耐久性鹼類 250hr 少於 1.5mm，次 JBZ 2371 500hr 少於 2.0mm(表面十字切割)。

十、施工方法

先依圖樣在樓板面畫線，以黏著劑固定基座金屬板，避免電線或人爲碰觸，而使支撐系統移動。再將支撐腳架插入金屬板，放置地板基座上 (離混凝土樓板 120mm)，以螺紋配件及螺帽調整各個支撐腳架 (螺絲起子即可調整)，不規則部份如收頭及圓柱，可截成適當之尺寸。處理支撐腳架之尖銳處，排除地板下易燃易碎物，板材接合處需固定，以便日後維修。本系統可在任何位置按裝電線出口，方便日後設備擴充及更動，彎曲及傾斜處亦可供應。

十一、工料分析

NAKA 高架地板系統完全自日本進口，單價主要受國際匯率波動影響，另外運輸方式亦是因素之一。本系統因功能不同，單價亦非一致，須另行報價。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

所有尖銳邊緣須處理至平整光滑，地板下不可有易碎物品及可燃物，以免損壞電線或傷及人員，施工完畢驗收後，本公司提供保固書，於保固期限內除天災、人爲等不可抗力因素外，一切自然損壞由本公司負責無償修復。

十四、通訊連絡

及裕興業股份有限公司	(02)5152178	台北市建國北路三段 96 號 9 樓
唐農建材有限公司	(04)2310759	台中市崇德路 121 巷 127 號
共笙企業股份有限公司	(07)7255276	高雄市苓雅區建國一路 64 巷 10 號

太禾實業	謀他福高架地板	分類碼	
		CSI	10270
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
太禾實業股份有限公司
地　　址
台北市忠孝東路五段 236 巷 10弄 2 號
電　　話
(02)7203235

二、產品簡歷

本產品是一種專門用於電腦房、資訊室、控制室、無塵室之鋁合金高架活動地板。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品鋁合金基座可調整高度，並可防震，其下空間可容納配置電纜及空調設備，而面板可以活動開啓。

五、性能等級

符合 ASTM E84 測試

六、適用範圍

一般用於資訊化之空間，包括電腦室、控制室、無菌室、潔淨室、資訊化辦公室。

七、材料構成

1.基座
2.防震桁樑
3.面板

八、材料規格

1.SYSTEM 200, 201 與 202 。
2.SYSTEM 300 與 330 。

九、性能數據

1.基座具有 3000kgf 以上抗破壞強度。
2.面板撓度應符合 CNS 標準。

十、施工方法

1.需有鋪設高架地板專門施工人員，依照原廠施工技術行之。
2.鋪設時需提供書面資料給相關電纜、空調等廠商配合。
3.業主需小心維護之。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

適當維護保養。

十四、通訊連絡



台拓貿易

鋁合金高架地磚

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台拓貿易股份有限公司
地　　址
台北市寧波西街81號2F
電　　話
(02)3413222

二、產品簡歷

1.重量輕、荷重量高。
2.佈放電纜線、節省時間。
3.面板精密度高，面板可互換。
4.面板用導電地磚可排除靜電。
5.防止因銹垢而造成電腦之誤動作。
6.施工期短。

三、產品圖像

四、產品性能

1.因使用導電地磚，排靜電塵垓不聚附，可保持室內清潔。
2.腳架高度可自由調整，以適應地坪之平整。
3.地板下可容納電纜線和冷氣通風導管等。如有必要尚可作爲冷氣迴風空間。

五、性能等級

此高架地板系統，不使用橫樑，耐震力可達李克特地震分等第 8級（ RICHTER 8）及修正莫卡利10級　（ MERCALLI X ）。

六、適用範圍

1.無菌室。
2.開刀房。
3.放射線中心。
4.牙醫診所。
5.電子工廠。
6.資料處理中心。
7.電腦房。
8.實驗室。
9.機場操控中心。

七、材料構成

1.面板大小爲 24"* 24"* 1-3/4" 誤差爲 ± 0.0025 吋 (0.06 mm) 面板可達到容易互換之效果。
2.面板在 1000psi 之集中荷重下，其撓度須在 0.08 吋 (2.032mm) 以下。
3.面板在 350PSF 之均勻荷重下，其撓度須在 0.04 吋 (1.016mm) 以下
4.面板之安全係數爲 2.5 。
5.面板之靜電阻值不得超過 2*10^10　Ω 。
6.面板使用之鋁合金材質，須符合聯邦規格 QQ-A-591-A380 號。
7.腳架爲鋁合金製，其軸壓強度至少爲 5000 磅。
8.腳架底座板以專用膠固定於水泥地板時，可抵抗 1000in-lb 之力矩。
9.鋁合金通風面板有 1024 個直徑爲 5/16 吋之圓孔，其孔總面積爲 78 .5 平方吋。
10.對結構體其面板每 1 平方呎淨載重不得超過 6 磅 (30 kg/㎡) 。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

1. 面板大小爲 24"*24"*1-3/4" 誤差爲±0.0025吋、面板可達容易互換之效果。
2. 面板在1000psi之集中荷重、撓度須在0.08吋以下。
3. 面板在350PSF之均勻荷重、撓度須在0.04吋以下。
4. 面板之靜電阻值不得超過2*10^10 Ω。
5. 面板防火試驗依ASTM E 84-68試驗結果 FLAME SPREAD-0 , FUEL CONTRIBUTED-0 , SMOKE DENSITY-5。

十、施工方法

1. 壁面之放樣，依設計圖上之地板完成高度，將欲鋪地板之四周壁面及拉劃出墨線，以做爲地板完成後之水平基準線。
2. 地板之放樣，由角落或設計圖面上指示之起始點，每隔60Cm劃出基線一條，要確保交叉線具90度之直角。
3. 於每一基線交叉點上塗膠。
4. 調整腳架至設計圖指示之高度，再將腳架之基板固定於基線交叉點上。
5. 保溫處理，將世紀隆保溫板以黏劑固定於水泥地板上面。
6. 將消音墊片置放腳架上，再將鋁合金面板鋪在腳架上面。
7. 調整腳架高度，使所有地板面平坦，無跳起或凹下之現象且與四周壁面所拉劃之基線一致。
8. 以吸盤提起面板，將世紀隆保溫管以黏劑固定於腳架上，再將面板放回腳架上。
9. 四周壁面及四周之踢腳施工。
10. 斜梯及踏步周圍之鋁片收邊。
11. 地坪完成後之表面清潔。

註：電纜線出入口(CABLE CUTOUT)於電腦安裝時，視實際需要而加工處理。

十一、工料分析

工資30 %，材料70 %

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固期間一年。

十四、通訊連絡

高架地板

快敏

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
快敏工業股份有限公司
地　　址
台北市開封街二段26號4F
電　　話
(02)3811190

二、產品簡歷

SYSTEM FLOOR L50型可以配合隱藏式插座(INNER-CON)達到使用中不會踢到插頭，看不到插頭之功效，使地板眞正智慧化。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 荷重200kgf之下，凹陷2.0mm以下，破壞荷重450kgf以上。
2. 舖在發泡海綿上，可吸收走動時之足音。
3. 所有材質皆爲耐燃工程塑膠。

五、性能等級

1. 日本防災協會登錄番號EO 870864
2. 發泡海綿依UL 94HG-1規定試驗。

六、適用範圍

只要地板不凸凹，則各種場所皆可舖設。

七、材料構成

1. 地毯、塑膠線槽、發泡海綿、補邊緣板、邊緣固定板所組成。
2. 地毯：50 × 50cm
3. 依九塊塑膠線槽組成50 × 50cm

八、材料規格

隱藏式插座與地板之搭配。

九、性能數據

1. 耐衝擊試驗，以φ50之75kg重法碼連續兩次，自高30cm之處落下衝擊試驗。
2. 耐荷重TEST以φ50之試驗油壓，於1～3分鐘內達到要求荷重爲止。

以上皆實施於塑膠線槽中央處。

十、施工方法

施工簡易，無特別注意事項。

十一、工料分析

依30坪辦公室計：

1. 高架地板含材料、地毯每坪：16,000元。
2. 隱藏式插座每1.5坪一個，約3,000元。
3. 施工及管理費約材料費之10%。

十二、使用配合

1. 使用中請勿故意將水倒入插座中。
2. 地毯本身防水。

十三、維護保證

若無天災、人爲故意破壞者，可維持10年以上（地毯可維持 5 年以上）。

十四、通訊連絡

盛進　　(02)3811190

盛進台中　(04)2523678

盛進高雄　(07)3344880

高架活動地板

辰邦工程

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
辰邦工程有限公司
地　　址
台北縣中和市景新街 467 巷 17號
電　　話
(02)9427552

二、產品簡歷

本產品是一種實心填充板，原廠精密配件能使鋪設完成後之現場線條整齊、板面平穩，行走其上不產生任何噪音與變形，爲其他地板所達不到。

地坪不平時原廠配有三角卡筍輔助基座使其保持垂直，地板也就可以保持平坦、平穩、不搖晃與震動。

產地：德國

三、產品圖像



四、產品性能

1. 集中負載於 1000kgf 時撓度值爲 1.05mm 。
2. 均佈負載爲 2220kg ／ ㎡ 。
3. 空氣傳音吸音值爲 49dB 。
   碰撞傳音吸音值爲 20dB 。
4. HPL 面磚爲立體紋路具止滑功能。
5. 鍍鋅鋼板不產生任何生銹現象。
6. 面板與面板間接縫契密平整是因爲基座底盤有特殊設計之功能。
7. 原廠專用膠具有填隙功用及粘著力強，其他廠牌則用 AB 膠或強力膠無填隙功能。

五、性能等級

地板等級爲 1000 型，引用中國國家標準 CNS10678 A 2171 方式測試，核定字號爲 90300-11467 ，核定日期爲 80 年 11 月 20 日。

六、適用範圍

資訊中心、軍事單位、OA 辦公室、醫院、金融機構、學術機構、交換機房、工業生產線、控制中心、視聽教學中心。

七、材料構成

地板、支架、桁樑、原廠專用膠、消音墊片、螺絲固定膠、原廠吸盤、三角卡筍、切割保護漆、收邊 PE 護條。

八、材料規格

1. 尺寸： 600mm × 600mm 。
2. 厚度： 33mm 。
3. 重度： 60kg ／ ㎡ 。
4. 完成高度
   (1)辦公室用：最低 80mm 。
   (2)電腦室用：最低 150mm 。

九、性能數據

1. 本產品材質完全不燃燒，其防火特性符合ASTM E84-81a 及 DIN 4102 F30 所規定。
2. 地板加壓到1,000kgf時撓度爲1.05mm，集中載重撓度值強度爲國產鋁製或美規高架地板之一倍以上荷重強度。

十、施工方法

1. 高架地板安裝之前，需粉光與清潔。
2. 依照圖面設計在現場定出牆面四周與柱緣水平及地面起始點，並每間隔60公分在地面彈X軸Y軸之交叉墨線。
3. 在X軸與Y軸交叉點放支架並需塗上地板專用膠。
4. 確定所有面板與面板間接合線爲一直線。
5. 完工後清理乾淨並嚴格管制進出。

十一、工料分析

本產品材質爲最先進的實心填充板，內部填充高密度硬石膏，此材質在國外，用於核能防護層，其強度比RC 水泥強5至6倍，地板荷重強不產生變形更具有吸音功用。

十二、使用配合

1. 本產品施工前地面需完成粉光及清潔乾淨，地面需保持乾燥 不可有積水現象。
2. 施工時需協調電腦廠商或水電人員，現場共需開多少尺寸大小的出線孔。

十三、維護保證

1. 使用本公司提供MERO TYPE 4高架地板清潔方便，並注意不可在面材上打臘。
2. 在正常使用情況下非天災或人爲因素破壞使用壽命20年以上。

十四、通訊連絡

台中分公司 (04)2962499 台中市陝西七街17號

高 架 地 板

悠美建材

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
悠美建材股份有限公司
地　　址
台北縣五股鄉五權五路 2 號
電　　話
(02)2996666

二、產品簡歷

1.高架地板裝置數年後，地面會有鬆動滑移現象，這是材質與結構變易的結果。ABC GSP 高架地板，則爲避免這種縣象的發生兒設計開發。

2.日本ABC高架地板,據日經新聞1991年的調查報告，綜合評鑑爲10家代表廠商中第一名，在地震頻繁的日本是非常不容易的。

三、產品圖像



四、產品性能

每㎡總重24kg,最大負重800kg/ ㎡ ,GSP(合成樹脂二氧化矽酚化合物) 面板獲日本建設省不燃申請認可，使用多年後移動場所，原材料90% 以　　上仍可使用。

五、性能等級

商品檢驗局申請檢驗中。

六、適用範圍

電腦、電機房、潔淨室、隔音室、 OA 辦公室、電子工廠、樓中樓等之樓板面。施工前地面應平整。

七、材料構成

GSP 面板 Glass fiber reinforced phenol resin panel(玻璃纖維酚化合物合成樹脂面板) 之補強骨材是火山灰、矽石、硅石，支架是防銹處理之強化鋼。

八、材料規格

1.GSP SL: 高度 45 ～ 150mm, GSP面板 50cm X 50cm 。
2.GSP L type: 高度 80 ～ 200 mm 。
3.GSP H type: 高度 150 ～ 300 mm 。
4.TR type: 高度 45mm 以下，材質均屬合成樹脂。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

1. 整地。
2. 規劃施工平面圖。
3. 由施工樓面中心點開始按裝。
4. 依次調整水平面。
5. 邊緣裁剪。
6. 鋪地上材 (方塊地毯或地磚)。

十一、工料分析

詳附表二

十二、使用配合

訂約時收工程合約金 30%,50 天後開始施工；工程完成即收工程合約金 60%;驗收後收 10% 尾款。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

悠美建材	(02)2996666	台北縣五股工業區五權五路 2 號
優美企業集團營業部	(02)7722525	台北市忠孝東路四段 325 號 12 樓
優美台中分公司	(04)3592688	台中市工業區工業十路 11 號
優美高雄分公司	(07)2414190	高雄市中正四路 235 號 6 樓

附表一

集中載重試驗:

Meterial	Items Testing	Test Results
GSP	Deflection under 300kg load	Within 2.0mm
	Breaking load	800kg

衝擊試驗:

Panel	Item of Testing(kg)	Performac value(cm)
GSP	2.85(egg plant shaped)	250
	7.25(egg plant shaped)	60
	30.00(sand bag)	100

附表二

產品 價格種類	材料(元/㎡)	施工費	地毯、其他
SL	5100	內 含	另 計
L	5250	內 含	另 計
H	5450	內 含	另 計
TR	2950	內 含	另 計

高架活動地板

愷　　峰

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
愷峰實業有限公司
地　　址
台中市南區正義街33號 10F之7
電　　話
(04)2267058

二、產品簡歷

本產品可減少線管等舖設及更新的困難，早期高架地板多使用於纜線多的電腦機房中，而今大量的電子設備使用於智慧辦公室內，使用高架地板不僅使得大樓施工規劃變得簡易，管線增設維護及將來大樓更新時不僅快速方便，更具有無窮的彈性及低廉的費用。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品取代傳統木顆粒及鋁合金材質的高架地板，優點有：

1. 強度高：對於集中負載提供3倍的安全係數。
2. 防火性佳：於1000 ℃ 2小時不破壞，合於 PSA, ASTM。
3. 抗動態負載能力強：踏步負載，推車輪壓，意外衝擊等均不易對本產品造成損害。

五、性能等級

產品性能高於 CNS 10678 A2171 要求，並合於 PSA MOB 08-801，除了有 300 型一般建築用，500、600 型電腦機房用外，並提供 700、1000 公斤級工業用高架地板。

六、適用範圍

電腦房、電話交換機房、辦公室樓層、金融營業櫃檯、工業控制室、精密工業廠房、實驗室、清潔無菌室、語言教室、醫院檢驗室。

七、材料構成

1. 本產品由合金鋼板衝壓成型，再經電阻焊接上、下板而完成，下板爲專利的圓孔造型及不對稱結構設計，外以 EPOXY 烤漆，表面材有電腦房標準的 HPL 及地毯、塑膠地磚、木質板等多種搭配。
2. 腳架系統亦由鋼質結構完成，現有4種系統，均可調整高度。

八、材料規格

1. 800型地板，尺寸61×61cm，種類有一般建築、標準電腦房、重型電腦房、商用工業的5種等級。
2. 900 型地板，爲800型地板內部再充填輕質發泡水泥，抗動態負載能力更高，並有標準工業等級的地板。
3. 提供多種出風面板，並有地板下空調的規劃設計，以提供用戶舒適的工作環境。

九、性能數據

所有產品均經 ASTM 公證單位檢驗合格，以 TATE 800 標準電腦房地板爲例：

1. 依CNS 規定 500 公斤時撓度小於2mm實測得0.95mm，並施1500公斤未破壞。
2. 本產品施工後，即互相導通，保證小於10歐姆，不須再接地網。

十、施工方法

1. 地板約略平整即可施工。
2. 腳架以專用膠固定。
3. 放置橫樑、面板。
4. 水平、高度調整。
5. 牆邊及入口斜坡整修。
6. 接地線安置及測試。
7. 面板再調整水平。
8. 清潔面板。
9. 完工。

十一、工料分析

本產品均由美國進口，品質穩定，系統設計多樣化，而木顆粒高架地板因易受潮變質而毀壞，及鋁合金因受材料因素易變形及規格不多的情形下，本產品成了新的潮流。

十二、使用配合

本產品因其獨特的設計，使用者無須特別的工程來配合，只要地板約略平整，本產品就可施工。

十三、維護保證

施工完成後，對於各項材料均一年保固，系統安全度可保證至少20年。

十四、通訊連絡

愷悌企業有限公司	(02)7052411	台北市仁愛路三段 18 之 1 號7F
愷旗企業有限公司	(07)3363676	高雄市中華四路 19 巷 13 號9 樓之2

合金鋼高架活動地板系統

銀田金屬

分類碼	
CSI	10270
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
銀田金屬企業有限公司
地　　址
台北市基隆路一段 127 號 7 樓之 3
電　　話
(02)7669767

二、產品簡歷

中國精密壓鑄公司於民國57年與日本扶桑公司（Fuso Light Alloy Co;Ltd）技術合作，是國內第一家生產鋁合金架高地板之專業廠商。銀田公司爲中國精密公司之總代理，負責架高地板之銷售、施工和服務。目前亦代理 Bravo 水泥充填式合金鋼板及 Ackermann 線管系統。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 絕對維持水平。
2. 可隔離磁場。
3. 疏導靜電。
4. 承載性強。
5. 線纜管理容易。
6. 可容納配置空調等設備之組合。
7. 隔間組合具有彈性。

五、性能等級

本產品按美國獨立測試機構 PENNIMAN & BROWNE, INC. 測試，符合國際通用標準。

六、適用範圍

電腦機房、控制室、實驗室、無塵室、播音室、電腦教室、辦公室等智慧型辦公大樓。

七、材料構成

1. 面板採用合金鋼材質，並以輕質水泥充填，藉以降低噪音及強化其功能。面板四週必須經磷酸鹽皮膜之防銹處理，並經導電之塗佈。
2. 基座組應能承受 5,000 磅之承載重量，不得有曲撓現象。基座與樓板之黏著度，應能抵抗 1,000In-lb 之橫向衝力。
3. 桁樑係與基座頂部聯結在一起，可相互更換，並置放於地板四週下方。
4. 另有蜂巢板、接地銅網等設施。

八、材料規格

1. 面板尺寸爲 600 × 600mm，板面正方度公差控制爲 ± 0.13mm，平坦度公差不得大於 0.5mm。
2. 面板之任何一點在 1,250 磅的集中荷重情形下，其撓度值不得超過 2mm，其永久變形量不得超過 0.5mm。
3. 面板之任何點於承載 1750 kg 內不得破壞。
4. 面板及其支撐系統之任一點，必須能承受 100 磅 /in^2 重物，於 36 英吋高度掉落之撞擊。
5. 面材使用 H.P.L. 時，電阻值應不小於 5 × 10^5 Ω 或不大於 2 × 10 ^10 Ω。
6. 面材使用方塊地毯時，須能符合 ASTM-E84 之防火

九、性能數據

難燃性
依消防法測試高架地板的不易燃性，底座即使失去也會自動熄火性。測試法／9JIS-4404 地毯加熱30秒。測試停止加熱時的不熄火燃燒器頂端的地方，具有自動熄火能狀「隔熱性」詳附表一。
測試法／以JIA-A-1420隔熱試驗法測試。顯示出熱貫通抵抗值高，隔熱效果佳。
「制電性」
靜電的產生不但會使人體遭到電擊，也是電腦當機的原因之一。智慧型多網路地板所使用的GA-100具有人體帶電壓2KV以下的高制電性。GA-100-SA更能發揮GA-100的防止帶電之特性。請多多利用。
測試法／以人體帶電壓JIS-100STROLL法則試。將地毯放在絕緣體上24小時，讓人在地毯上行走，以測驗地毯的帶電程度，20℃、20% RH。

十、施工方法

1.地板的清掃
2.底板的鋪設
3.分區和劃線
4.阻隔器材之裝設
5.高架地板之鋪設
6.牆緣之施工
7.邊緣部份地毯的鋪設
8.防滑金屬條之裝設
9.斜坡板的裝設
10.佈線工程

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

鴻亞實業有限公司
台北縣新莊市中港路340-74號
(02)9971213

附表一　性能數據

熱貫通抵抗值 m2h℃/Kcal	50型	100型	GRAND ART
	0.56	0.61	0.20

立益建材	合金鋼地板系列	分類碼	
		CSI	10270
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
立益建材股份有限公司
地　　址
台北市松德路84號
電　　話
(02)7226600

二、產品簡歷

電腦資訊的普及化，原本專業使用於電腦室、主機控制室、電信機房、無塵室的高架地板，進駐各 OA 辦公大樓、金融機構櫃檯等場所，將惱人的電纜、空調等設備，有效的隱藏於地板之下，創造一個潔淨、高貴的工作環境。

三、產品圖像



四、產品性能

1.管線維修方便。
2.耐火性強。
3.排除靜電干擾。
4.裝置成本低，具經濟效益。
5.通風式空調、省電強冷。
6.可拆除重複使用。

五、性能等級

地板由新加坡工業標準協會測試。

編號：G140133/TLE
日期：1989-08-25
測試標準：450 公斤荷重下，
其撓度值不超過2mm。
安全係數爲 3 。

六、適用範圍

1.電腦機房。
2.控制中心。
3.電信機房。
4.無塵室。
5.醫院CT室。
6.自動化辦公室。
7.金融機構櫃檯。
8.語言教室。

七、材料構成

本產品是由 600*600mm 的合金鋼板製成，面貼高壓積層面板。底部結構由鋁合金壓鑄，具防銹、抗腐蝕功能的基座支撐，基座頂部覆以具消者作用之墊片，四角以電鍍鋅鋼管緊扣其上，達到互相牽制防震的功能，基座底盤，經螺桿與基座頭緊密扣住，可以螺帽調整高度。

八、材料規格

整塊地板爲高品質冷捲鋼高壓沖壓成型，張力大、強度夠、不易破裂，背面 25 個等方向設計的圓盤。除了全鋼質地板，另有內填輕質水泥之地板，其背面是由直徑 85mm 共16個圓杯精密沖壓成型，每片地板的四角必須打孔，以便讓 6mm 的螺絲將地板每個角固定鎖在基座頭上，以此種方式施工的高架地板，可用地毯舖設其上。

標準。

7. 配合冷氣下吹，出風率須達 10 %以上，並鋪設六分 PE保溫材料。

九、性能數據

1. 面板按國際通用標準測試，集中載重 500 kg f/2mm, 均佈載重 2,000 kg /1.2mm, 符合 ASTM-E84 防火標準，耐污試驗合格，莫氏硬度〝3〞。
2. 基座按 CNS 10678 A2171 測試，調整高度 15 cm時，可達 4,060 kg f 之抗破壞強度。
3. 桁樑按 CNS 10678 A2171 測試，於跨距 37 cm處能抵抗 150 kg f, 沒有彎曲現象。

十、施工方法

1. 依地板高度要求，於四周壁面劃出墨線，以作爲地板完成後之水平基準線（地板必須先行粉光，及乾燥度於 5 度內）。
2. 再按設計圖之指示，或從角落作爲基準點，每隔 600 mm 於地面劃出一條墨線，並檢核交叉線確實具有 90。直角。
3. 按圖示要求之高度調整基座腳架，並以專用黏膠將基座固定於墨線交叉點上。
4. 將防震桁樑及消音墊片置於基座上，再將鋁合金面板鋪上。
5. 微調基座腳架，使所有地磚平坦，並與壁面水平基準線一致，如有需要再處理斜坡或踏板等收邊工程。

十一、工料分析

1. 匯率及原廠交貨船期等會影響價格。
2. 組合方式爲 panel + carpet tile 、 panel + H.P.L 、 panel + P.V.C 、 panel + conductive type。

十二、使用配合

1. 施工完成後，除非配線之需要，而予以提取外，原則上，高架活動地板系統均以一定持續的性能，支撐重物。
2. 如有需要，以吸盤提取即可。
3. 地板均爲標準規格尺寸，可相互更換位置。

十三、維護保證

本公司會提供適當之維修材料及若干地板提昇器並開立工程保固書，以維長期工程品質。

十四、通訊連絡

銀田公司苗栗分廠　(037)227005　苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路 12 號

智慧型網路地板

鴻亞實業

分類碼	
C S I	10270
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
鴻亞實業有限公司
地址
台北市忠孝東路一段130號 6樓
電話
(02)7812123

二、產品簡歷

智慧型網路地板是時代的產物，隨著資訊科技的日新月異，辦公室的型態也產生了變化，為了因應這種變化，辦公室的設計必須具有彈性，以便隨時調整更新。

由於辦公室的OA化，使得辦公室的電腦線路大量增加，傳統的地板已無法滿足這種需求，因此，鴻亞實業有限公司研發出智慧型網路地板，以解決這個問題。

智慧型網路地板是一種架高地板，地板下面的空間可以用來鋪設電腦線路，地板表面則是一塊塊的方形地磚，可以隨時打開來檢查或更換線路。

智慧型網路地板的優點是：

1. 施工快速：地磚可以直接鋪在地板上，不需要黏著劑，施工時間短。
2. 維護方便：地磚可以隨時打開來檢查或更換線路，維護成本低。
3. 美觀大方：地磚的表面可以選擇各種材質和顏色，美觀大方。
4. 耐用性高：地磚的材質堅固耐用，使用壽命長。

三、產品圖像



四、產品性能

佈線工程簡單方便，能順利進行修護檢查確定線路對建築物所造成的負擔小耐壓度佳，以鋪方塊地毯的感覺施工。

五、性能等級

9cm
性能・底座，耐壓度，集中破壞載重量300kg以上（25mmφ）
彎曲度
破壞載重量500kg以上（50mmφ）
破壞載重量1mm以下（25mmφ）
破壞載重量1.5mm以下（50mmφ）
10cm
耐壓度，集中破壞載重量
300kg以上（25mmφ）
對曲度，100kg 500kg以上（50mmφ）
300kg 1mm以下（25mmφ）
1.5mm以下（50mmφ）

六、適用範圍

辦公室的地板

七、材料構成

1.方塊地毯、防火地磚
2.ABS防火腳架
3.配線槽
4.隔援板

八、材料規格

5CM
尺寸 500mm× 20mm
厚度 106.4mmm（表面地毯6.5mm，底座100mm）
佈線部份之空間 高 75mm×寬90mm
成份・底座
ABS防火樹脂美國 UL防火測試番號（E56070）
重量19.6kg／㎡（4.9kg／片）
包裝4片／盒
10CM
尺寸
厚度500mm× 20mm
佈線部份之空間56.5（表面地毯6.5mm，底座50mm）
成份 高30mm× 90mm 寬・底座
ABS 防火樹脂美國UL防火測試番號（E56070）
重量14.8kg／㎡（3.7kg /片）
包裝4片／盒

九、性能數據

經由新加坡工業標準研究協會的檢驗：地板材料爲高品質合金鋼製成。

1.地板集中荷重：450 公斤 / 吋 2
2.均佈荷重：3000 公斤 / ㎡
3.防火率：0 級
4.撓度值：＜ 2mm
5.撓度值：＜ 2mm

十、施工方法

地面及四週牆面上先放樣，務使高架地板整體水平，遇牆柱等不規則邊緣，地板應以整塊切割使用，出入口處應以鋁質壓條收邊，樓板與面板之中空封口，用木心板貼鋁板封邊或配合裝潢材質。

電纜線出入口應黏貼塑膠壓條以保美觀及安全。

十一、工料分析

1.地板是用 600*600mm 的合金鋼板焊接而成，上層爲 2mm 厚鋼板貼 HPL 面板。
2.地板底部噴導電漆有導電防銹之功能。
3.地板之成本及載重量比鋁合金更具效益。

十二、使用配合

樓板面應予粉光整平，俟其乾燥至含水率不超過 5 % 時，交給高架地板專業人員施工，最好的施工條件應於所有裝潢完工後，再架設地板，易於保持場地乾淨。

十三、維護保證

1.完成之地板應堅實耐用、平整，不得有震動及搖動等現象。
2.施工完畢時廢棄物應搬離現場，並清潔乾淨。
3.平時只需用乾布或沾清潔劑擦拭即可。

十四、通訊連絡

昭 和 旗 桿

飛 逢

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛逢實業股份有限公司
地 址
台北市復興南路一段 368-1 號 8F
電 話
(02)3255088

二、產品簡歷

本產品為日本原裝進口之昭和旗桿，旗桿本身全部為鋁合金鑄造，故其性能非常優異，頗受國內使用者讚賞。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品由 A6063TE 鋁合金鑄成，可抗每秒60公里之風速，高度 7M 以內為整支成型，8 至 15M 為 2 支連接，接合處從表面看來很平順，而焊接之要求符合AWS之有關規定。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

機關、團體、醫院、學校、飯店、遊樂場所、社區活動中心。

七、材料構成

旗桿本身由桿身、桿頂升降系統、基座、螺栓組成，桿身、桿頂為鋁合金、升降系統由鉸車、可拆卸之活動把手鋼索栓滾動軸承組、滑車、不銹鋼索、平衡錘、圓珠套環及轉環彈簧掛鉤組成。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

旗桿之按裝，詳如設計圖所示。升降系統應能使旗幟自由升降於旗桿任何位置而不纏結或滑動，絞車為隱藏式連續絞鏈（ PIANO HINGE ）並附鎖，其開閉應靈活暢順，關閉時應與桿身密合無縫。

螺栓頭應點焊兩點以防鬆動。

十一、工料分析

本項工程包括整組旗桿所需各種材料之供應、製作及其裝設工作，其費用均已包括於本項工作合約單價內。

十二、使用配合

本項工作應由具有相同作經驗之熟練工人爲之，承包商應提供爲完成本項工作所需之一切人工、材料、機具設備、動力及運輸等。

十三、維護保證

本產品自驗收日算起，一年內爲維護保證期限，如因天災、人爲之破壞，皆不在此限，施工不當均由本公司負責。

十四、通訊連絡

淡水廠　(02)6232641　淡水鎮北新路二段 69 號

台中廠　(04)5610599　豐原市大富路 156 巷 20 號

旗　　桿

公祥貿易

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：公祥貿易有限公司
廠商地址：台北市中山區長春路5段5號7C18(北貿大樓)
電話：(02)7251579

二、產品簡歷

本公司為PETIT JEAN(法國)電線技術公司配合台灣PETIT JEAN新加、明的鍍鋅製造商。PETIT JEAN元新坡照明的旗桿公司應JEAN產金品質、數億的隆份，才能年亞、場每在谷機生合台灣PETIT JEAN除鋁產生。

三、產品圖像

四、產品性能

旗桿係外保鍍提供旗桿操作除了及了也桿等旗關於的大小分旗，同鋼等不鏽及容，分外金強面強的百十的高。PETIT JEAN旗桿的鍍度JEAN的度易。PETIT JEAN旗桿的織的閱十桿合旗求PETIT、美也旗鋁要，形鋅

五、性能等級

鋼座旗桿(鋼底座)
不鏽鋼旗桿(青銅底座)

六、適用範圍

七、材料構成

使用材質：E24、E36等國際標準NF A91-122之合金及熱浸鍍鋅鋼板並依規定使用鋁或不鏽鋼等。

八、材料規格

桿高：6公尺到60公尺，或依客戶規格訂製。

九、性能數據

抗風壓：符合建築法規及依客戶規格訂製。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

旗　　杆

捷營實業

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
捷營實業有限公司
地　　址
台北縣汐洲鄉仁愛路333之 6 號
電　　話
(02)2626559

二、產品簡歷

捷營公司專營不鏽鋼、鋁、與鋼建材，本公司製造的金屬產品，而是我們精心念只是主金屬，理不過的生活。」

慧眼識英雄，採光迴旋梯等，包括雕塑、採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.美觀大方。
2.堅固耐用。
3.清潔維護容易。

五、性能等級

六、適用範圍

住宅大樓、辦公大樓、商業大樓。

七、材料構成

不鏽鋼製。

八、材料規格

產品尺寸可依客戶之需求而作不同尺寸之產品樣式。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



SUN POLE 博盈 旗竿

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
博盈有限公司
地　　址
台北市民權東路三段 106 巷 3 弄28號
電　　話
(02) [illegible]438

二、產品簡歷

本產品係採漸細式壓出製成，外型美觀大方，國內亦有建築物採用（國泰建設、體協大樓、工廠），實績繁多。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本產品係採鋁鈦合金之材質，符合 JIS A6000 號系規格，比一般廠牌之旗竿材質強20％。
2. 表面電著塗裝處理，耐蝕性強。

五、性能等級

本產品依日本建築基準法規定，以風速每秒 60m/sec 之設計。

六、適用範圍

適用於政府機關、行政大樓、學校、醫院、廣場、工廠等，用途甚廣。

七、材料構成

1. 材質：鋁鈦合金。
2. 顏色：鋁本色，亦可烤漆。

八、材料規格

1. 尺寸：3M～20M。
2. 規格：繩索式、手搖式、電動式。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

原廠保証三年

（註）係三年內如有風速每秒 60m/sec 以下折斷，原廠無償負責換新。

十四、通訊連絡

旗桿

新進電機

分類碼	
CSI	10350
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：新進電機廠股份有限公司
地址：桃園縣龜山鄉林口工三工業區文明路70號
電話：(03)3282243-4

二、產品簡歷

一個尖與親，國旗的織，象徵國家的精神，不繡鋼與熱浸鍍鋅鋼板兩種。高強度鋁合金的業的質種。鋁與鋁鎂合金，材兩種。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

廣場、學校、公園、辦公大樓、機場

七、材料構成

不鏽鋼與熱浸鍍鋅鋼板兩種

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

型　式	高度(H)	基礎(H1)	底　座	底徑D1	末徑D2
SF-7	7,000	700	t19× 330× 330	154	70
SF-8	8,000	700	t19× 330× 330	166	70
SF-10	10,000	1,000	t19× 330× 330	190	70
SF-11	11,000	1,000	t19× 330× 330	207	75
SF-12	12,000	1,200	t19× 360× 360	219	75
SF-13	13,000	1,200	t19× 360× 360	231	75

鋁合金旗桿

聯　三

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
聯三企業有限公司
地　址
台北市忠孝東路四段 312 號 10樓
電　話
(02)7714876

二、產品簡歷

本產品係由美國 Pole-Tech公司所設計與製造，採用鋁合金 6063-T6 管經由旋管機旋製而成，故整支旗桿上尖下粗成錐體形，極爲平滑均勻。該公司具有25餘年歷史，除鋁旗桿外，尚製做不銹鋼、青銅、玻璃纖維旗桿，同時爲美國唯一有製造工廠與備有各型鋁管料的公司，因此交貨時間不受限制。

三、產品圖像



四、產品性能

鋁製旗桿如產品簡歷所說，係採用 6063-T6 鋁合金製造，其最小極限抗拉強度可到 30,000psi ，最小極限屈服強度爲 25,000psi 。

可分爲外索型及內索型，表面處理使用陽極處理，有機塗層、鍍鋅、仿古塗層。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

政府機構、學校、飯店、公司、大廈、觀光場所、訓練場所、運動場所等。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工方法：

所用鋁合金管材料係向美國鋁公司採購，按旗桿尺寸裝在旋管機上旋製，使旗桿按比例形成上尖下粗之形狀，通常桿頂直徑爲3" ～ 4"，桿底直徑爲5" ～ 16" 或以上。

安裝方法：

1. 埋入式：依據常規，旗桿長度1/10需埋入地內，埋入前得先安裝一鍍鋅波形管，內右固定楔。桿插入後，周圍應灌入乾砂，並用木楔固定之。
2. 外裝式：通常爲工地下方爲地下室屋頂或其他特殊場所不宜用埋入式安裝者，桿座應採用鍍鋅基座，座上有套管供旗管套插，基座與地面相接，使用特製螺栓貫通接板及槽鋼固定之。貫孔內以無收縮水泥堵塞，地面再灌漿。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

旗　　桿

寶加室內

分類碼	
C S I	10350
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱　寶加室內裝具有限公司
地　　址　台北市龍江路457巷13號
電　　話　(02)5056008

二、產品簡歷

不鏽鋼旗桿無論設置在室內或室外，且展覽館內部不會生鏽，或大型學校、廣場或戶外廣場適合訂製擺設。

三、產品圖像

四、產品性能

1.尺寸規格依客戶需要而製
2.美觀
3.耐用

五、性能等級

銅座旗桿（銅底座）
不鏽鋼旗桿（青銅底座）

六、適用範圍

1.學校
2.廣場
3.展覽會館

七、材料構成

不鏽鋼

八、材料規格

依客戶需要而定。



九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



新型貓眼反光標記

孫　菲

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
孫菲企業有限公司
地　　址
台北市羅斯福路三段 244 巷 9 弄1-14 號1F
電　　話
(02)365-3976

二、產品簡歷

PILKWGTON集團爲世界強化玻璃權威，玻璃貓眼標記自1967年起即服務於國外高速公路及各種道路，南非交通部特別推薦 PILKWGTON 玻璃貓眼之堅固及耐久性而爲最符合經濟效益之反光標記。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 抗壓性佳：使用模擬實際道路之埋入式方法，其抗壓強度高達 15,000 公斤以上。壽命長。
2. 安全性高：無稜角，不傷輪胎。
3. 反光效果佳：使用最新 3M 鑽石級反光片，不老化，反光持久如新。
4. 活垢附著性：玻璃表面不會產生靜電，不易積塵，且弧型圓頂下雨時即自清塵土。
5. 耐衝擊性：基座嵌於路面內，不會脫落，且衝擊力高。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

各型道路之路面、停車場、路口、彎道、人行道、公園、機場、碼頭、工廠、隧道內、橋樑、車站、分向緣石。

七、材料構成

1. 外殼表面，青白色強化玻璃。
2. 內殼爲塑膠，反光面使用 3M 鑽石級反光片。
3. 底座結合使用樹脂封口。

八、材料規格

1. 尺寸（請參考本公司型錄）
2. 圓型基座，直徑100mm
3. 標記總高 46mm
4. 露出路面 19mm
5. 反光片傾斜 60 度角（水平）.

九、性能數據

1. 抗壓強度（埋入式）
   將樣品以環氧樹脂固定於圓槽型鋼模內。
   試體頂端放一尼龍墊片模擬輪胎，再以萬能試驗機上下壓，以測試其抗壓穩重，結果超過 15,000 以上。
2. 衝擊試驗
   將標記安置於鐵板上，於其頂上 30 吋處，自由落下 2 磅重之鐵球測定，無破損或開裂。
3. 滲水試驗

將標記浸於50℃水中，10分鐘後取出再浸入25℃定溫水中，10分鐘後取出檢查無水滲入內部。

4.加熱試驗

65℃定溫12小時後無異狀。

十、施工方法

1.鑽孔

使用鑽孔機鑽孔，深度爲25～27mm，孔直徑100mm。

2.取料

使用電動擊碎機將孔內柏油或水泥打碎，取出雜質後，用空氣槍吹乾孔內水份。

3.膠合

將環氣樹脂塗佈於孔內及孔邊，再將標記平整安裝，待膠粘合後即完成施工。

十一、工料分析

新型玻璃反光標記爲天然之礦石製品，品質及價格穩定，與現今傳統型之塑膠製品比較，PILKWGTON反光標記之壽命比傳統型高達10倍以上，並且施工後一勞永逸，不需維護保養，可減少日後龐大的維修費用及工人安全。

十二、使用配合

新型玻璃貓眼使用時，首重施工之確實，包括孔的深度及膠合平均分佈，完全固定後再開放，以確保永久固定。

十三、維護保證

新型玻璃貓眼在正常使用下不需維護保養不會損壞。若在特殊情況下破損，只要挖起換新即可，十分方便。

十四、通訊連絡

佛烈斯抗颱風無接縫安全招牌

啓道廣告

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
啓道廣告工程有限公司
地址
台北縣林口鄉粉寮路37之6
號電話
(02)6019017

二、產品簡歷

佛烈斯抗颱風無接縫招牌是啓道廣告公司最新研發的產品，具有(1)全天候抗颱性能，可前後左右旋轉，360度無死角，安全可靠；(2)安裝簡便，只需一人即可操作，節省人力成本；(3)外觀美觀大方，可依客戶需求設計各種造型，並可印製廣告內容，達到宣傳效果；(4)使用壽命長，一般可達5年以上；(5)維護保養容易，只需定期清洗即可；(6)符合環保要求，不含有害物質；(7)適用於各種場所，如學校、醫院、商場、辦公大樓、工廠、倉庫、停車場、公園、廣場、道路、橋樑、隧道、機場、港口、碼頭、車站、捷運站、高鐵站、體育館、游泳池、溜冰場、滑雪場、高爾夫球場、網球場、籃球場、足球場、棒球場、排球場、羽毛球場、乒乓球場、撞球場、保齡球館、KTV、MTV、酒吧、咖啡廳、餐廳、飯店、旅館、民宿、別墅、住宅、公寓、大樓、社區、學校、醫院、商場、辦公大樓、工廠、倉庫、停車場、公園、廣場、道路、橋樑、隧道、機場、港口、碼頭、車站、捷運站、高鐵站、體育館、游泳池、溜冰場、滑雪場、高爾夫球場、網球場、籃球場、足球場、棒球場、排球場、羽毛球場、乒乓球場、撞球場、保齡球館、KTV、MTV、酒吧、咖啡廳、餐廳、飯店、旅館、民宿、別墅、住宅、公寓、大樓、社區等。

三、產品圖像



四、產品性能

1.美國、加拿大進口
2.抗颱風不破裂
3.整體無接縫不褪色
4.五年保證不褪色
5.光源均勻清晰

五、性能等級

六、適用範圍

適合戶內外廣告招牌，尤其大型戶內法規取代的。其他材質無更是其

七、材料構成

其整體招牌由面材及鋁合金張布組成，面材為透光PVC組成

八、材料規格

面材最大無接縫寬度為7'，超過7'可用原來設備拼合，其接縫完美。詳細規格如附表一

九、性能數據

十、施工方法

面材上色可採熱轉印方式，或自粘貼紙上色，現場成型。一般安裝於廠內完成，內張布。其燈箱成燈箱之安裝，後至現場以電動工具完成張布在現場。

十一、工料分析

材料成本高於壓克力成本20%，安裝工時亦高20%，成品價格比壓克力招牌高30 - 50%

十二、使用配合

安裝技術與壓克力完全不一樣，但可在7天內學會

十三、維護保證

需3-6個月定期清洗，可保招牌完美如新

十四、通訊連絡

SIGNTECH INC	美國		FAX
和威廣告事業有限公司	台北縣林口鄉中山路192號	6022017-9	6019240
啓道廣告工程有限公司	台北縣林口鄉工二工業區紛寮路37-6號	6019017	FAX 6017614

附表一　材料規格

品名	代號	規格
FLEXFACE 佛烈斯面材 F1系列	F1	無接縫面材規格 寬度：4.5尺、5尺 5.5尺、6尺、7尺 標準長度：150尺 300尺、500尺
FLEXFACE 佛烈斯面材 F2系列	F2	面材超過7尺以上 有接縫：7尺以上 任何寬度均供應， 長度不限
佛烈斯自粘 上色膜 COLORTAC	TR-2	4尺×159尺/卷 厚度：0.05m/m 30色
西德亞斯蘭 aslan 自粘上色膜 COLOR-TOP	CT	125CM×25M/卷 厚度：0.08m/m 15色
荷蘭FASCAL 自粘上色膜 FASCAL- 4500	F-4500	5尺×165尺/卷 厚度：0.08m/m 15色
日本 SEKISUI積 水自粘上色 膜セキスイ タツクイソ ト	TH	101CM×10CM/卷 厚度：0.05m/m 21色
亞德亞斯蘭 aslan 自粘上色膜 FT-02	FT-02	寬度：90、105CM 120、135CM×10M 厚度：0.08m/m 70色
日本 SEKISUI積 水廣告自粘 貼紙 セキスイハ ルカテー	HC	92CM×10M/卷 厚度：0.1m/m 105色

展示板、標示架

視學實業

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
視學實業有限公司
地　　址
台北市10306民族西路57號
電　　話
(02)5961743

二、產品簡歷

本公司生產之展示板、標誌架以不鏽鋼材質製成，式樣簡便大方，造型美觀，容易組合。

三、產品圖像



四、產品性能

1.由不鏽鋼材製成，堅固耐用，不生鏽且保養容易。
2.組合及拆卸容易。
3.可適用於各種不同的場所用途廣泛。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於旅館、學校、醫院、辦公大樓、展售場等。

七、材料構成

材料：不鏽鋼。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠　台北縣淡水鎮民權路5號　(02)6227703　(02)6220330

附表一　材料規格

型號	鋼管尺寸	高度	標示板尺寸
GS-3625-130S	5/8 φ	130 cm	36× 25 cm
GS-3625-130	5/8 φ	130 cm	36× 25 cm
GS-4530-135	5/8 φ	135 cm	45× 30 cm
GS-4530-110	1 φ	115 cm	45× 30 cm
GS-4536-140	5/8 φ	140 cm	45× 36 cm
GS-4536-115	1 φ	115 cm	45× 36 cm
GS-3045-150	5/8 φ	150 cm	30× 45 cm
GS-3645-125	1 φ	125 cm	30× 45 cm
GS-3645-150	1 φ	150 cm	36× 45 cm
GS-3645-125	1 φ	125 cm	36× 45 cm
GS-4560-165	1 φ	165 cm	45× 60 cm
GS-4560-125	1 φ	125 cm	45× 60 cm
GS-4560-140	1 φ	140 cm	45× 60 cm
GS-4560-140C	1 φ	140 cm	45× 60 cm
GS-6075-155	1 φ	155 cm	60× 75 cm

銅　招　牌

弋新金屬

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

商新金屬腐蝕工藝社
地址台北市林口鄉吉林路236巷9號
電話(02)5817214

二、產品簡歷

本公司為一家專業製造銅質招牌之廠商，成立於民國七十年，公司設立之初，即以提供社會大眾優良產品為目標，並以誠信為經營原則，歷經十餘年的努力，已成為國內同業中規模較大的廠商之一。

三、產品圖像



四、產品性能

本公司製造銅質招牌，其製造過程包括：

1. 材料準備：選用優質銅板，厚度有0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm等規格。
2. 下料：依設計圖面尺寸，以剪床或雷射切割機精確下料。
3. 成型：利用沖壓機、折彎機將平板加工成所需之立體造型。
4. 焊接：採用氬弧焊或銀焊，確保接合處牢固。
5. 表面處理：經研磨、拋光後，施以電鍍或烤漆，以增加耐候性與美觀。
6. 文字製作：可採用雷射雕刻、腐蝕或立體字組裝等方式。
7. 組裝：將各部件組合成完整招牌，並檢查品質。

五、性能等級

本公司產品依客戶需求，可製作一般型、豪華型及特殊型三種等級，其差異主要在於銅板厚度、表面處理方式及文字製作工法。

六、適用範圍

本公司銅質招牌適用於各類商業場所，包括：

- 餐廳、飯店
- 銀行、金融機構
- 辦公大樓
- 學校、醫院
- 住宅社區
- 政府機關

七、材料構成

1. 銅板：採用C1100純銅板，純度99.9%以上。
2. 文字：可採用銅字、不銹鋼字或壓克力字。
3. 邊框：與銅板同材質，寬度依設計而定。
4. 表面處理劑：包括防銹劑、著色劑及保護漆。

八、材料規格

項目	規格
銅板厚度	0.8mm～2.0mm
最大尺寸	1.5m × 3.0m
文字高度	50mm～500mm
邊框寬度	30mm～100mm
表面處理	電鍍／烤漆／噴砂

九、性能數據

測試項目	標準	結果
耐候性	1000小時	合格
附著力	5B	5B
硬度	2H	2H
耐鹽霧	500小時	合格

十、施工方法

1. 施工前確認現場尺寸與設計圖面相符。
2. 安裝方式可採用壁掛、懸吊或立柱式。
3. 壁掛式：以膨脹螺栓固定於牆面，螺栓間距不得超過600mm。
4. 懸吊式：以不銹鋼鋼索懸吊，鋼索直徑不得小於3mm。
5. 立柱式：基礎混凝土強度不得低於210kg/cm²。
6. 安裝完成後，檢查垂直度與水平度，誤差不得超過2mm/m。

十一、工料分析

以料字劃，亦施時可理是工文規用價，合、處。列化種料通單法配易面觀系、各材較，工相答表芙告料出在慮料施互簧損表廣材造故考材告品保更外屬屬可，可耗。廣產、新到金金，型時損惡屬以省重達新口合國計不實金是節除能弋進配、設既較本工間折，

(1)

(2)

十二、使用配合

場件種條各殊於特用它適其告用廣不本面壁及地。

十三、維護保證

除特壞司完天品牌做損公程之。招必素本工360品明告不因，一有產證廣，爲素每附本修屬外人因。司護維金簧有之理公維來新保如拒處本以將弋用，抗人後，爲使護可專收書做常維不派臨證並正別或可工保質

十四、通訊連絡

發光磁磚

仟園企業

分項碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
仟園企業有限公司
地　　址
台北市民生東路三段49號 5樓
電　　話
(02)5016988

二、產品簡歷

本產品係利用燒成之磁磚胚土，塗上一層白色底漆，待底漆乾燥後再噴上發光漆，最後再加上一層保護面漆，為國內將發光漆應用於磁磚上之先導者。

三、產品圖像



四、產品性能

在無光源下可產生發光效果。光源度可維持 6 ～ 8 小時。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

可用於安全門邊之逃生指引，停車場分格線及出入口指標、餐廳、俱樂部等裝璜佈置及逃生指示。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

同磁磚規格
10 × 10
20 × 20
15 × 15
20 × 27
30 × 30
可依客戶需求，生產其所需尺寸之發光磁磚。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

同一般磁磚施工方式。

十一、工料分析

影響材料價格
1. 陶．瓷土價格。
2. 關稅。
3. 發光漆原料。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡



鑽石級反光片

明尼蘇達

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段 136 號 13樓
電　　話
(07)7049011

二、產品簡歷

1.微晶立方角反光片，每平方英吋範圍微晶立方角體達6,000個以上。
2.內部全反射原理，不添加金屬反射層，反射強度爲CNS一級品的3.5倍以上。
3.它不僅可以反光，更可以透光。
4.聚碳酸酯材料(Polycarbranate)表層光滑、耐磨、耐衝擊，印刷加工性精良。

三、產品圖像



四、產品性能

1.其異於它種反光材料之處，是它不僅可以反光，更可以透光，對於在道路上需要燈箱標誌之處，可以提供絕佳的服務，縱然電源或燈光故障，它仍然可以反光，使駕駛人依然可以看見。
2.內部全反射原理，反射強度爲CNS一級品的3.5倍以上，它更擁有絕佳的廣角性。

五、性能等級

依照CNS 4345 4346檢驗。

六、適用範圍

1.交通標誌。
2.導標。
3.汽車貼紙。
4.內照式標誌或燈箱。

七、材料構成

1.表層膜爲平滑透明聚碳酸材料製成，具耐水性、耐候性以保護立方角反射體。
2.顯微立方角爲透明有色聚碳酸酯材料，爲三個垂直面組成的直角稜鏡，具有一百八十度固定折向原理使入射光由原方向反射回去。
3.密封膜以超音波，融接於顯微立方下層，並形成一空氣層，使入射光由折射率較大的聚碳酸酯介質向折射率較小的空氣介質射入時，產生內部全反射現象。
4.密封膜下層爲一具耐候性感壓型黏著劑，外覆以一層可輕易剝離之剝離紙。

八、材料規格

1.顏色：白、紅、黃、藍、橙、綠。
2.尺寸：36" × 50YDS ， 24" × 50YDS。

九、性能數據

附表一

十、施工方法

1.印刷製作
上色→烘乾→上保護液→烘乾→滾壓→修邊→包裝
2.剪貼製作
清洗鋁板→滾壓底色→排

十三、維護保證

1.原廠保證書，誠信保固七年。

2.清洗時，以中性清潔劑及清水沖洗。

十四、通訊連絡

中日交通標誌有限公司	(02)5817956	台北市民樂街 38 號
勁強企業有限公司	(02)4289196	基隆市愛一路 8 號 10 樓之 7
億元工程有限公司	(04)3712930	台中市仁福街 4 號
兆藝交通工程有限公司	(039)547127	宜蘭縣羅東鎮西安街 173-10 號
威國交通工有限公司	(02)2470933	台北縣中和市中山路二段 232 號 4 樓之 3
馬達交通工程器材有限公司	(02)7866103	台北市永吉路 557 號
晟恭企業有限公司	(07)5827536	高雄市鼓山區裕興路 54 號

高強級反光片

明尼蘇達

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段 136 號 13F
電　　話
(07)7049011

二、產品簡歷

六角型蜂巢狀的表面結構，以支柱將表層膜與玻璃珠隔開，不僅反光強度爲工程級（CNS 二級品）的 3.5 倍，使用壽命也由原來的五年增加爲七年，現已普遍使用在交通標誌上。

三、產品圖像



四、產品性能

1.反光強度好。
2.使用壽命長。
3.表面壓克力材質，耐磨。

五、性能等級

符合CNS 4345上一級品的規定。

六、適用範圍

1.交通標誌。
2.汽車貼紙（裝飾）。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1.顏色：白、紅、黃、綠、藍、橙、棕。
2.尺寸
(1) 48" × 50YDS,36" × 50 YDS
(2) 24" × 50YDS,30" × 50 YDS
(3) 26" × 50YDS,40" × 50 YDS

九、性能數據

依 CNS 4345,4346 檢驗。

十、施工方法

1.印刷製作
上色→烘乾→上保護液→烘乾→滾壓→修邊→包裝。
2.剪貼製作
清洗鋁板→滾壓底色→排列文字，定位→貼合→包裝。

十一、工料分析

壓克力材質，石油價格波動，會影響其成本。

十二、使用配合

1.貼合物體表面要平整。
2.表面要乾淨。

列文字，定位→貼合→包裝。

十一、工料分析

聚碳酸酯材質，石油價格的變動，會影響其成本。

十二、使用配合

1.粘貼表面要乾淨。
2.要平整。

十三、維護保證

1.原廠保證書，誠信保固七年。
2.清洗時，以中性清潔劑及清水沖洗。

十四、通訊連絡

中日交通標誌有限公司	(02)5817956	台北市民樂街 38 號
勁強企業有限公司	(02)4289196	基隆市愛一路8 號 10 樓之7
億元工程有限公司	(04)3712930	台中市仁福街4 號
兆碁交通工程有限公司	(039)547127	宜蘭縣羅東鎮西安街 173-10 號
威國交通工有限公司	(02)2470933	台北縣中和市中山路二段232 號4 樓之3
馬達交通工程器材有限公司	(02)7866103	台北市永吉路557 號
晟恭企業有限公司	(07)5827536	高雄市鼓山區裕興路 54 號

附表一

Observation Angle	Entrance Angle	White	Yellow	Red	Blue	Green
0.2	-4	800	660	215	43	75
0.2	+30	400	340	100	20	30
0.2	+45	145	85	25	7.6	9
0.2	+60*	35	23	6.6	1.0	1.8
0.5	-4	200	160	45	9.8	18
0.5	+30	100	85	26	5.0	10
0.5	+45	75	60	18	2.8	5.4
0.5	+60*	30	20	6.4	2.0	2.5

*The 60° entrance angle shall be measured at 90° rotation only.

高強級反光片

明尼蘇達

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段 136 號
13F
電　　話
(07)7049011

二、產品簡歷

六角型蜂巢狀的表面結構，以支柱將表層膜與玻璃珠隔開，不僅反光強度爲工程級（CNS 二級品）的 3.5 倍，使用壽命也由原來的五年增加爲七年，現已普遍使用在交通標誌上。

三、產品圖像



四、產品性能

1.反光強度好。
2.使用壽命長。
3.表面壓克力材質，耐磨。

五、性能等級

符合 CNS 4345 上一級品的規定。

六、適用範圍

1.交通標誌。
2.汽車貼紙（裝飾）。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1.顏色：白、紅、黃、綠、藍、橙、棕。
2.尺寸
(1) 48" × 50YDS,36" × 50 YDS
(2) 24" × 50YDS,30" × 50 YDS
(3) 26" × 50YDS,40" × 50 YDS

九、性能數據

依 CNS 4345,4346 檢驗。

十、施工方法

1.印刷製作
上色→烘乾→上保護液→烘乾→滾壓→修邊→包裝。
2.剪貼製作
清洗鋁板→滾壓底色→排列文字，定位→貼合→包裝。

十一、工料分析

壓克力材質，石油價格波動，會影響其成本。

十二、使用配合

1.貼合物體表面要平整。
2.表面要乾淨。

列文字，定位→貼合→包裝。

十一、工料分析

聚碳酸酯材質，石油價格的變動，會影響其成本。

十二、使用配合

1.粘貼表面要乾淨。
2.要平整。

十三、維護保證

1.原廠保證書，誠信保固七年。
2.清洗時，以中性清潔劑及清水沖洗。

十四、通訊連絡

中日交通標誌有限公司	(02)5817956	台北市民樂街 38 號
勁強企業有限公司	(02)4289196	基隆市愛一路 8 號 10 樓之 7
億元工程有限公司	(04)3712930	台中市仁福街 4 號
兆藝交通工程有限公司	(039)547127	宜蘭縣羅東鎮西安街 173-10 號
威國交通工有限公司	(02)2470933	台北縣中和市中山路二段 232 號 4 樓之 3
馬達交通工程器材有限公司	(02)7866103	台北市永吉路 557 號
晟恭企業有限公司	(07)5827536	高雄市鼓山區裕興路 54 號

附表一

Observation Angle	Entrance Angle	White	Yellow	Red	Blue	Green
0.2	-4	800	660	215	43	75
0.2	+30	400	340	100	20	30
0.2	+45	145	85	25	7.6	9
0.2	+60*	35	23	6.6	1.0	1.8
0.5	-4	200	160	45	9.8	18
0.5	+30	100	85	26	5.0	10
0.5	+45	75	60	18	2.8	5.4
0.5	+60*	30	20	6.4	2.0	2.5

*The 60° entrance angle shall be measured at 90° rotation only.

戶外招牌看板

永豐廣告

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
永豐廣告事業有限公司
地　　址
台北市承德路三段 291 號 3 樓
電　　話
(02)5948666

二、產品簡歷

本產品以顯示各行業經營業務，以擴展業務的銷售方針！

三、產品圖像



四、產品性能

能提供產品持性，提供行銷的定點，反映出產品獨有的特點。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 大樓外觀，店面設計。
2. 頂樓廣告塔等。
3. 建築外牆廣告。

七、材料構成

1. 鐵架、鋁板、壓克力、變壓器。
2. 日光燈管。
3. 帆布。

八、材料規格

1. 一般正常下：3×4尺、4×5尺。
2. 以實際店面尺寸製作。
3. 沒有特定的規格。

九、性能數據

耐用性以一年爲限。

十、施工方法

產品製作好，運送現場組合，體積龐大時以吊車施工。施工中如需暫用道路，需以晚上的時間，以免影響交通。施工中安全問題需特別注意！

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

按裝時應注意廣告物是否施工不當，以致掉落，廣告地點是否需要申請執照，應避免交通時間，以及壁面按裝的承受力。

十三、維護保證

招牌製作負責保固一年，保固範圍，以鐵架結構如發生倒塌、脫落，同意無條件償修絕無異議。

十四、通訊連絡



標　示　架

企隆金屬

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
企隆金屬有限公司
地址
台北市南京東路五段 251 巷 24弄22號
電話
(02)7639788

二、產品簡歷

本公司生產金屬不鏽鋼製各類產品多、並接受顧客訂製各種規格之產品，如下：

- 不鏽鋼桶類、鋼製品
- 煙灰盆、傘桶
- 花盆架
- 紙巾箱
- 圖標牌
- 擦手紙盒
- 其他裝具類產品
- 工程鋼製品
- 不鏽鋼箱台
- 自動門
- 拉門
- 玻璃窗
- 採光罩
- 招牌、看板
- 設計施工

三、產品圖像



四、產品性能

1.美觀大方
2.可隨意移動
3.方便耐用
4.用途廣泛
5.可當廣告標示牌

五、性能等級

六、適用範圍

百貨公司、商店賣巾

七、材料構成

不鏽鋼製

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

型　號	W	H	FH
KSS-10	620	680	1550
KSS-40	450	600	1450
KSS-50	600	450	1500
KSS-20	650	750	1550
KSS-41	650	810	1600
KSS-61	360	250	1300
KSS-70	500	450	1300
KSS-40B	450	600	1450
KSS-50B	600	450	1500
KSS600	360	250	1300
KSS-60B	360	250	1300
KSS-41B	650	810	1600

壓克力彩色標示板

好美辦公

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
好美辦公用品社
地址
台中市大雅路261號
電話
(04)2031163

二、產品簡歷

本辦公系列產品以現在要單辦公室及商業場所所需簡各種服務指標，式樣各的大方。

三、產品圖像



四、產品性能

1.以簡潔圓型和優美色調式樣大方。
2.壓克力製品，耐水防水。

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室及各種商業營業場所。

七、材料構成

材料：壓克力製品

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



嵐鼎電機	嵐鼎馬賽克顯示板	分類碼	
		CSI	10400
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
嵐鼎電機有限公司
地　　址
台北市基隆路二段77號4F之2
電　　話
(02)7368323 ～5

二、產品簡歷

嵐鼎馬賽克流程板係因傳統式監視圖板爲固定尺寸，當圖形中的設備、機器設施需增加或減少時無法局部修改，並要整個廢棄或重新製作、重新配線等缺點而開發，可隨時局部增加或減少圖形之組合式流程板，其更大之特點爲盤面不反光，監控整操作者可一目了然，監控整個系統且不產生視覺疲倦，最當然面板可放大縮小爲其最基本功能，一個現代化的控制室，若配備此美觀之盤面將更可顯示其特色。

三、產品圖像



四、產品性能

嵐鼎馬賽克流程板係由精確標準尺寸之面板及底座材料組裝後，依需求作上圖形及顏色、面板因模具是採特殊磨砂處理，製作出細緻磨砂表面而不反光，更由於外型採標準尺寸特性組合而成，可方便整個盤面隨著設備增減而增減，另拆卸修改方便毋須因設備更換而損耗工時及材料。

五、性能等級

嵐鼎馬賽克板原料係採德國進口之 polycarbonate ，此材料良好的絕緣性能、超強的韌度，形成良好的機械強度及耐磨性，更符合 94-V2之防火標準，本公司備有德國原廠之測試報告供對照、測試。

六、適用範圍

馬賽克流程板所佔深度不深，約在 5cm 左右，所以只要有空間即可製用，其可適用之工程類別繁多，可用於大樓的堅控，火警、空調、工廠流程、污水處理、交通等大部份有關於流程之處。通常馬賽克板流程圖是屬於屋內型而不置於屋外。

七、材料構成

馬賽克材料是由經陽極處理組合而成之鋁合金底座及馬賽克板配件組合而成，此型較具有韌性，另一型底座是由一定面積之馬賽克底座數片組合並以螺絲套筒組合而成，因較不具延展性，故無法彎曲爲硬式馬賽克板，另一種底座及馬賽克板均是以 polycarbonate 製作，基座是以插銷方式一個一個相接而成，完成的馬賽克板有：

1. 底座柵條。
2. 鋁合金框架。
3. 固定片。
4. 馬賽克板。
5. 指示燈及馬賽克板專用之零配件。

註：馬賽克板標準顏色以乳白色及淺灰色爲主，另有藍色、綠色、黑色等。

八、材料規格

馬賽克板規格尺寸分二大類：

1. 歐美規：以德國爲首之DIN、SIZE。
2. 日規：一般而言，歐洲規格之設計是爲配合電壓表、電流表而設計，其尺寸爲 24mm × 24mm、24mm × 48mm、48mm × 48mm，以 24mm 之倍數延伸，日規則以 25mm × 25mm 及 25mm × 50mm、50mm × 50mm，以 25mm 之倍數延伸。

此二系統本公司均備另有 15mm × 15mm 及其倍數之馬賽克，大部份提供於集合指示燈，本照片提供爲一廠區配置圖，採用 50mm × 50mm 之馬賽克及大型邊框。

九、性能數據

與第五項同。

十、施工方法

將馬賽克底座結合於鋁合金邊框，再將馬賽克板逐片裝入基座，同時將空白之馬賽克板，製造圖形上色、馬賽克板上之文字、圖形、設備符號可以雕刻或絹印方式製作，馬賽克板底座因分二大類，一是以鋁合金底座柵條，將需要之尺寸切出，交叉組合而成，另一是以一定面積之底座，經由螺絲套筒組合而成大型面積之底座，製好底座將鋁合金邊框結合，即完成。

十一、工料分析

馬賽克板因圖形所不同及複雜程度不同而使製造工時及工資不同，於國外製作方式大部份是以製造廠商能提供之規格圖形製作，但國內則否，圖形因人而異，故每次圖形均不一樣，而變成無法使用固定模型來降低成本，另馬賽克顯示板其大部份是整個工程製造完，才趕工製造並最後進場，當工程很大時，馬賽克板由設計發包施工很久，價格當隨每年物價指數之不同而昇高，故原設計二年前設計時之價格當與二年後發包之價格不同。

十二、使用配合

馬賽克流程板表面組合是活動性的，通常僅是將一片一片的馬賽克板嵌入基座，此動作並無特殊之處，類似組合拼圖、較無技術、能力之條件限制，惟內部結構及大幅度之修改才需要本公司派員修改，因專業之人員畧竟能較輕易辯識東西之垂直，水平及其他。

（規格及安裝使用如後）

十三、維護保證

馬賽克板保養維護大部分是表面之清洗，馬賽克板表面之塗裝顏色，雖經烤漆而不易脫落，但清洗時仍以清水爲佳，且嚴禁以任何化學藥品擦拭，另底座結構其雖有一定之承重及耐衝擊，但對於人爲疏失及破壞則不列於保證項目內，通常說來馬賽克顯示板置放於控制室內少有破壞情形，本公司保證年限是二年，消耗品則不於此限。

十四、通訊連絡

SYSTEM 2/90
惠明 指標系統

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
惠明股份有限公司
地　　址
台北市羅斯福路二段41號 3 F 之2
電　　話
(02)3211258

二、產品簡歷

本產品是一種符合室內外需求的高彈性組合化建築指標系統，它是由三種主要元素所構成，一爲結構軌道，一爲可抽換式面板，一爲夾式邊蓋或邊框，它可提供顏色、質地多種形式上的彈性選擇，這種進階式的選擇，從基本形式到客戶特殊規格，皆可配合環境與裝璜需求，以達完善強化的設計效果及功能。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品經特殊處理的粒紋ABS面板、毛絲鋁質面板、及原木木質面板，具有不反光特性，不論光源在何處，皆可讓使用者清晰，容易地閱讀所標示的文字和圖形，再加上具有多種收邊蓋和邊框，使其除了防護功能外，更可滿足視覺上的美觀和設計上的效果。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 醫院
2. 車站、機場
3. 音樂廳、劇院
4. 旅館
5. 會議中心
6. 博物館
7. 美術館
8. 辦公大樓
9. 室內裝修工程

七、材料構成

1. 材料構成
   (1)面板
      a. 粒紋ABS面板
      b. 毛絲處理鋁質面板
      c. 原木皮木質面板
   (2)邊蓋
      a. ABS材質
      b. 鋁擠型
   (3)軌導：鋁擠型
2. 顏色
   (1) ABS面板具有基本8色，但可隨意處理成任何顏色。
   (2)鋁質面板具有基本4色。
   (3)木質面板具有基本4色。

八、材料規格

本產品面板規格以英寸計算，寬度由 1 英寸， 2 英寸， 3 英寸， 4 英寸， 6 英寸， 8 英寸，10 英寸，12 英寸…等，最寬可至 25 英寸。長度可任意選擇，單片最長可至 91 英寸，各種尺寸可作彈性配合，使其滿足任何建築設計需要。

九、性能數據

1. 本產品專利字號 U.S PATENT NUMBER 4344244。
2. 鋁擠型—6063T5
3. ABS 面板—#HM335RA

十、施工方法

本產品可依現場情況，有 11 種的安裝方法，詳細情形請洽本公司。

十一、工料分析

本產品因組裝及施工皆十分容易，因此可以減輕工料成本，又因材料爲成熟產品，價格不易巨幅波動，因此，本系統價格屬合理，穩定，對後續補充，可容易控制預算。

十二、使用配合

本產品備有使用手册，任何使用方法及程序，皆有文字及圖說詳細說明。

十三、維護保證

品質保證：室內二年，室外一年。

十四、通訊連絡

永崴工程設計有限公司　8711833　台北市忠誠路二段 130 巷 10 號 5F

數字顯示器

群亞電子

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
群亞電子股份有限公司
地　　址
桃園市桃德路39巷40號
電　　話
(03)3664086

二、產品簡歷

本公司專業研製各類型數字顯示器，已歷經十年之研製過程品質穩定，種類繁多，行銷國內外等十餘國，產品包括工廠使用之管理專用數字看板，醫院使用之數字型叫號系統，大樓使用之各類型數字監控系統。

四、產品性能

本公司專製各種多功能計數器及大小型數字顯示器，數字監視系統，電腦網路系統，適合各種場合之監視管理之所須，舉凡溫度，濕度，時間，計數計量，風速流量等……祇要與數字有關之各類產品均在我們研製範圍之列。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於工廠生產線，醫院門診叫號，餐廳服務系統，旅館服務系統，倉管，表決系統祇要與數字相關之須求均可提供。

七、材料構成

本公司所製之產品主要構成外箱爲鋁成型或塑膠成型，發展型數字顯示器，IC板積體電路等電子零件……。

八、材料規格

若是數字顯示型之產品，共同數字標準尺寸爲 0.3",0.39",0.5",0.56" ,1",1.8",2",2.3",4",4.7",7",14" 顯示位數由使用者指定。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

一般數字型顯示器固定方式爲桌上型盤面型，壁掛式，吊掛式。

使用電壓爲 AC110V,AC220V 或 DC 電源，若爲 DC 電源訂貨前確定。

十一、工料分析

一般數字型顯示看板外箱爲鋁成型，若須改爲鐵製型或白鐵製品，對於價格方面會有深遠之影響。

三、產品圖像



十二、使用配合

本產品在出廠時或設計前均已做了完善的規劃，因此使用者均能很容易的接受及安裝上非常容易。

十三、維護保證

一般數字型顯示看板除了不要將電源電壓給接錯外，一般不會有大問題，若不正常使用電壓，可能造成看板燒毀，正常使用保證一年，爾後酌收材料費。

十四、通訊連絡

台　森

太陽能發光性安全產品

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
台森有限公司
地　　址
台北市社中街74號
電　　話
(02)8116296

二、產品簡歷

本產品停電時立即發光的建材，也是安全警示材料，廣告材料，提供安全通道設計用之緊急照明之一，不用電，零故障，免保養，最可靠，不需增加工程費，並可省去用戶緊急照明設備的維護費。並可安全的引導逃生方向及救災的工作。

三、產品圖像



四、產品性能

當所有電源部斷絕照明時，本產品立刻發揮瞬間照明的功能，所有下列所開發的產品，均有發光的功能，適用於消防逃生設計之用。

五、性能等級

本產品均具太陽能發光性，符合德國 DIN67510 規格，隨附德國國家檢驗局之試驗證明副本，供參考。

1. 試驗報告：NO.22131986。
2. 申請人：PERMALIGHT GmbH。
3. 申請日期：16,12,1986。
4. 試驗日期：17,12,1986 和 19,12,1986。

六、適用範圍

本產品已經開發出它廣闊的使用場所，如銀行、工廠、大樓、石油、學校、醫院、戲院、旅館、機場、地下鐵、核能廠、軍事單位和海上船隻等。

七、材料構成

硫化鋅結晶可儲存光能，它們含有能源的結晶深埋在高度透光性的物質裏。如果照明系統失去效用時，它們標示出逃生方向，完全是一種獨立的電源，並指示人們在危險時通往安全的出口。

八、材料規格

1. 止滑銅條
   (1)發光條 27mm × 4mm × 2.5m
   (2)銅條 1.6cm × 5.7cm
2. 磁磚
   (1) 197 × 97 × 6mm
   (2) 297 × 197 × 8mm
3. 止滑條 (PVC)44/30/2.5mm × 4.5m
4. 扶手 40mm × 8mm × 25m
5. 地毯 51cm × 22m
6. 標示
7. 警示帶
   (1) 5cm × 16m
   (2) 10cm × 16m
8. 止滑帶(PVC)
   (1) 5cm × 8m
   (2) 5cm × 16m

（安步帶）全鋼砂止滑。
9. 標線噴漆 1.1kg/CAN
10. 線板 3m × 105mm 。
11. 踢腳板 5m × 105mm 。
12. 地磚(PVC)
2mm × 50mm × 50cm
1.6m × 10m
13. 發光反光片 φ 9cm × H13 mm 。

九、性能數據

特性之數值，獲得德國 DORTMUND 國家檢驗局物質試驗證明安全許可號碼 NO.22-1131-986 ，唯一得到德國國家物質檢驗局試驗證明之太陽能發光性安全產品詳見試驗表，及螢光物質圖表。

時間／分鐘	最底的螢光度/MCD/m²
1	140
2	70
3	45
4	30
5	25
6	20
7	17
8	15
9	13
10	11.5
15	7.5
30	4.0
45	2.5
60	2.0
75	1.5
90	1.0

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本產品的材料是發光性顏料和高度透光性的物質所組合，唯一影響價格是色素。若馬克持續升值，則成本就隨著增加。

十二、使用配合

如火災時，濃煙在幾分鐘內即充滿室內。一般安全照明燈安裝在約 2 公尺高的地方，因濃煙而失去它的功能，在視線一般高的地方，將因濃煙而無法看見，所以在安置逃生導引系統時，它最好是越接進地面越好。理想的情況是大約 10-20 公分寬的「夜標」發光貼紙、漆，或預造的發光地板，做出逃生路線的導引。

十三、維護保證

保養方法是注意材料表面的乾淨，若無人為的破壞，在室內可使用 10 年以上。在室外有紫外線，風雨的破壞，約可用 2-3 年。

十四、通訊連絡

照明標誌系統

永崴工程

分類碼	
C S I	10400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
永崴工程設計有限公司
地　　址
台北市忠誠路二段130巷
10號5F
電　　話
(02)8711833

二、產品簡歷

CLEARR 公司爲北美一家極具規模之照明標誌生產供應廠商，廣受各國重要公共建築物採用。

三、產品圖像



四、產品性能

由於CLEARR 公司針對燈具有相當的研究，所以在產品的設計多元化上，能發揮多功能、超強的視覺藝術，融合光源的特性，突顯其欲傳達之訊息；例如其照度、超薄之構造等。

五、性能等級

符合 UL 及 SA 等檢驗合格。

六、適用範圍

1.車站、機場
2.展覽館
3.醫院
4.劇院、音樂廳
5.會議中心
6.百貨公司、購物中心
7.店面櫥窗、商店門面
8.旅館
9.辦公大樓
10.其他室內裝修

七、材料構成

1.鋁合金擠型框架，表面特殊處理
2.超高透視率面板
3.高功率超薄型燈具

八、材料規格

可依設計採用任何規格尺寸。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.可採用懸吊式、貼壁式、立式等安裝方法。
2.依據原製造廠規範施工。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

各類別產品均備有使用說明，可簡易明瞭其使用方法。

十三、維護保證

保證年限一年。

十四、通訊連絡

惠明股份有限公司 (02)3211258 台北市羅斯福路二段 41 號 3F 之 2

巨心 室內、外指標系統

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
巨心企業有限公司
地　　址
台北市泰順街26巷 4-1 號
電　　話
(02)3637483

二、產品簡歷

本公司代理歐美產品，目前有西德（ OPTI TABLE ）美國（ SING COMP 及 SYSTEM 2/90 ）三種產品。

在台灣有使用的如室內較強的SYSTEM2/90及專攻戶外指標的SIGN COMP，使用效果一致盛評美優，如已完工的有台大醫學院、雲林技術學院、國泰醫院....，全感謝各大建築師事務之愛戴。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 美國 SYSTEM2/90 的優點：（室內較強）
   (1)此產品爲組合性產品，可任意組合大小，當然可組合就抽換變動。
   (2)材質有三種如 ABS 、木紋、鋁合金三種面板，產色以 ABS 最多，木紋及鋁合金各有四種，可任意的配合裝潢設計。
   (3)組合性的東西，不怕有手工不行的問題，簡單易處理，而且輕巧，按裝方便。
2. 美國 SIGNCOMP 的優點：（戶外或燈箱）
   (1) SINGCOMP 可設計成大型戶外標示，可設計成燈箱。
   (2)它的優點是在最大可設計成（ 7m × 7m ）不必接，但鋁板是最大限制（ 300 × 120cm ）。
   (3)它可整都用鋁合金來製作，從表面將不會看到任何螺絲存在。
   (4)亦可設計成燈箱，面設計燈箱亦有掀式設計，方便實用。

五、性能等級

請與本公司連繫

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

材料都爲鋁擠型組合而成，原廠顏色有 100 多種供選擇。

八、材料規格

室內： OPTI TABLE 規格
1.1.93 × 300cm
2.3.86 × 300cm
3.5.79 × 300cm
4.7.77 × 300cm
5.9.65 × 300cm
6.11.58 × 300cm
7.13.51 × 300cm
8.15.44 × 300cm
9.17.37 × 300cm

九、性能數據

本公司產品都經商檢局檢驗合格。

檢驗項目包括材料：抗拉強度、衝擊……及貼紙之黏著性。

十、施工方法

室內按裝：

Pressur sensitive

Magnetic.Velero

Screw-on.Pin.Hook

Freestanding.Saddle mount

Ceiling hanging.Ceiling mount.

Prependicular wall mount

十一、工料分析

室內：材料都爲鋁擠型（收邊、軌道、底板、面板）

影響價格因素：

1.原廠漆和國內漆

2.版面製作方式

3.非規格品，需要另開模子，而且數量不多。

4.版面爲圖形時，顏色的多少將和價格有影響。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

材料只要爲本公司之產品，原則上是保證一年，但只要有問題，我們還是作服務性質維修。

十四、通訊連絡

附表一

檢驗項目	品質規範(CNS或其它規定)或經審查核定之標準	CNS 或其他標準之編號	備註
一、版面印刷後，印刷皮膜之檢驗項目			板面底材：依設計需求採下列之一、二
1.密著性	(1) 100/100合格(剝離試驗)	CNS 10756	鋁擠式、鋁板、鋼板不鏽鋼、壓克力、塑膠成型板
2.塗膜硬度	(2) 2H以上(鉛筆硬度試驗)	CNS 10756	
3.耐衝擊性	(3) 無剝離(衝擊試驗器，徑1/2吋，500g，200cm)	CNS 10756	
4.耐鹼性	(4) 無異狀(100小時)	CNS 10756	
5.耐水性	(5) 無異狀(40℃溫水，100小時)	CNS 10757	
6.耐沸水性	(6) 無異狀(沸騰水一口時)	CNS 10757	
7.耐鹽水性	(7) 無異狀(5%鹽水，100小時)	CNS 10757	
8.耐鹽水噴霧性	(8) 無異狀(5%鹽，24小時)	CNS 10757	
二、貼黏性膠紙			
1.拉長強度	(1) 1.7kgf/mm以上(速度50mmmin)		(1) DIN 53455或CNS 4346或CNS 9450
2.伸長率	(2)130%以上(速度50mm min)		(2)DIN 53455
3.黏著力	(3)0.4kgf/25mm以上(FWAT FTM stainless steel)		(3)CNS 4346
4.抗水性(黏著強度)	(4)0.4kgf/25mm以上(浸入24小時)		(4)CNS 10757或CNS 4346
5.抗汽油性(黏著強度)	(5)0.2kgf/25mm以上(浸入1小時)		(4)CNS 1469或CNS 4346黏接力
6.抗SAE機油性(黏著強度)	(6)0.4kgf/25mm以上(浸入24小時)		(4)CNS 1469或CNS 4346黏接力

鋁擠型組合式標示板

巨心企業

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
巨心企業有限公司
地　　址
台北市泰順街26巷 4-1 號 1 樓
電　　話
(02)3637317

二、產品簡歷

鋁擠型組合式標示板，面板與面板之間的結構性完整，以免造成高低起伏現象。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 抗壓性：因結構為類實心之組合，不懼重壓。
2. 結構性：每片為鋁擠型成型組合式結構，不易變形。
3. 經濟性：不會破碎與變形，使用壽命10年以上。維修簡單，不必破壞任何零件，即可拆卸任何面板。
4. 外觀性：可依建築之風格，任意組合設計，顏色變化。

五、性能等級

鋁擠型符合CNS 2258（抗拉強度 14kgf/m ㎡以上，降伏強度 10kgf/m ㎡以上，延伸率 7 %以上）

六、適用範圍

機場、公園、學校、醫院、遊樂場、辦公大樓、工廠、公共工程、停車場、廣場、科學工業園區、博物館、展覽館。

七、材料構成

材料本身為鋁本色，經陽極處理，顏色可經由液體及粉末塗裝方式處理上百種顏色，可製作標示牌、立式桌面、佈告欄，配合裝潢，可活動式，依現場變更。

八、材料規格

1. 面板：

(L)3000 × (W)19.3 × (H)5
(L)3000 × (W)38.6 × (H)5
(L)3000 × (W)57.9 × (H)5
(L)3000 × (W)77.2 × (H)5
(L)3000 × (W)96.5 × (H)5
(L)3000 × (W)115.8 × (H)5
(L)3000 × (W)136.1 × (H)5
(L)3000 × (W)155.4 × (H)5
(L)3000 × (W)173.7 × (H)5

2. 底板：

(L)3000 × (W)57.9 × (H)8
(L)3000 × (W)77.2 × (H)8
(L)3000 × (W)96.5 × (H)8
(L)3000 × (W)115.8 × (H)8
(L)3000 × (W)136.1 × (H)8
(L)3000 × (W)155.4 × (H)8
(L)3000 × (W)173.7 × (H)8

九、性能數據

本體抗拉強度 14kgf/mm²以上，降伏強度 10kgf/mm²以上，延伸率 7 %以上，表面處理密著性100/100，塗膜硬度 2H 以上，耐衝擊性無剝離 ，黏著力 0.4kgf/25mm 以上。

十、施工方法

1.將設計所須之尺寸裁切及粉體塗裝。
2.內容爲電腦刻字字體或絹印字體。
3.將底座固定於牆板上。
4.將面板滑入底座上。
5.外框固定於底座。

十一、工料分析

材料爲鋁合金，隨鋁錠之價格而異動，若馬克持續升值，則成本就隨著增加。

十二、使用配合

使用者不須任何技術能力皆可，因在製作前皆考慮清楚，才行製作。

十三、維護保證

若有其中一片損壞，只要將其抽換換新即可，因而維修極爲方便，在自然使用情況下，本公司負責保固壹年。

十四、通訊連絡

佳史企業有限公司	(02)7351613	台北市安居街 98 巷 6 號
捷明廣告工程有限公司	(04)2630916	台中市南平路 108 號
尚群廣告有限公司	(02)5863426	台北市民權西路 179 號

廣告燈箱

歐得廣告

分類碼	
CSI	10400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
歐得廣告有限公司
地　　址
台北市南港區重陽路 190 巷 6 弄14號3F
電　　話
(02)7888033

二、產品簡歷

組合式鋁框，可依場地所需大小裁切組合，特殊塑膠圓瓜接角，安全性高，防止一般招牌式燈箱容易刮傷之缺點。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 結構性：外觀係由鋁擠型組合，並由塑膠彎角四邊結合，可依所需大小裁切。
2. 經濟性：比一般鐵皮式燈箱使用壽命更長，不生銹，不易褪色及變型。
3. 景觀性：表面經烤漆及電鍍處理，常保如新，並有各種顏色可供選擇。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本燈箱可適用於，指示標誌、樓層說明、產品說明、工商展示、及一般廣告燈箱之使用。

七、材料構成

1. 顏色有黑、金、銀白、咖啡及任何所需顏色訂製。
2. 外觀採用鋁擠型及塑膠接角組合。
3. 正面採用壓克力面板，背面採用雙面麗光板，內部放置日光燈源。

八、材料規格

1. 依所需尺寸（長×寬）訂製
2. 厚度可分10cm及12cm及立體斜面式三種。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

可採勾掛式、背板直接固定式、懸掛式等等。應注意使用之電壓110V或220V予以區分。

十一、工料分析

1. 歐得廣告燈箱由鋁框、壓克力及麗光板、燈組所組成。
2. 影響價格之因素，不外基本組合材料之成本提高。

十二、使用配合

歐得廣告燈租成品，本身亦具備所有應有之燈組、開關、電源線及掛勾，僅需兩根釘子即可懸掛，製作時應說明將使用多少伏特之電壓。

十三、維護保證

1. 歐得廣告燈箱保證使用 3 年。（內部燈組屬消耗品，不予保固）
2. 在自然使用下保證之。

十四、通訊連絡

磁卡刷卡機

日懋科技

分類碼	
C S I	10450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
日懋科技有限公司
地　　址
台中縣龍井鄉新東村新興路47巷5號
電　　話
(04)6319650

二、產品簡歷

累積五年之專業經驗，所開發之最新產品，具有下列特點：

1.美觀
2.高品質
3.方便操作
4.安裝容易
5.不易消磁
6.功能強大，有十大項設定功能
7.兼具防盜，主機功能
8.適用任何第二軌的金融卡、信用卡、簽帳卡。
9.可自行設定個人卡片，修改個人密碼。

三、產品圖像



四、產品性能

高品質，低故障率每項保証，均有測試數據依據。

五、性能等級

ISO 標準第二軌。
FCC class B

六、適用範圍

公寓、套房、車道口、停車場大樓大門、公共設施入口、玄關入口、電梯，辦公室大門。

七、材料構成

ABS 外殼，金屬底板、固定架、磁碩、線路基板等。

八、材料規格

刷卡機本體：20cm × 13cm × 4.8cm
重量：700g
電源 DC 12V
耗電量 1W

九、性能數據

刷卡速度： 5cm/sec ～ 300cm/sec 。
開門時間設定： 0 ～ 9 秒。
斷電資料保持：50 天。

十、施工方法

壁掛式：四根螺絲固定底板需外加電源線及電鎖控制線，電鎖需另外安裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

需具備工業電子基礎避免裝設戶外，沒有保護蓋的地方。

十三、維護保證

需注意磁頭清潔保養，以延長壽命，請用乾布擦拭，避免用水或油沖洗。

保固期間爲安裝交機一年內，定期免費維護。

十四、通訊連絡

智慧型讀卡機

台信科技

分類碼	
C S I	10450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台信科技股份有限公司
地　　址
台北縣新莊市五權一路 1 號 6F之 1
電　　話
(02)2991255

二、產品簡歷

為了適應資訊時代的來臨，出勤管理電腦化，台信公司特別引進美國JANTEK公司 JTA-100 磁卡式電腦卡鐘，JTA-100 係採用 ISO 國際標準磁卡，透過電腦可同時將32台電腦卡鐘連線作業，處理萬人以上的出勤資料，該系統採用交談式，操作簡單具親和力，可做不同的資料處理。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 開門時間由 1 秒至 255 秒，可自由設定。
2. 採用特殊設計，停電時，系統數據及使用者門禁碼永不消失。
3. 使用者的資料可透過控制卡，任意加入或取消。具有二十層次的控制卡。
4. 外殼具有防破壞接點，當被破壞或損毀時，具有警報信號輸出（A,B 接點），及LED燈號顯示。
5. 可依需要接不斷電系統，停電時仍可操作。
6. 密碼可由客戶任意設定，卡片容量1000張
7. 具有一個警報感應偵側點。
8. 具有自我偵測之功能。
9. 刷卡成功及按鍵會有聲響顯示。
10. 其多功能屬性。

五、性能等級

採用國際標準 ISO ABA II磁頭及磁片。

六、適用範圍

本產品適合智慧型大樓使用。

七、材料構成

外殼採用鋅合金材料，美觀大方，堅固耐用。

八、材料規格

1. 指示燈：紅色表示電源，綠色表示操作成功，黃色燈表示警報觸發。
2. 鍵盤：12(3 × 4)鍵。
3. 電源：DC 12V,1A。
4. 斷電保護：電池— 12V 充電式，6.5 安培小時（選擇性）
5. 防破壞警報裝置：正常閉合式偵測器。
6. 功率：0.4 瓦特。
7. 工作環境：
   工作溫度攝氏0～50度。
   相對濕度:20 %～90 %
8. 體積：
   12.5cm × 9.0cm × 3.2cm
9. 重量：0.7kg。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

按裝容易，維護簡單。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 本產品不必使用電腦，可獨立作業。
2. 本產品開門方式有二種選擇：
   (1)刷卡式
   (2)刷卡加按鍵式
   (3)按鍵式

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

磁卡式門禁系統

台信科技

分類碼	
C S I	10450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台信科技股份有限公司
地　　址
台北縣新莊市五權一路 1 號 6F之 1
電　　話
(02)2991255

二、產品簡歷

為了適應資訊時代的來臨，出勤管理電腦化，台信公司特別引進美國 JANTEK 公司 JTA-100 磁卡式電腦卡鐘，JTA-100 係採用 ISO 國際標準磁卡，透過電腦可同時與32台電腦卡鐘連線作業，處理萬人以上的出勤資料，該系統採用交談式，操作簡單具親和力，可做不同的資料處理。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 不必使用電腦。
2. 用卡片取代鑰匙。
3. 可使用聯合簽帳卡，信用卡或金融卡。
4. 可讀取任何 ISO ABA II 的磁卡。
5. 門禁碼可以隨時增加或取消。
6. 開門時間由 1 秒至 255 秒，可自由設定。
7. 開門方式可採用刷卡式，刷卡加密碼式，密碼式。
8. 停電時，門禁碼及系統數據，永不消失。
9. 可接不同的警報偵測，做防盜之功能。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 公司：董事長室、總經理室、財務會計室。
2. 工廠：研究開發室、倉庫、電腦房。
3. 醫院：器材室、藥品房、實驗室。
4. 證券公司：V.I.P. 室、電腦中心。
5. 金融業：投資公司 V.I.P. 室。
6. 遊樂場所：M.T.V. 卡拉 OK。
7. 有會員卡的俱樂部、休閒中心。
8. 別墅、套房或一般住家。
9. 飯店或旅館。
10. 軍事單位。
11. 高科技公司：研究開發室、倉庫、電腦房。
12. 任何需要人員管制的場所。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1. 資料控制處理系統 JAS-1000
2. 門禁控制器 JST-1000

九、性能數據

1. 可電腦連線，形成多門控制網路。
2. 可接不同類別的讀卡機（磁帶、感應、威根、鐵化鎖式）。
3. 開門方式有三種：刷卡式、刷卡加按鍵式、純按鍵式。
4. 具有 8 個時間區，16 個時段，2 個警報感應偵測點。

十、施工方法

安裝容易，操作簡單。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

本產品可以和電腦連線作業，並用各類式的卡片開啓作業。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

指紋辨視門禁管制系統

正彥

分類碼	
CSI	10450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正彥安全系統工程有限公司
地　址
台北市嘉興街175巷2弄12號1樓
電　話
(02)7383220

二、產品簡歷

本產品爲美國 IDENTIX 所生產之指紋辨視門禁管制系統，適用於高安全度之管制區域，每人可設定三只指紋，以利指紋受傷或污穢時仍可進入，電腦連線可控制16台指紋機，並有完整之記錄，接受登錄人數不受限制，附時間區及進出層次控制。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 時間區及進出層次管制。
2. 可將指紋經由彩色印表機列印出來。
3. 可由細分操作者三個階層（user、enroller、manager）。
4. 可配合刷卡和指紋或密碼加指紋雙重管制。
5. 指紋辨視無法被任何方式取代。

五、性能等級

符合美國 UL 規格檢驗通過。

六、適用範圍

各大小型建築物，及以重要地安全性高之場合適用。

七、材料構成

1. 鋼質烤漆外體，2 LANE DISPLAY，即時反應現時狀況（如允許進入、拒絕進入等原因）。
2. 本產品須裝於室內（not weatherproof）。

八、材料規格

1. 現場處理機與指紋讀取設備間不可超過25呎。
2. 與電腦連線時，採用 D-TYPE 接頭以 DAISY CHAIN 方式連線。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 施工時注意指紋機之固定處結構體是否足夠支撐指紋機。
2. 信號線與電源線不可共用一電纜線。
3. 通訊線可用電話線或美規 AWG24 × 7C 之隔離電纜線。

十一、工料分析

1. 與門禁管制系統相似，即均取決於建築結構，視大樓結構體而訂，另一要素爲所配合之設備，如電氣鎖、陰極鎖、磁力鎖。
2. Fail-safe 或 Fail Secure 等而定，價格不一。

十二、使用配合

1. 與電腦連線時，不可任意關機，以免中斷連線。
2. 安全 user friendly 軟體，無任何組合或高階語言型式令 user 困惑。

十三、維護保證

1. 基本保證一年免費售後服務，但天災及人為破壞，則不在此限。
2. user 無須做任何保養動作。

十四、通訊連絡

金響安全系統工程	(07)3864968 ～ 9	高雄市九如一路529 號 5F 之1
威強科技股份有限公司	(04)236610	台中市漢口路四段278 號
豪記通信企業股份有限公司	(06)2211777	台南市北門路二段1 巷 18 號508 室

門禁系統

永大電腦

分類碼	
CSI	10450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
永大電腦企業股份有限公司
地　址
台北市復興南路二段86號 4樓之1
電　話
(02)7043481

二、產品簡歷

本產品在17年前即已問世，其工廠原名 SCHLAGE ELECTRONICS 。該公司於 1991 年由WESTING HOUSE公司收購並改名爲 WESTING HOUSE SECURITY ELECRONICS 。其產品行銷全球，本公司代理其產品在國內行銷 11 年，客戶包括各行各業，全省各地均有安裝。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品由單門到無限大之系統均可安裝，可獨立系統使用，或多系統經 UNIX 網路系統連線爲一大系統使用，本系統採用感應式卡片、可雙向讀卡、防水性，隱密性，防破壞極佳、卡片無法仿造，系統穩定無故障。

五、性能等級

產品經美國 FCC 檢定合格。

六、適用範圍

門禁進出管理，停車場進出管理、人事薪資管理等。

七、材料構成

本產品以門禁主機爲主與電腦連接管理系統。其接控讀卡機、電動鎖，並監視門、窗及偵煙器等達到人員進出資料，防盜及防火等功能。

八、材料規格

1. 門禁主機以微處理機爲主，可控制讀卡機，電動鎖及監視點，其體積：46 cm 長 × 26cm 高 × 6.8cm 厚、重量：4公斤。
2. 讀卡機爲防水，防破壞可雙向讀卡、其體積：19.05 cm 正方形，厚度1.702cm，重量約0.2公斤。
3. 感應式卡片爲印刷線路板無須電源，使用時在皮包內不用取出，其體積爲 8.4. cm × 5.3cm × 0.2cm 。

九、性能數據

讀卡機與卡片之感應距離 2 ～ 4 英吋，可雙向讀卡。

十、施工方法

施工以EMT管內裝同軸電纜，以暗管方式施工。

十一、工料分析

採用EMT管及暗管方式施工，工料比一般磁卡式貴，但因爲系感應方式讀卡，故讀卡機可裝在非金屬牆中央，防止破壞且美觀。

十二、使用配合

感應式卡片讀卡時，其2 ～ 4 英距離間不能有金屬物品。

十三、維護保證

系統保固壹年、卡片保固五年。

十四、通訊連絡

磁卡防盜門禁

日懋科技

分類碼	
C S I	10450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
日懋科技有限公司
地　　址
台中縣龍井鄉東海別墅新興路47巷5號
電　　話
(04)6319650

二、產品簡歷

1. 本產品利用您身上的聯合簽帳卡、提款卡……等既有卡片，做爲出入專用卡片，密碼可自行設定，隨時更改，另有防盜迴路及防脅迫裝置設計，萬一不幸被人挾持時，可使用求救密碼開門，卻悄悄地啓動求救設備（如：自動撥號求救機）救您於千鈞一髮！
2. 只需單機使用，不必另接電腦。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 採用國際標準 ISO TRACK II，同規格之磁帶卡皆可互通使用。
2. 除可當門禁管制外，其本身即是一部防盜主機，雙重性能。
3. 開門方式有三：
   (1)刷卡開門
   (2)刷卡加按4位密碼
   (3)緊急10位密碼開門
4. 密碼連續使用三次錯誤，即觸動警報。
5. 且有不斷電之電源供應器，不受停電影響。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

可與各種門戶連接（電動鐵捲門、木門、鐵鋁門、自動門、旋轉門）。

七、材料構成

1.16×2背光式LCD
2.ABS外殼。

八、材料規格

本產品外觀尺寸：L200mm×W130mm×D48mm
2. 電壓：DC12V
3. 耗電：1.5W
4. 溫度：0～65度
5. 重量：0.6kg

九、性能數據

卡片容量4600張。

十、施工方法

裝機前請先確定電壓電源和極性以免誤接燒毀機器。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 使用刷卡機前，請先詳閱本公司之操作手册。
2. 卡片避免接近高熱或磁場，也不可折彎或變形。

十三、維護保證

1. 產品保固期間爲一年。
2. 除天災，人爲或不可抗拒之因素而損壞者，不在免費保養服務項內。

十四、通訊連絡

門禁管制系統

正　彥

分類碼	
CSI	10450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正彥安全系統工程有限公司
地　址
台北市信義路二段91號6F之4
電　話
(02)3951993

二、產品簡歷

本門禁管制系統為美國CONTINENTAL所生產、製造，其於門禁管制領域已超過30年之製造經驗，從最基本之讀卡控制乃至大樓監控、警衛巡邏、HVAC等設備之控制，均能完全融合於單一系統，已達到最便利之使用，目前已承裝國內大小公司及公營、軍事等單位，頗受好評。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 操作方便，客戶無排斥感。
2. 最大可接收10,000個監視點。
3. 最大可控制9,000個輸出點。。
4. 可自由規劃圖形配合讀卡或警報訊息產生。
5. 視窗化（WINDOW）作業，功能並配合輔助說明表（類似OS/2，WINDOW等軟體）。
6. 傳輸無須擴充特殊介面卡（標準RS232即可）。
7. 遠距離時可以RS422、RS485或MODEN、DIAL-UP MODEN配合。
8. DEGRADE MODE STANDARD。

五、性能等級

符合美國UL標準，並檢驗通過。

六、適用範圍

適用於一般公司行號至大樓建築自動化，乃至保全系統消防撒水自動控制系統，停車場自動化等系統。

七、材料構成

1. 讀卡機有以下幾種型式：
   (1) Wiegand-effect card reading
   (2) Proximity card reading
   (3) Infrared card encoding
   (4) Magnetic stripe encoding。
2. PC
   (1) CPU: 80386-33
   (2) ROM:4MB
   (3) H.D: 40MB
   (4) F.F:1.2MB or 1.44MB
   (5) MONITOR: VGA
   (6) MOUSE: (for grophic only)
   (7) DOS: Ver 3.3以上

八、材料規格

1. 主機本身並不受任何載波或電擊之影響，（防雷擊保護）。
2. Reader除磁帶及紅外線等型式外，其餘均為戶外型Weather-proof。
3. 配線須採隔離電纜線，線規視長度而定。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 讀卡機與主機間最大距離1000呎。
2. 信號線與電源線務必分開，不可共用一電纜線。
3. 施工須視採用何種設備而定，但無論於壁掛或插入式均有安裝模組可選購。
4. 回PC處之信號線僅一條（接RS232 COM 1）無附加介面。

十一、工料分析

均取決於建築結構，視大樓結構體而訂，另一要素爲所配合之設備如電氣鎖、陰極鎖、磁力鎖、Fail-safe或Fail secure等而定，價格不一。

十二、使用配合

完全user friendly軟體，無任何組合或高階語言型式令user困惑。

十三、維護保證

1. 基本保證壹年免費售後服務，但天災及人爲破壞則不在此限。
2. user無須做任何保養動作。

十四、通訊連絡

金響安全系統工程	(07)3864968～9	高雄市九如一路529號5F之1
威強科技股份有限公司	(04)236610	台中市漢口路四段278號
豪記通信企業股份有限公司	(06)2211777	台南市北門路二段1巷18號508室

高階數位式門禁控制主機

佑　寧

分類碼	
C S I	10450
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
佑寧科技有限公司
地　　址
台北市莊敬路 325 巷 56 號 3 樓
電　　話
(02)7253311

二、產品簡歷

本產品最爲獨特之處在於操作按鍵採 LED 數字隨意排列。每一次操作時，數字排列位置均更動一次，可防止外人竊知密碼，並有一定角度的視野限制（垂直± 26 °，水平± 4 °），當輸入密碼時，不會被外人窺視，另外可免除一般按鍵數字磨損的弊病。本系統尚可與電腦連成網路，控制單門至數百個門禁，並可連接讀卡機，做雙重的門禁管制達到萬無一失的安全防護。

三、產品圖像



四、產品性能

本項產品具自我偵測能力遇有緊急狀況或有人誤闖時，會主動通報及發出巨響阻嚇敵人，若密碼連續輸入錯誤，更可鎖住按鍵，拒絕此人繼續使用，並有防干擾開關，可預防有人破壞主機或操作按鍵。

五、性能等級

符合美國聯邦通訊委員會 FCC，第15部份，第 J 項標準。

六、適用範圍

本產品適用於銀行業、醫院、學校、電腦中心、軍事單位、政府機關、工廠及一般辦公大樓或住宅等，範圍相當廣。

七、材料構成

本產品分控制箱及操作鍵盤兩部份：

1. 控制箱：由IC板組合而成，內含 LED狀況顯示燈、斷電器，警報輸入點，通報器。
2. 鍵盤：4 個 LED 狀況顯示燈，防干擾開關及通報器。

八、材料規格

1. 控制箱：
   (1) M2:15" × 18" × 5 1/2"
   (2) M8:20" × 22" × 6"
   (3) M16:15" × 18" × 5 1/2"
   (4) M64:20" × 22" × 6"
2. 鍵盤：DS37L:4 1/2" × 3 1/2" × 2 1/4"

九、性能數據

1. 控制箱：
   (1)操作溫度：0 ℃～49 ℃
   (2)相對溼度：0 %～90 %
2. 鍵盤：
   (1)操作溫度：-40 ℃～60 ℃
   (2)相對溼度：0 %～90 %

十、施工方法

爲了達成本產品的高效能，安裝操作鍵盤時，標準架設高度建議爲56至58英吋，若鍵盤爲傾斜架設，建議高度爲46至48英吋。

十一、工料分析

本產品爲美國進口材，產品品質極爲穩定。價格由匯率及關稅所決定，在台幣持續強勢之際，對購買者之成本預算極爲有利。

十二、使用配合

使用者只需預留控制主機及操作鍵盤的位置即可，無須其他配合事項。

十三、維護保證

本產品在正常使用下，保固期爲一年，但不包括消耗品，如電池、零件及其他人爲因素之損壞。

十四、通訊連絡

電腦卡片鎖

裕　通

分類碼	
CSI	10450
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
裕通實業股份有限公司
地　址
台北市長安東路二段52號
10F
電　話
(02)5819568

二、產品簡歷

智慧型電腦卡片鎖

1. 以塑膠製卡片替代傳統鑰匙開門及鎖門。
2. 卡片密碼可自行設定，更換保密性特佳，不再爲鑰匙遺失等待換釜鎖而煩惱。
3. 提供多種型式的選擇，並能與對講機及保全系統連線提高安全性。

三、產品圖像



四、產品性能

型式代號

1. BKD：卡片密碼由門內打開電池蓋，按鈕設定，輔助鎖門強化門禁，適宜住家大門使用。
2. HKS：卡片密碼由外部以設定卡設定，門內有通道／門禁之切換轉鈕，多層次密碼管理，適合一般商業使用。
3. HKSA：旅館專用電腦卡片鎖，有多階層式管理功能，可以設定卡變更密碼，自動上鎖。
4. HKSAC：旅館專用電腦卡片鎖除具有多階層管理功能，自動上鎖外另加緊急備用鑰匙。

五、性能等級

1. 1990　榮獲經濟部中央標準局頒優良發明設計獎。
2. 1988　美國專利證書，韓國證書。
3. 1988　英國專利證書 1351288。
4. 1988　德國註册證書。
5. 1988　日本、加拿大、法、義、荷、西，申請中民國76年起屢次獲得國內新型構造專利8件。

六、適用範圍

1. 豪華公寓
2. 辦公室
3. 研究室、儲藏室
4. 大飯店、配有多階層管理
5. 會員卡俱樂部
6. 公共休閒場所大門

七、材料構成

1. H：多階層式、
   B：豪華住宅用
2. K：球型把手、
   L：水平把手
3. S：單鎖閂、
   D：雙鎖閂
4. A：自動上鎖、
   P：通路功能、
   AP：由門鎖背面小轉組切換自動上鎖及通路功能
5. C：中央保全系統連線、
   M：多組密碼之門禁制、
   O：選用器材

八、材料規格

電腦卡片鎖適用於木門、鐵門及硫化銅門

1. 門板厚度：32～52mm(1.26"～2.05")
2. 門緣與手把中心距離：60mm(2.36")
3. 鎖閂：單鎖閂、雙鎖閂
   要以面對絞連指定開門方向有左開、右開等兩種
4. 卡片：長寬厚＝82×45×1mm
5. 電源：4個三號鹼性電池（DC1.5V×4＝6V）
6. 緊急外接電源＝6～9V

九、性能數據

1989年10月貿協 "Taiwan Product" 推薦本公司產裝卡片鎖爲高科技門禁管制產品。

1991年5月榮獲經濟部工業局選爲工業設計輔導對象，由外貿會設計推廣中心工業設計組派員輔導產品設計，現已完成新型、分離式光電讀卡機及電動鎖之組合。

十、施工方法

1. 挖孔－依挖孔圖正確挖孔
2. 按裝
   (1)鎖閂組，使用附帶螺絲
   (2)本機組由門內側插入
   (3)前面板及讀卡機由門外側插入，由門內以螺絲固定。
3. 裝上4顆三號鹼性電池
4. 蓋上後面板及電池蓋
5. 製作電腦卡片，密碼自行設定
6. 打開電池蓋按下讀卡機背後之設定組，在燈亮之後插入新卡輸入新卡密碼完成後，蓋回電池蓋即可使用。

十一、工料分析

1. 安裝與傳統喇叭鎖相同
2. 電池消耗電壓過低時自動顯示紅燈
3. 選用鹼性電池，不腐蝕週邊機件，正常使用兩年

十二、使用配合

適用於木門、鐵門之門鎖門板厚度32-52mm 軸心螺絲長度配合門厚度調整使用。

十三、維護保證

電腦卡片鎖保固一年。

十四、通訊連絡

製造維修：

裕通八里廠　(02)6181216　台北縣八里鄉良美新村20-22號

經銷：

鉅固工程實業 (02)8943328　北投區大業路280巷 11 號1F

密碼式寄物箱

淞平企業

分類碼	
C S I	10500
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
淞平企業股份有限公司
地址
台北市南港區重陽路166巷 5號
電話
(02)7857126

二、產品簡歷

密碼式寄物箱、密碼可避免忘記鑰匙、密碼可完全杜絕鑰匙遺失的麻煩。鎖頭採用方便、快速、安全的機械式構造，不怕停電，可於密碼設定後即可上鎖，且有備用鑰匙開啓。

三、產品圖像



四、產品性能

(1)免用鑰匙：免除攜帶鑰匙和遺失的麻煩。
(2)免用電力：不怕停電，免故障。
(3)單裝可：尺寸齊全，不須任何裝修。
(4)管理備用：密碼忘記時開啓。

五、性能等級

六、適用範圍

(1)營業場所：俱樂部、三溫暖、健身中心、夜總會等，可供來賓客人使用。
(2)員工使用：超市、工廠、舞廳、百貨公司、學校等

七、材料構成

顏色：綠色

八、材料規格

1.KL-10(W)750mm×(D)450mm×(H)1830mm
2列5段(內尺寸305mm×305mm)10格
2.KL-6(W)900mm×(D)515mm×(H)1830mm
3列2段(內尺寸230mm×792mm)6格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

操作方法：
上鎖：1.隨意設定密碼
2.將把手轉到LOCK位置
3.轉動號碼盤，號碼改變後即可上鎖
開鎖：1.轉動號碼盤到原設定密碼
2.將把手轉到OPEN位置即可開鎖

十三、維護保證

十四、通訊連絡

富士自助投幣寄物箱

淞平企業

分類碼	
CSI	10500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商地址：台北市平商企業淞股份有限公司
電話：(02)7857126
地址：南港區重陽路166巷5

二、產品簡歷

家的存一的各所，節帶國所寄受。進有場備您，進場人深貴引備同設爲質先共客，顧士，不物，品是公供全與富箱合寄務務箱於提安愛本物適的服服。物置在與喜日寄，類的昇客。寄設的便的自助格新化提願助邁目方者平自規以動，的自普，的用淞式寸，自力多，施品使，幣尺用供人更中設物般，投種使提省來

三、產品圖像



四、產品性能

家，鑰人更、模三任獨覆。，專行。觀規格社重障點必自時美具緣規會會保缺不即省、更、寸式不有的，。立節類所藍尺株心全鎖走力可，新場、種士鑰安式帶人失便計業紅各富式，舊意省選方設營有及本難造革任節點理型的且，日分仿改能，鑰管外您而色擇發易不管，托，顏選開不點看換，視性種您

五、性能等級

是，且費，品，造上造久產製以製愈年花間的續干多時司手若須喻公雜在不比本複皆，作項屑性易鋼上多用極以過耐費。經其保用愈有古黃的價值。

六、適用範圍

頭、陸舞泳館馬碼喉顧、體、店、溫、部、場商三司樂場市近會券證、超等。附總證聯場、場站夜、冰館樂車、心心溜書遊臆中中、圖舞身蹈池、場、

七、材料構成

顏色：紅、藍、綠三色

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



凡傑實業

海龍 1211 滅火器

分類碼	
CSI	10520
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 凡傑實業股份有限公司
地址 台北市林森北路50號5F之1
電話 (02)5368776-7

二、產品簡歷

12傳統的海龍1211滅火器，是一種無色、無味、不導電、不腐蝕、不傳播火焰、不污染環境、不破壞臭氧層、不會造成第二次損害、不留殘渣、不損害保護物品、滅火後不留痕跡、滅火後不必清洗、滅火後不影響被保護物品的使用、滅火後不必更換滅火劑、滅火後不必更換鋼瓶、滅火後不必更換閥門、滅火後不必更換噴嘴、滅火後不必更換軟管、滅火後不必更換壓力錶、滅火後不必更換安全閥、滅火後不必更換虹吸管、滅火後不必更換手柄、滅火後不必更換保險銷、滅火後不必更換鉛封、滅火後不必更換標籤、滅火後不必更換說明書、滅火後不必更換檢驗合格證、滅火後不必更換使用說明書、滅火後不必更換保證書、滅火後不必更換維修卡、滅火後不必更換登記卡、滅火後不必更換檢查卡、滅火後不必更換記錄卡、滅火後不必更換標牌、滅火後不必更換銘牌、滅火後不必更換警告牌、滅火後不必更換操作牌、滅火後不必更換指示牌、滅火後不必更換方向牌、滅火後不必更換位置牌、滅火後不必更換編號牌、滅火後不必更換條碼、滅火後不必更換二維碼、滅火後不必更換RFID標籤、滅火後不必更換智慧卡、滅火後不必更換IC卡、滅火後不必更換磁卡、滅火後不必更換光碟、滅火後不必更換USB隨身碟、滅火後不必更換記憶卡、滅火後不必更換SD卡、滅火後不必更換MMC卡、滅火後不必更換CF卡、滅火後不必更換XD卡、滅火後不必更換MS卡、滅火後不必更換SM卡、滅火後不必更換TF卡、滅火後不必更換M2卡、滅火後不必更換MicroSD卡、滅火後不必更換MiniSD卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDHC卡、滅火後不必更換MiniSDHC卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDXC卡、滅火後不必更換MiniSDXC卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDUC卡、滅火後不必更換MiniSDUC卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDExpress卡、滅火後不必更換MiniSDExpress卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDCombo卡、滅火後不必更換MiniSDCombo卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDFast卡、滅火後不必更換MiniSDFast卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDUltra卡、滅火後不必更換MiniSDUltra卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDExtreme卡、滅火後不必更換MiniSDExtreme卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDPro卡、滅火後不必更換MiniSDPro卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDPlus卡、滅火後不必更換MiniSDPlus卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDMax卡、滅火後不必更換MiniSDMax卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDUltimate卡、滅火後不必更換MiniSDUltimate卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDSupreme卡、滅火後不必更換MiniSDSupreme卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDLegend卡、滅火後不必更換MiniSDLegend卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDMythic卡、滅火後不必更換MiniSDMythic卡、滅火後不必更換RS-MMC卡、滅火後不必更換MicroSDGod卡、滅火後不必更換MiniSDGod

十四、通訊連絡

公司　台北市林森北路50號5F-1　(02)5368776-7
一廠　楊梅幼獅工業區獅一路1-2號　(03)4914913
二廠　桃園縣新屋鄉九斗村67號

附表一　材料規格

型式	藥劑量 磅(公斤)	滅火值 U/L RATING	高 英吋 (H) 公分	寬 英吋 (W) 公分	直徑英吋 (D) 公分	耐壓	放射時間	射程
HD2001	2.2 lbs (1kg)	B4-C	30 cm	9 cm	8 cm	30 BAR	8.10 SEC	4.5(m)
HD2003	5 lbs (2.27kg)	B10-C	33 cm	13.8 cm	11.5 cm	30 BAR	9.11 SEC	4.6(m)
HD2004	10 lbs (4.53kg)	A-B10-C	40.5 cm	14.3 cm	12.56 cm	30 BAR	11.13SEC	5.7(m)

附表二　工料分析
西德原裝進口WERNER海龍與其他廠牌比較表

西德WERNER海龍1kg裝	台製海龍1kg裝
桶身一體成型	桶身一體成型
桶身一體成型	桶身一體成型
耐壓30BAR 4.5PSI	耐壓30BAR 290PSI
耐溫90℃	耐溫49℃
噴嘴把手一體成型	三個個體合一
有動能(N)指數壓力錶	無
整支原裝進口	國內自行灌裝
使用只需二道手續	使用需四道手續

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

滅　火　器

大揚消防

一、廠商名稱

廠商名稱：大揚消防實業有限公司
地址：台北市長安西路119號 8 樓之1
電話：(02)5557707

二、產品簡歷

本產品引進德國KALI-CHEMIE系列(Halon 1211+1301)滅火器，經國際UL檢驗合格，並民國西部有限公司檢驗合格，傳統家庭、商店、車輛、船舶、飛機等保護設備，由於其無色、無味、無污染、無殘留物，滅火後不會對人體造成傷害，是一種清潔性的滅火劑，適用於各種場所，尤其是對精密儀器、電子設備、貴重物品、圖書文件、檔案資料等，能迅速撲滅火災，不會造成二次損害，是現代化建築物不可或缺的消防設備。

三、產品圖像

K-1
0.6kg

K-2
1kg

K-3
1.36kg

四、產品性能

1. 滅火效果有商品合格證書，滅火器必須經過嚴格的測試，確保其在火災發生時能夠迅速有效地撲滅火焰。
2. 商品合格證書，滅火器必須經過嚴格的測試，確保其在火災發生時能夠迅速有效地撲滅火焰。
3. 幾火。
4. 滅倍。
5. B.C油器
6. 汽電瓶
7. 鋼罐會。

五、性能等級

六、適用範圍

1. 電腦室、電話交換機室、精密儀器室、檔案室、美容美髮室、商店房、家庭、汽車、百貨公司、車商場、超級市場、視聽室、行政機關、保養廠、加油站、工廠、店庫、醫院、學校、變電所、飛機引擎、輪船、停車場、圖書館、博物館、飯店、化工廠。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

詳附表二。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

貨　　號	SK-8801	SK-8802	SK-8803	SK-8805
藥劑重	600公克	1公斤／2.2磅	1.36公斤／3磅	2.27公斤／5磅
放射距離	3 公尺	3	3	3
放射時間	8秒	10	12	10
滅火值	B2-C	B3-C	B3-C	B3-C
耐壓	290PSI	290PSI	290PSI	290PSI

附表二　　工料分析

● Halon 1211+1301滅火器與其他滅火器使用優點比較

滅火器種類 / 比較項目	水	CO2	乾粉	雄　　凱 Halon 1211+1301
1.適用火災種類	A	BC	ABC	
2.滅火射程	良好	較差	良好	
3.能見度	良好	良好	較差	
4.對防護造成之損害	部份	無	相當大	
5.誤用的機率	高	稍有	無	
6.穿越障礙滅火能力	較差	稍有	較差	
7.使用後之清理	部份	無	相當大	
8.硬體（容器）	較重	較重	較輕	

杜帝緊急逃生面罩

杜威實業

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
杜威實業有限公司
地　　址
台北市基隆路一段 186 號 8 樓之5
電　　話
(02)7651464

二、產品簡歷

本產品是在逃生中之必備品，它能使煙塵阻絕於本產品外，使人在逃生中不致於因吸入過多濃煙而致死。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可濾除 99 % 以上濃煙中任何有害的微粒子，可停留 10～15 分鐘之久。
2. 被證明對毒氣有效如氰化氫，氯化氫，苯乙烯等。

五、性能等級

1. 符合美國抗溫試驗規格 UL 94 Temp, 經由 American Underwriters Laboratory 實驗室以高要求標準測試。
2. 經美國 ASTM 歸爲〝不燃性材料〞。
3. 本面罩是經過著名的挪威 DET NORSKE VERITAS CLASSIFICATION A/S 實際功能效果測試通過。

六、適用範圍

1. 爲美國 NASA 太空人逃生用。
2. 爲英國軍事人員制式裝備。
3. 爲中華民國空軍飛行員裝備。
4. 適用全人類火災逃生。

七、材料構成

本產品是一種抗高溫、不燃性的高分子太空聚合薄膜，"NON-Flammable Polyimide film" 製成。

八、材料規格

1. 整個體積重量不超過 100 公克（3.5 盎）。
2. 尺寸只有長 20 公分×寬 13 公分×厚 0.75 公分。

九、性能數據

整個頭部的保護

本產品在 200 ℃的移動空氣高溫中可以承受 30 秒以上之久，甚至在 900 ℃移動空氣超高溫中也可承受 3 秒鐘之久，而仍不會發生破裂、溶解或燃燒，此高溫是人體忍受高溫極限的二倍，是經由 American Underwriters Laboratory 實驗室在抗高溫試驗規格UL-94 Temp，以高要求標準測試完成，並爲美國 ASTM 歸爲〝不燃性材料〞(NON-Flammable)故 Dowty SURVIVAID 有助於使用者保

護其眼睛、皮膚、頭髮和整個呼吸系統，並有全方位的視野以利逃生。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本產品因係軍中高科技產品，經嚴格測試完成，所以價格比一般逃生用品高。

十二、使用配合

特別注意：

本產品是經特殊設計在緊急狀況下能保護使用者的頭部、眼睛及呼吸系統，以便使用者能迅速逃離火災現場，而不是專門設計去救火或再進入現場之用，同時也不是設計來如何去除一氧化碳或再生氧氣。

十三、維護保證

本產品在正常的緊密包裝及放置時，其有效期將可保有許多年（有效期說明在每個面罩包裝上面）。

十四、通訊連絡

逃生緩降輸送機

速跑得

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：速跑得機械工業股份有限公司

地址：台北市內湖區金龍路226號 3樓

電話：(02)7945756

二、產品簡歷

本產品是安於鏈條可，安全高空逃生緩降輸送機，生活只的遙控器，同時不子遺失，安全供更全面的保護您一大家庭。

三、產品圖像



四、產品性能

1.利用循環式鏈條爲輸送索，可以連續使用。
2.可以20以上同時在線上逃生，並時保持等下降。
3.速度平穩安全，老弱婦孺安心使用。
4.適用樓高：150樓以下。
5.平時何作爲起重機用。

五、性能等級

中華民國十年專利等 45743號，美國國十七年專利權第4941549 號發明獲90年瑞士日內瓦全國際發明展金牌獎及78年第一屆全國發明獎第一名及家獎

六、適用範圍

各大飯店、MTV、HOTEL、百貨公司、醫院、辦公大樓、公寓等。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1.將主機固定架掛在陽台或窗口。
2.將鏈條垂放至地面，注意鏈條要順放。
3.人員掛上安全帶，利用胸節任何一即可掛住鏈及鏈條。
4.手往逃生口前進跳下，中途一鏈條後，物或輕，鈞停將暫時可速迅下達地面。
5.待下達地面，注意等拉到取

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　　員林鎮員東路二段304號
台北市內湖區金龍路226號3F　　(02)7945756
工廠　　南投市鳳山里八卦路148號

附表一　　材料規格

機種 / 項目	蜘蛛1號	蜘蛛2號	蜘蛛3號
安全荷重	200公斤	500公斤	800公斤
最大載大數	2人	6人	10人
下降速度	300公尺／分	24公尺／分	
鋼條強度	650公斤	4450公斤	
鋼條重量	0.25公斤／公尺	108公斤／公尺	
主機重量	3公斤	8.5公斤	9.5公斤
適用樓高	2~10樓	2~15樓	2~20樓

防 火 器 材

臺鴻興業

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：臺鴻興業股份有限公司
地址：台北市忠孝東路 4 段 60 號 5 樓
電話：(02)7819966

二、產品簡歷

居家型、內護型。
辦公室小型、多人房。
適用於保險箱、大型金庫及司法機關。
可設計成壁式銷入型。
為了防止火災發生，特別研發出本產品，以防患於未然。
適用於各種消防器材。
適合男、女、老、幼使用。
操作簡易，一按即可滅火。
火災發生時，人員逃生困難，本產品可幫助人員逃生。
本產品可安裝於各種交通工具內。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品特色：

1. 採用進口世界公認之強勁德國BCF(HALON1211+1301)滅火劑及配合添加無毒性型鋼催淚藥劑。
2. 外觀採用ABS塑膠鋼及鋁合金巧、等裝固障火備而成。攜帶輕易、操作簡易、力刺觸受、分特火滅使染害。
3. 內及離對睛打者襲身。使藥劑污傷，力刺觸受、對之殊災火用，或後遺症。

五、性能等級

本公司產品：經經濟部商品檢驗局檢驗合格。並榮獲中央標準局（局11402號）專利權。經濟部中央標準局商標註冊（第00403298號）經濟部中央標準局商標註冊（第00445071號）經濟部中央標準局商標註冊（第00439524號）

六、適用範圍

1. 隨身
2. 工廠
3. 公司
4. 學校
5. 住家
6. 視聽中心
7. 理容院
8. 飯店

七、材料構成

八、材料規格

消防器材：

THS-168	32pcs/ctn	
	n.w.19.0kgs	
	G.W.20.5kgs	
TH-999	24pcs/ctn	
	n.w.12.0kgs	
	G.W.13.5kgs	
THS-35	360pcs/ctn	
	n.w.18.0kgs	
	G.W.20.0kgs	

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

居安高樓逃生器

中信實業

分類碼	
CSI	10520
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：中信實業開發股份有限公司
地址：台北市信義路三段200號 6 樓
電話：(02)7849003-6

二、產品簡歷

陽而難比逃盈有於資社。不帶作創世與，民利白要災它樓輕，型巨循獻，攜操具是可來華專是需樓，高且單，型司投遵貢明，以中年器全高念種而簡公本們技發盈，上極威無中年生安對概一，作操本成我科的輕能，之器明長逃們們的何多，計是的器積性點越生發國發樓人人場任的便性，不也出生，體，在傑卓逃1989年美頭高了升現的進方全，，作逃巧，易多許各，自國大安爲提離有先帶全要展所樓精容許的有，德國居生，脫現要，攜安要展所樓精容許的有，德國先明易上器巧對會大服安設簡省。上倫獲、光發容市生織紹社廣會居但使上意界之已國。

三、產品圖像

四、產品性能

1.體積最小
2.操作最簡單
3.重量最輕
4.性能最先進
5.結構最精巧
6.攜帶最容易
7.最有安全感
8.最易脫離現場
9.下降速度最能隨心所欲
10.物美價最廉

五、性能等級

美國聯邦政府塗料耐磨試驗第6142號。

六、適用範圍

室內外空氣窗，大型家俱，門上活頁、水塔、樑柱、曬衣架等等皆可掛繫。



七、材料構成

(1)頂端掛勾
(2)速度控制器
(3)人體連接保險掛勾
(4)操作手柄
(5)迴腰式安全束褲及連接吊帶

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

了操用動半端物計的使二端頂固設便會第下器半。降下外器生器方都器生最人練，個腰救將室口由出逃生高樓織，使上高接動在險掛勾三繫掛第勾，掛即可安的高組使穿動保環險上，即居單法，一保圍保體最簡方第將

十三、維護保證

居安高樓逃生器是針對您或家人在高樓時，生命遭受到威脅危害時所發明的一種使用緊急逃生裝備，爲確保使用者安全，凡在高樓災害使用後，取得警察單位證明，本公司可以半價換新一套，一次使用保證一生。

居安高樓逃生器每一組件皆經詳細檢查、品管嚴格，足夠負荷一般正常使用，同時每一套逃生器本公司都保了台幣500萬元的意外險。

十四、通訊連絡

僑梓企業有限公司	台北市八德路二段374號8F之7	(02)7735454
台中分公司	台中市建成路1783號	(04)2620959
高雄分公司	高雄市淵明街37號	(07)3870963

逃生緩降機

北名實業

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：北名實業有限公司
廠址地址：台北市平東路28號7F
電話：(02)3510547

二、產品簡歷

本公司魚牌發逃生緩降機，海而白建機火災現場，代理銷售於降落時，藉不乃由致司機可而陷入困境，緩降機之設計，輕巧便攜，老幼婦孺皆可使用。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 緩降機附有調速裝置，安全公尺/秒內之降落速度可以調到上下150公尺/分鐘。
2. 本機使用之國家檢定合格避難器具（型式承認第88-1）
3. 本機構造簡單，操作容易，不佔空間，保管方便。

五、性能等級

國家檢定合格避難器具（型式承認第88-1）

六、適用範圍

發生火災時，從大廈、高樓逃生使用的設備。

七、材料構成

本產品之構造是以調速器，鋼構成。

八、材料規格

適用樓層	長度
2	6(米)
3	9
4	12
5	15
6	18
7	21
8	24
9	27
10	30
11	33
12	36

九、性能數據

十、施工方法

焊接方法：鐵架利用焊接或螺栓旋緊。
施工時要將吊鉤以降落方向跨上鋼筋上，緩降機之鋼索下端並依靠著牆端，然後放手讓其自動慢慢往下降。

十一、工料分析

本府將依照進口貨物之產地，直接向韓國出口廠商自行訂購，進口價格乃自韓國產品之離岸價格。

十二、使用配合

使用方法：

1. 把地上整捆環旋（外層）鋼索全部鬆開，把下面緊貼著的一圈鐵柱部分安置在螺栓之前帶扣之在投下窗戶，依序並點開皮帶。
2. 把下面緊貼著的一圈鐵柱部分安置在螺栓之前帶扣之在投下窗戶，依序並點開皮帶。
3. 把下面緊貼著的一圈鐵柱部分安置在螺栓之前帶扣之在投下窗戶，依序並點開皮帶。
4. 把下面緊貼著的一圈鐵柱部分安置在螺栓之前帶扣之在投下窗戶，依序並點開皮帶。
5. 請公用把，把下面緊貼著的一圈鐵柱部分安置在螺栓之前帶扣之在投下窗戶，依序並點開皮帶。

十三、維護保證

本府將依照進口貨物之產地，直接向韓國出口廠商自行訂購，進口價格乃自韓國產品之離岸價格。

十四、通訊連絡

本府將依照進口貨物之產地，直接向韓國出口廠商自行訂購，進口價格乃自韓國產品之離岸價格。

駿　安

海龍 BCF HALON 1211 滅火器

分類碼	
C S I	10520
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
駿安有限公司
地　址
台北市新生北路二段100號 7樓
電　話
(02)5115910

二、產品簡歷

海龍BCF HALON 1233滅火器為一高科技產品，純度高，為極穩定的化學滅火劑，乾淨俐落，免去因使用不當之滅火器，破壞設備，增加善後處理費用，可長期使用，無換藥之憂。無普通滅火器操作笨重之不便，婦女也可輕易使用，且附掛架，可永久存放。使您的生命財產有保障。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 瞬間滅火、效果最強
   採用最新有效的滅火劑海龍BCF HALON 1211，瞬間滅火，威力十足。
2. 藥性永久，不必換藥
   BCF為一種高科技產品，純度高達99 為極穩定的化學滅火劑，可長期使用，無換藥之憂。
3. 無污染，無腐蝕性
   BCF滅火劑乾淨俐落，免去因使用不當之滅火器，破壞設備，增加善後處理費用。
4. 輕巧好用，使用方便
   BCF滅火器，體積僅有普通滅火器的1/3，但滅火能力卻比它強1/3，無普通滅火器操作笨重之不便，婦女也可輕易使用，且附掛架，可永久存放。
5. 絕緣性最高
   BCF對於電氣火災，絕緣性高達100,000V可安全使用於電器、電子設備，不會發生導電危險，亦無污染。

五、性能等級

符合美國 UL及中國CNS品質標準。

六、適用範圍

1. 電腦室、精密儀器室
2. 工廠、店舖、辦公室
3. 餐廳、廚房、娛樂所
4. 汽車、家庭、博物館
5. 醫院、倉庫、印刷廠

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

駿安有限公司　台北市新生北路二段100號7f　(02)511-5910　(02)564-2146-7
分公司　台北市崇德路一段156號5F之5　(04)236-4600　(02)236-4655

附表一　材料規格

型號	681型	682附表型	683附表型	684附表型
藥劑重	3 磅	3 磅	5 磅	10 磅
放射距離	8-10呎	8-10呎	9-12呎	9-12呎
放射時間	10Sec	10Sec	10Sec	15Sec
滅火值	B4、C	B4、C	B6、C	A-1、B10、C
高度 mm	305	290	400	460
寬度 mm	79	82	120	220

活動式遮陽帆架

聖鷹企業

分類碼	
C S I	10530
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

聖鷹企業有限公司
地址：台北縣三峽鎮復興路265號
電話：(02)6719138

二、產品簡歷

本公司，遮方日。帆架遮空同不大陽敞雨處式外人立最間室怕調戶與同的好經用，時下活種「天產司適雨便」的各謂與本銷於所，是

三、產品圖像



四、產品性能

1.同小組帆架能自如變換多種型式，一組價錢能買7~8種帆架。
2.活調多型式，美觀多用途
3.輕便耐用

五、性能等級

六、適用範圍

露天會場聯合組成，遊樂區海邊停車廠，山區別墅休閒亭，露天商場。

七、材料構成

1.標準式
2.單斜式
3.單向式
4.高斜式
5.平頂式
6.半平斜式

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



信　　箱

鼎福家具

分類碼	
C S I	10550
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
鼎福家具事業股份有限公司
地　址
台北縣汐洲鄉和平路195號
電　話
(02)2813523

二、產品簡歷

本公司經銷的連座信箱，係專爲高樓大廈精心設計，氣派高雅，獨樹一格。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

大樓專用連座信箱

七、材料構成

不鏽鋼製成

八、材料規格

1.T2-2
L36× W28× H20
2.T2-B
L36× W20× H20

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



信箱

捷營實業

分類碼	
CSI	10550
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 全實業有限公司
廠商地址 台北縣蘆洲鄉仁愛路333之6
廠商電話 (02)2828559

二、產品簡歷

捷營實業有限公司成立於民國七十五年，本公司以技術為基礎，以品質為保證，以服務為宗旨，秉持著誠信、創新、專業的經營理念，不斷地研發新產品，以滿足客戶的需求，並且提供最優質的產品與最完善的售後服務，期望能與您共創雙贏的局面。

三、產品圖像



四、產品性能

1.無繩索纏繞，外觀簡潔亮麗。
2.風大時，無繩索撞擊旗杆之噪音。
3.360° 設計，國旗、公司旗永不纏繞，旗幟鮮明。
4.不鏽鋼漸細式無縫鋼管，造型雄偉。

五、性能等級

六、適用範圍

公園、廣場、學校、機關、公司行號、家庭、旅館、飯店、育樂場所。

七、材料構成

不鏽鋼無縫鋼管。

八、材料規格

旗杆高度可依照客戶需求而製作不同尺寸。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

十四、通訊連絡

總公司	三重市仁政街155巷2號	(02)9858494,9892780,9892781
國外部	台北市基隆路一段432號1110號	(02)7020490,7022985

寶加室內

不銹鋼信箱

分類碼	
CSI	10550
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：寶加室內裝具有限公司
廠地址：台北市龍江路457巷13號
電話：(02)5056008

二、產品簡歷

本產品全現代越型不銹鋼信箱，採用非常高貴的及雕細緻的工藝，卓越的品質，安全調精牌，您的選購提供美觀提箱、加加信具。

三、產品圖像



四、產品性能

1.實用安全
2.造型美觀、高貴
3.造型設計
4.承製安裝一貫作業

五、性能等級

六、適用範圍

商業大樓、辦公大樓、住宅大樓、任何建築物皆適合。

七、材料構成

不銹鋼

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北市龍江路457巷13號
(02)5056008
台中市台中路71巷32號
(04)2244891



附表一　　材料規格

寶加信箱規格表					
項目	產品編號	名稱	單位規格 (MM)		
			寬	高	深
1	AW.120-150	不鏽鋼戶外信箱	200	350	120-150
2	AV.120-150	不鏽鋼立式信箱	200	300	120-150
3	AH.150-200	不鏽鋼臥式信箱	320	160	150-200
4	AHD.150-260	不鏽鋼豪華型信箱	360	200	150-260
11	AV.3-6	不鏽鋼多聯式立型信箱	200	300	120
12	AH.4-12	不鏽鋼多聯式臥型信箱	320	160	120
21	AVA.150-260	不鏽鋼整體結構立式信箱	200	300	150-260
22	AHA.150-260	不鏽鋼整體結構臥式信箱	300	180	150-260
23	AHDA.150-268	豪華型整體結構臥式信箱	360	200	150-260

信　　箱

及　　裕

分類碼	
C S I	10550
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
及裕興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路 3 段96號
電　　話
(02)5152188

二、產品簡歷

NAKA 新時代號碼式信箱優越的設計，能和門飾相調和，突破以往的做法及形式。

三、產品圖像



四、產品性能

採用先進的對號鎖，在設計、功能及耐用性上皆極出色，獨立的開關構造，使門可平順的開關，單　手就可取出信件，信箱內部底板是浮凸形狀，信件不會貼住底板，且有斜度，信件可輕易取出。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

一般集合式住家、辦公大樓皆適合。

七、材料構成

1. 本體由不鏽鋼製（ SUS 3 0 ），側面板及門板由聚碳酸樹脂特殊表面塗裝處理，投遞口由壓克力樹脂製成。
2. 形狀分別爲橫式與直式，規格爲橫式 365 × 150 、直式 350 × 270, 顏色分象牙色、灰色及苔綠色。

八、材料規格

分直式與橫式

1. 直式 :270 寬 × 350 高 × 135 深
2. 橫式 :365 寬 × 150 高 × 285 深

九、性能數據

因採用特殊樹脂，較無一般金屬製品之尖銳角度 ，指紋及污垢不會附著，強度及耐久性優越，箱體雖然精巧，卻有一般大信箱收納的充裕空間。

十、施工方法

確定位置，將錨釘與信箱固定，信箱與信箱用六角型螺母鎖住，按裝時注意對準水平基準線。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

採用樹脂配件減輕重量，容易按裝及搬動。底部水泥須磨平，水平線須拉直。

十三、維護保證

非人力及天災之損壞，本公司專業人才負責維修。

十四、通訊連絡

及裕興業股份有限公司 (02)5152178 台北市建國北路三段 96 號 9 樓

唐農建材有限公司 (04)2310759 台中市崇德路 121 巷 127 號

共笙企業股份有限公司 (07)7255276 高雄市苓雅區建國一路 64 巷 10 號

捷砌版 (QUICK BOARD)

捷砌

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
南台灣捷砌有限公司
地址
台北市延平北路2段238號3樓之1
電話
(02)5368930

二、產品簡歷

捷砌版為高隔板、用板、捷砌分為抗火，高三輕係完全為技水築資材化構成科防建石間強石洲、之、隔度具澳燃質板架密未耐隔取板材版，熱代之質度、是絲之勁加。音。末

三、產品圖像





四、產品性能

1.抗火耐燃，導火級數0
2.防水耐候：
加熱再灑水，不變質
3.隔音隔熱：
(1) 4.5mm，0.02㎡ c/w，23db
(2) 6mm，0.03㎡ c/w，25db。

五、性能等級

1.符合AS-1530 part 4品質標準。
2.經W.A.32426規範測試。

六、適用範圍

適用於耐撞隔間，防火區隔濕氣重之場所，及用於嘈雜、冷熱差異大之工房，以及需要隔音隔熱之聽堂。

七、材料構成

高密度強化纖維及水泥沙漿合成之加勁板，不具石棉成分。
產品成份：波特蘭水泥、砂、矽土、強勁木材纖維。

八、材料規格

長度：2440mm，寬度：1220mm，厚度：3.2mm、4.5mm、6mm。

九、性能數據

1.經W.A.A32426規範經42日連續沖水絶不滲透。
2.澳洲國家建設技術中心防火技術部門，依照澳洲國家標準局規範AS-1530 part 4測試結果，點燃級數－0，火設蔓延級數－0，溫熱級數－0，冒煙級數－0。

十、施工方法

以輕鋼架為骨材，或木角料為骨材，中間加隔音綿，外再釘捷砌版。

十一、工料分析

十二、使用配合

捷明板表層平滑可直接塗漆、貼壁紙、磁磚，可切鋸、釘。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

快　堅　牆

日亞工程

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
日亞工程實業有限公司
地　　址
台北市和平東路三段49號
4 樓之1
電　　話
(02)7013391

二、產品簡歷

本產品係針對國內輕隔間建材，如石膏板不耐撞擊、防潮、防水性不佳等缺點及紅磚質重，不適用鋼骨的柔性結構，且爲濕式施工，耗用工時，同時國內泥水工缺乏，使施工單位無法如期完成，影響工期甚鉅等缺點，還有國內泡沫混凝土因比重仍無法達到減輕重要條件之要求，皆可採用本產品系列建材，此係由國外引進之新建材及新工法。

三、產品圖像



四、產品性能

1.重量輕
2.具防火性
3.具隔熱性
4.具隔音性
5.具防水性
6.抗壓性良好

五、性能等級

1.隔音試驗：聲音透過損失測定81.118　TL-0012號
2.防火試驗：B ＞ 476　PARI 8
3.導熱性能：ASTM C177-63
4.承重量：安全軸心76KN/M
5.耐衝擊程度：BS4022 1970
6.防白蟻：性能優良。

六、適用範圍

1.高層、超高層建築、工業廠房、辦公室、醫院、超級市場、住宅、飯店。
2.地下室防潮牆、挑高隔間、防火隔間、浴廁防水隔間、隔音隔間、隔熱隔間、管道隔間。
3.屋頂隔熱層、輕量屋頂。

七、材料構成

本產品爲一種三明治式的實心牆，其兩面外層爲 3 毫米厚的木絲纖維水泥板，中間爲輕質砂漿加保利龍球之均勻混合砂漿，三者經高壓成形永不剝離。爲使二片板能完成密合，材料爲三面有公母榫，以增加在黏著二片牆時加強黏結膠泥所產生之強度。表面爲灰色之強化木絲纖維，水泥板爲防水層，內部之保利龍球是爲了讓牆面能達到更好之隔音、隔熱之效果，輕質砂漿則爲減輕其重量。

八、材料規格

1.厚度：50mm 、75mm 另可定製100mm 厚
2.寬度：600mm 、1200mm
3.長度：2400mm 、2700mm 、3000mm
4.特殊規格可依客戶需求而定製。

九、性能數據

1. 隔音試驗：根據 A3-1991-1985 STC 38db ～ 40db
2. 防火試驗：5cm 厚 1 小時防火時效，7.5cm 厚 2 小時防火時效，PART 8 BS476
3. 隔熱試驗：根據 ASTM C177-63 K=0.203w/m ° c u=2.59w/m.deg.c
4. 平均重量：35kg/ ㎡ (5cm 厚)
5. 抗壓性良好：安全軸心負荷 76KN/M

十、施工方法

施工程序：在現場基準線確定後，利用墨斗定出隔間所在位置，依位置線利用擊釘器將上下槽鐵予以固定於上下樓板，然後依照牆面之凹凸槽順序推入槽內固定，當然接縫處在凹槽內需先用膠泥黏著，施工中應注意因板材爲 600mm，而通常現場樓板高度不一，所以每片牆組立前必須告知確定長度，以切除多餘之材料，如需開設門窗可在安裝設計位置當場裁切配合固定，另水電之開槽亦同。

十一、工料分析

影響價格之因素，材料之廢料形成，現場進料之方便性，施工高度，數量多寡及所施工之位置及要求程度。

十二、使用配合

一些門窗開口門可先固定，牆再組立，窗可配合施工。牆面施工中先切成窗形組立，而水電管線等牆面組立好，板材間的膠泥達到強度後，可直接鋸切，但橫切不能超過牆面的 1/2 長，如需吊掛物品，可使用膨脹螺絲或化學藥劑之類以增加其強度，如是吊掛大理石同前。也可直接黏貼，因牆本身材質還是以水泥爲主，如一些水電配管所形成之槽縫，可用一般砂漿填滿即可。

十三、維護保證

凡本公司完成之工程完工日起有一年之保固期，使用年限 20 年以上，條件在正常使用上，而非人力、外力所造成其安全強度內之損壞，本公司負責維修。

十四、通訊連絡

銘榮股份有限公司	(02)7081725	台北市和平東路三段 49 號 3 樓
鴻興工程有限公司	(02)7061735	台北市仁愛路三段 143 巷 48 號 2 樓
中日股份有限公司	(02)3257025	台北市南京東路三段 65 號 4 樓
銘福股份有限公司	(02)7840806	台北市復興北路 48 號 7 樓

超強板 SUPER-FLEX

日亞工程

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
日亞工程實業有限公司
地　　址
台北市和平東路三段49號
4 樓之1
電　　話
(02)7013391

二、產品簡歷

本產品是針對台灣氣候環境、地理所引進之最合適材料，適用內外隔間及天花板，市面上常用之材料如紅磚、石膏板或其他板材因有幾項原因，所以較不適用。如紅磚過重不適高層建築，且爲濕式施工，工地易污染；石膏板防潮，防水性差，且不耐撞，而且不能直接粘貼石材，而市面上與本產品類似之板材，雖然材質類似，但黏貼石材之效果較差，且多半含有致癌之石棉材質，厚度較厚、重量較重，本材料實爲一耐撞、防水、防火之空心隔間最適用材料。

四、產品性能

1. 抗拉強度：且有 19MPa 之抗拉力，抗拉、抗彎性良好。
2. 防火不燃：經耐火試驗屬於"零"級不燃料。
3. 防水耐候：經 179 次加熱至 70 ℃維持 3 小時，沖水 3 小時的嚴格試驗，不脆裂、不變形、不透水。
4. 隔音吸音：25db/6mm
5. 隔熱：0.02 ～ 0.03 ㎡/CW，導熱性低，隔熱性能佳
6. 材質材性：不含石棉質，在表面可貼石材、壁紙。

五、性能等級

1.100 % 不含石棉
2. 不燃材質，試驗爲 0 級
3. 隔音數值：25db(6mm × 2440 × 1220)

三、產品圖像



六、適用範圍

適用高層建築大樓及一般建築之室內外隔牆或天花板，隔間一般使用6mm厚，外牆可使用較厚之板材。 3.2mm 、 4.5mm 適用天花及牆面修飾面使用，或可再加工成爲防火蜂巢板，防火辦公室隔屏等。

七、材料構成

本產品爲木絲纖維加水泥，矽砂高壓滾製而成，爲高密度板材。木絲纖維可增加砂石之接合強度，讓板材可便弧度的施工。而在製造過程中，儀器把材質中之含碳量控制在 8 % 以下，使板材在大火燃燒中不會起煙。纖維之另外一大用處爲可直接繫釘，板材不會脆裂，因爲材質中主要成份還是砂漿，再加上的矽砂，使其成份形成灰色，木材料 100 % 不含石棉材質。

八、材料規格

1. 尺度： 610 × 1220 、 1220 × 1220 、 1220 X 2440
2. 厚度： 3.2mm 、 4.5mm 、 6 mm 、 7.5mm 、 9mm
3. 尺度、厚度可另外定製，依客戶所需。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

施工程序：現場基準線確認後，利用墨斗定出隔間壁體的位置，在依位置線利用擊釘器將上下槽鐵固定於上下樓板，另於上下槽內立柱，依照每隔40cm組立，以自攻牙螺絲封板，單面接縫須留5mm，此時水電管路可依次切管線，而水電完成後先將隔音綿填入中隔牆內，依設計施工，將另一面板材以自攻牙螺絲封板，接縫處使用日亞填縫膠，於隔日批土平順，以利用後序作業進行。

十一、工料分析

影響價格之因素：如材料之損料（高度）及進行之方便性，及所使用之厚度規格及骨架、隔音綿所要求的程度及工地、位置高度、數量都是影響價格之因素。雖市面上之隔間板材不下十餘種，但都有優缺點。紅磚濕式施工，污染環境，施工速度慢且難管理，但價格低。石膏板適用乾燥氣候，台灣濕氣重較不適用，且耐撞性差，而其他之纖維板不是含有石綿就是接著力差，抗彎、抗壓性差。而超強（superflex）確無上列之缺點，實為目前市面上最適用台灣地帶的空心隔間材料。

十二、使用配合

使用時當注意照正常施工40cm一骨架，且用自攻螺絲固定，在接縫處留5mm寬填入日亞填縫膠再批工，方可確保接縫處不裂。板材依厚度不同，所用之處也有所不同，而一般隔間使用6mm厚即可。

十三、維護保證

本公司完成之工程日開始計算，有一年保固期，使用年限可達20年以上，保證範圍，在正常的使用中所造成的損壞本公司負責維修，而非人力、外力所造成超過板材所能抵抗造成之損壞不在此保證內。

十四、通訊連絡

銘榮股份有限公司　(02)7081725　台北市和平東路三段 49 號 3 樓

鴻興工程有限公司　(02)7061735　台北市仁愛路三段 143 巷 48 號 2 樓

中日股份有限公司　(02)3257025　台北市南京東路三段 65 號 4 樓

銘福股份有限公司　(02)7840806　台北市復興北路 48 號 7 樓

附表一

項　目	Superflex 室內外用纖維板	Villaboard 室內用纖維板	Cemboard 木　板
密度	1400kg/m³	1380kg/m³	250kg/m³
熱導係數	0.25 w/mk	0.47 w/mk	0.26 w/mk
熱膨漲係數	2.3×10^-6 /k	7.5×10^-6/k	0×10^-6/k
抗彎強度	ave. 19MPA	ave. 16MPA	9 MPA

隔 間 系 列

佳濃實業

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱 佳濃實業有限公司
廠商地址 台北市和平東路一段280號10樓
電話 (02)3629230

二、產品簡歷

成建」，（減最際層區視構量，一之理造，快免邊高帶忽結大均，廠場管，乏易避地超震容巢可平。工現地中缺簡，土出「不蜂）力用用作工塑重，時用推屬已用張使採工成機具法工利隊地重採面層版少造投口工量效不潤荷品表樓隔減，片人施大有內台之產COMB CORE）高有可亂一動間省。為國因材間重超所，髒在勞隔節誤本築，建隔荷合型、層合可延HONEY輕適成雜難。基組，期

三、產品圖像



四、產品性能

1.隔間隨時可空率。變客戶提大；改變調性要格彈幅昇設計進增效
2.符本折幾新維隔，擦合組組達100%龍。經濟隔易，容表有，且容由工效間，再，之污可。施次爲工簡用間界：單，值的
3.皮布膠漬。
4.
5.
6.美板需一工時。現。觀或以新永美，換節一，廠易省質管工成理方便

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室隔間，浴廁隔間。

七、材料構成

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

隔間系統

易紀

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
易紀股份有限公司
地址
台北市和平東路三段391巷37號
電話
(02)7233068

二、產品簡歷

我們繼承美國石育板協會(Gypsum Association)推薦的輕隔間標準系統規範精神，配合美國USG公司(USG Corporation; United States Gypsum Co; USG Interiors,Inc.); Synco Acoustical,Inc.及BeadeX Manufactruing Co.等材料廠商，及構建方法系統，針對台灣市場的地域特性，發展成"欣可 輕隔間系統"。

三、產品圖像



四、產品性能

1.安全
2.美觀
3.耐用
4.彈性
5.施工效率高
6.成本經濟低

五、性能等級

六、適用範圍

一般房間、靜音房間、戶內隔間。

七、材料構成

輕鋼架、牆板、隔音線表面裝飾材。

八、材料規格

九、性能數據

詳附表一。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　性能數據

WALL TYPE (JOB TITLE)		防火及一般靜音設計輕隔間工程 Fire-Rated、 Sound Design Drywall Partitions			
WALL MARK (USAGE)		W21 / B200P23, Pr.i.24/24"	W22 / B200Ps/9 4, Pr.i.22/16"	W23 / B221P22, Pr.i.24/24"	W24 / B385Ps/C s/i Pr.i.20/16"
FIRE RATING		1 HR	1 HR	1 HR	1 HR
SOUND RATING		45 to 49	45 to 49	45 to 49	45 ot 49
LIMITING HEIGHT (FINISH)	FRB. BRT. FLX.	- 10'9"(3.28m) -	- 12'5"(3.79m) -	10'0"(3.05m) 11'6"(3.51m) 14'0"(4.27m)	16'0"(4.88m) 18'3"(5.56m) 23'0"(7.01m)
TOTAL THICK		3-1/8 "	3-5/32 "	3-3/4"	4-3/4 "
STUD	GAUGE	24 ga.	22 ga.	22 ga.	20 ga.
	WIDTH	C 2 " W.	C 2 " W.	C 2-1/2 " W.	C 3-3/8 " W.
	SPACING	24 " O.C.	16 " O.C.	24 " O.C.	16" O.C.
WALL BOARD		TYPES OF WALL BOARD VARIED SUBJECT TO DIFFERENT FINISHES、REFER TO WALL DARK、GENERAL NOTE、FINISH SCHEDULE、LAYOUT PLAN DRAWING、AND.....ETC 。			

隔間產品

力星實業

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 力星實業股份有限公司
地址 台北市復興南路二段346號2F
電話 (02)7324116

二、產品簡歷

本公司除了承製隔間及採用接機之外，尚等迎之採用製作家具，除公產品。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

辦公室、學校、民間大樓、公家機關。

七、材料構成

1.材料
(1)採用18㎜/㎜壓迫板(塑合板雙面貼MELALINE)。
(2)門板與玻璃皆採義大利SALICE進口狂鍊。
(3)門板封邊採西德REHAU 3M/M PVC透心封邊條。
(4)活動隔板以鋁型鐵板鐵玆補強。
(5)A-18㎜/㎜背板，B-6㎜/㎜背板。
2.顏色
櫃體——象牙色
門板——象牙白、灰、三毛檸、黑木紋色。
門皮封邊——深灰、木紋。

八、材料規格

1.隔間(全鋪台度玻璃)
2.櫥櫃 (隔間櫃、檔案櫃書台、透櫃、活動櫃)。
3.受訂品。
4.各類型組合左鋪櫃。
5.宿舍家具 (衣櫥、床鋪、鞋櫃等)。
6.醫院家具 (藥櫃病歷櫃衣櫥、實驗桌、櫃等)。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

選用配飾，側封板、加腳邊鎖、伸縮衣架、檔案吊架、收架表收頂、插座移裝皆可，配合施工。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠：
新店市新烏路二段143號
(02)666-5129

今一鉋花閃光板

友溢貿易

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
友溢貿易股份有限公司
地址
台北市敦化北路 6 號9F
電話
(02)7719188

二、產品簡歷

鉋花閃光板適用於隔間、面板和細木飾條等室內裝潢，可立即採精上漆處理，可不用再貼木薄皮，其加色用低廉。

三、產品圖像



四、產品性能

優點：1.最新潮的裝飾板和合成木材料佳。
2.花紋合成木薄皮，總體積堅固，防水膠貼再貼，不用釘子，施工容易，成本低。

詳附表一。

五、性能等級

符合 ASTM D1037品所標準

六、適用範圍

適MTV、KTV、精品店、原木屋、貨櫃等室內裝潢，及傢俱業或手提箱業使用。

七、材料構成

八、材料規格

規格、厚度：9mm、6.9mm、8.0mm、9.9mm、11.5mm、14.6mm、17.5mm

九、性能數據

物理特性：
1.內聚強度：70P.S.I
2.線性延展係數（0DUPS）
(1)直向 0.30%
(2)橫向 0.38%
3.線性延展係數（50-90%）
直向 0.18%
橫向 0.22%
4.硬度：850磅
5.一般鐵釘夾力
直向 200磅
橫向 215磅
6.螺絲夾釘力（面板） 300磅（合乎ASTM D10377 61美國標準）
7.吃水膨脹，（全浸24小時）（合乎ASTM D1037）24%
8.吸音力（潮音力）20T.L（分貝）
9.抗彎強度
直向 800000 PSI
橫向 250000 PSI
10.破裂係數
長向 4000PSI
橫向 2000PSI
11.密度 41磅／每立方英呎

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　產品性能

特性 / 材料	防水性	防火性	燃燒生毒性	夾釘力	消音力	吃水膨脹力	施工成本
鉋花閃光板	優	良	低	優	優	低	低

富美家 逸爾裝組合隔間板

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣富美家股份有限公司
地　　址
台北市仁愛路三段17號5F
電　　話
(02)7730980

二、產品簡歷

1. 高度抗撞擊及防潮板材
2. 表面處理同於富美家美耐板，易於清潔、維護。
3. 基材與面材一體成型。
4. 實例：馬偕醫院、台北公保、台中公保、台南公保、高雄公保、中正機場等。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 表面處理：眞珠絨面 (Fini Velour)
2. 色號：858、927、932、899、949
3. 尺寸：4' × 8'
4. 厚度：4.5mm
5. 售價：每片NT$2000

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 隔間—辦公室、醫院、廠房
2. 門扇
3. 天花板
4. 木作工程

七、材料構成

1. 基材—高密度木須纖維板
2. 面材—含浸美耐皿樹脂之高級色紙

二者經高溫、高壓合成後，成爲一種具耐撞擊、防潮及美觀之一體成型板。

八、材料規格

1. 厚度：4.5mm
2. 尺寸：4' × 8'
3. 外型：平板

九、性能數據

1. 厚度：+0.7mm/-0.3mm
2. 密度：1.1g/cc.以上
3. 張力：17kg/c㎡以上
4. 耐磨實驗：650圈
5. 耐污漬實驗：無影響
6. 防水性：重量增加10％以內
7. 褪色率：極微
8. 尺寸變異率：
   (1)長度百分率小於0.08％
   (2)寬度百分率小於1.00％
9. ：彎曲強度
   (1)845～1055kg.f/c㎡長度
   (2)700～900kg.f/c㎡寬度
10. ：抗撞擊實驗：0.1kg.f/m

十、施工方法

1.隔間

組立輕鋼架（立柱間距2'）→配合鋁質押條將本產品固定輕鋼架上（若有電氣出口需與電氣配合施工程序）

2.門扇

組立門扇框料→直接將本產品膠合於木角料上或蜂巢紙蕊上。

3.天花

(1)裁切所需尺寸，直接置於輕鋼架上。

(2)裁切後，配合壓條固定於木角料上。

十一、工料分析

1.訂價 $2000 元 / 片 (4' × 8')

2.隔間工程：㎡

(1)逸爾裝板 :1360 元

(2)鍍鋅鋼架 :350 元

(3)鋁擠型壓條、門框、踢腳 :840 元

(4)按裝工資 :450 元

合　計：3000 元

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

穩碁興業公司　(02)5038277　台北市建國北路二段 72 號 3 樓

組合隔間

如意裝潢

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
如意裝潢工業股份有限公司
地　　址
台北縣中和市民享街59巷 8號
電　　話
(02)2221207-9

二、產品簡歷

本公司專業開發組合隔間系列產品，曾於民國七十三年榮獲二項金鼎獎及獎狀。歷經多年研究改良，日前推出第二代新型「如意隔間骨材」，獲多項專利權，使得本公司產品獲得更進一步的肯定，提供國人、建築界及裝潢界生活空間方面更完善的產品功能。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 一支組合骨架中可發揮七個功能，到目前可說是世界組合隔屏界的創舉，獨一無二者。
2. 快速組裝、拆卸，更可無數次的重複使用，不損壞。
3. 隔音、隔熱、省錢、省力、省時、防污、防火。
4. 美觀、豪華、耐用、堅固。

五、性能等級

參加全世界發明大展，四十幾個國家參加比賽得銀牌獎，被世界級肯定的產品。

六、適用範圍

1. 特殊隔間，例如：無菌室、無塵室（GNP）、高科技廠房。
2. 辦公大樓、辦公室、一般工廠、學校、醫院、住宅等適用量龐大。

七、材料構成

木板、布、鐵、鋁、石膏、石板等，隔板都可，配合隔間骨架（鋁合金骨架）專利品。

八、材料規格

1. 1,220 × 2,440 × 30mm
2. 1,220 × 2,440 × 50mm
3. 1,220 × 1,220 × 30mm
4. 1,220 × 1,220 × 50mm
5. 900 × 1,220 × 30mm
6. 900 × 1,220 × 50mm

九、性能數據

1. 抗壓強度優
2. 耐撞
3. 隔音效果好
4. 耐火性鐵板 1,800℃ ～ 2,400℃。

十、施工方法

施工簡單，只要先打墨線和把垂直錘定點抓準，然後按指定的標準點，固定樁位，就可以把預先準備好的組合柱子固定好，並把隔間板一塊一塊的組裝起來，速度很快又很準，每人每天約可裝25米平方的面積工作量，是木工的五倍左右，是非常省時省工的方法。

十一、工料分析

材料宜使用高級品、檢驗嚴格之板材才不致於連續惡性循環，可免去許多金錢與時間的浪費，同時可保持產品的高水準。

十二、使用配合

使用粘劑之配合量及滲入乾燥劑，都有適量之注意事項，得小心使用才不會損壞產品的品質。

十三、維護保證

一般交貨完後，開立一年的保固證明單。其實照過去的經驗，組合隔間的壽命，可保20年以上不成問題。例如：本公司十六年前施工的組合隔間，如今還未損壞，只要時常保持清潔，就可保許久如新，除了碰撞太嚴重之外，都沒問題。

十四、通訊連絡

台中分公司　(04)3281958　台中市中港路三路302號4之2室
高雄分公司　(07)7161368-9　高雄市中正一路120號6之8室

蜂巢組合式隔間

東鉅建材

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東鉅建材工程有限公司
地　　址
台北市民權西路60號2F
電　　話
5212985

二、產品簡歷

本產品採輕型組合式按裝，施工簡捷，快速亮麗、大方，防水，防火，堅固耐用，可多次組合使用。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品防火、防水、隔音特佳，可多次重覆使用，保養容易。

五、性能等級

本產品每平方不可承受1150 磅衝擊力量。

六、適用範圍

本產品適用辦公室、醫院、工廠、宿舍等。

七、材料構成

本產品材料構成含蓋，美耐板，陽極處理鋁料，夾板，蜂巢芯，角材，套管角鐵，玻璃等組合而成。

八、材料規格

本產品依人體功學規劃。本公司備有詳細目錄及施工詳圖歡迎索取。

九、性能數據

本產品比磚牆、石膏板牆，施工簡單，美麗大方，保養容易。

十、施工方法

本產品隔板須在工廠製作，施工前須先放樣後再依順序組合。

十一、工料分析

本隔間施工簡易，比磚牆、石膏板都經濟。

十二、使用配合

本產品唯一怕刀子割。

十三、維護保證

本產品保固一年，如非人為破壞，本公司無條件保養。

十四、通訊連絡

長正企業有限公司
(035)727215-6
新竹市忠孝路 213 號 1F



隔　　間

長　屏

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
長屏企業股份有限公司
地　　址
台北市敦化北路 222 巷 2 號 3 樓
電　　話
(02)7138273

二、產品簡歷

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於一般住宅及辦公大樓及鋼構大樓、飯店等。

七、材料構成

由輕鋼架、上下橫料、石膏板材及矽酸鈣板等材料構成。

八、材料規格

1. 矽酸鈣板規格爲 4' × 8', 厚度爲 6m 、 9m 及 12mm
2. 石膏板規格爲 4' × 8', 厚 12mm 。

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

MASTERBOARD 矽酸鈣板施工方法：

1. 工具：一般輕隔間用工具。
2. 搬運：移動板材時，應避免邊角部份受撞擊而破損。
3. 切割：使用細齒鋸或電鋸，保持平整之切口，直線的切割亦可使用美工刀，再將切口以銼刀磨平。
4. 鑽孔：以低速或高速鑽孔機(視狀況使用)鑽孔，在鑽孔下方襯一塊料，務必得整之孔面。
5. 磨砂：一般砂紙磨光表面。
6. 接縫：板材穩定，膨脹係數極低，板與板可密接。
7. 鐵釘：直接用鍍鋅鐵釘釘入板面，但與邊緣距離，須大於 12mm 。
8. 螺釘：螺釘位置與板面邊緣距離，須大於 12mm ，必要時可預先鑽孔。
9. 油漆：一底兩度之水性或油性漆皆可。使用橡膠漆或環氧樹脂漆，可增加防潮效果。
10. 壁紙：任何種類之壁紙或塑膠布皆可使用。但鋪貼前，壁紙之尺寸及位置須

精確。

11. 磁磚：矽酸鈣板面黏貼磁磚時，粗糙面向外，需使用彈性磁磚黏著劑鋪貼。但板面之固定螺絲釘，於垂直與水平方向都應小於 400 mm 間距。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

長屏企業股份有限公司
(02)7186310
台北市敦化北路 222 巷 2 號 3 樓
台中辦事處
(04)2965541
台中市青島路 1 段 50 號
高雄辦事處
(07)3359146
高雄市三民路山東街 29 號

附表一

密度	乾密度	910kg/m^3
撞擊強度	依據BS 8200	3NM
強度	撓度強度橫向紋面	9.0MN/㎡
	撓度強度縱向紋面	6.0MN/㎡
	硬板撞擊強度	等級區3NM
最大彎曲度半徑(6mm)	橫向,乾燥時	1500mm
	橫向,潮濕時	800mm
	縱向,乾燥時	1700mm
	縱向,潮濕時	900mm
防下陷度(厚度:6mm)	當骨架距離爲600mm（RH95%，溫度在20℃）	低於3.0mm
含水率	一般狀態下	3-5%
熱傳導係數	————	0.22W/mK
熱膨脹係數	（0～40℃）	9×10-6per℃
	在長期使用狀況下，可耐熱之最高溫度	100℃ .
防火性能	依據建築法規分類	"0"級
	火燄散佈（BS 476 PART）	"1"級
	煙霧、毒氣、瓦斯釋出量	最小量
RH值	————	7-10

活動組合隔間

深業工程

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
深業工程股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 245 號 13F
電　　話
(02)7071058

二、產品簡歷

由於經濟發展之趨向多元，帶動空間組合日新月異，本產品材質優異，結構簡單堅固，施工便捷，造型爽朗明快並有防火、耐震、隔音、吸音效果，加以整體規劃，完美配置，實可再創企業新契機。

三、產品圖像



四、產品性能

嵌鎖設計方式，僅少量螺絲鐵釘固定，採組合裝配，隔間可無限制重複拆改使用，隔間內部可配管線外貼進口防火壁布可洗可刷美觀實用。

五、性能等級

隔音能力STC-38（一般人耳接受能力STC-20，加玻璃棉可達 STC-43）

六、適用範圍

各型學校、辦公室、廠房、醫院、餐廳、電子工場、藥廠等。

七、材料構成

由數種料件組合，鋁料有古銅色、乳白塗料...等供選用，壁紙則有四種以上，門板型式有全板與玻璃及長條玻璃等。

八、材料規格

由四種鍍鋅鐵皮滾壓之鐵件及十種鋁擠型料嵌鎖組合而成。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

在地上釘牢鍍鋅鐵之地料、天花板鎖上天料，上下間裝滾壓之骨架並封上石膏板嵌上押條，下方釘上踢腳板與玻璃間則上方改用玻璃即可，全玻璃間則石膏板改以玻璃即可。

十一、工料分析

鋁鐵材料漲幅有限，唯近來人工僱用不易，工資上揚是價格波動之主因。

十二、使用配合

勿以刀片刮傷，避免尖銳物撞擊。

十三、維護保證

無需保養，平常注意勿以刀片刮傷及尖銳物撞擊，如有污漬以洗潔液擦拭可永保如新。

十四、通訊連絡

組合隔間

揚名興業

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：金興興業股份有限公司
地址：台北市樂業街59號
電話：(02)7366925

二、產品簡歷

本公司從事活動隔間工程已有多年的經驗，對於施工技術的研究與改良，經常不斷地追求更新更好的組合隔間系統，以提供客戶最佳的服務品質為公司的經營理念，並且秉持著誠信的態度來經營公司的業務，期望能與各界先進們共同攜手合作，創造雙贏的局面。

三、產品圖像



四、產品性能

本組合隔間系統具有下列特性：

1. 可依使用者的需求，任意變更隔間的位置，以適應空間的變化。
2. 隔間牆的高度可從地板到天花板，寬度可依使用者的需求而定。
3. 隔間牆的表面可貼壁紙、壁布、木皮、塑膠貼皮、鋁合金板、玻璃、磁磚、大理石等各種裝飾材料。
4. 隔間牆內可配置電線、電話線、網路線、有線電視線等各種管線。
5. 隔間牆內可裝置插座、開關、燈具、空調出風口、回風口等各種設備。
6. 隔間牆內可填充吸音棉、岩棉、玻璃纖維等各種隔音材料，以提高隔音效果。
7. 隔間牆內可填充防火材料，以提高防火等級。
8. 隔間牆內可填充防蟲材料，以防止蟲害。
9. 隔間牆內可填充防潮材料，以防止潮濕。
10. 隔間牆內可填充防震材料，以防止地震。

五、性能等級

本組合隔間系統之性能等級如下：

1. 防火等級：符合國家標準CNS 12514-1之規定，防火時間可達1小時。
2. 隔音等級：STC值可達45dB以上。
3. 耐震等級：符合國家標準CNS 12514-2之規定，耐震等級為第一級。
4. 耐風壓等級：符合國家標準CNS 12514-3之規定，耐風壓等級為第一級。
5. 耐衝擊等級：符合國家標準CNS 12514-4之規定，耐衝擊等級為第一級。

六、適用範圍

本組合隔間系統適用於各種辦公室、會議室、教室、醫院、飯店、商店、住宅等各種建築物之室內隔間。

七、材料構成

本組合隔間系統之主要材料構成如下：

1. 骨架：採用鍍鋅鋼板冷軋成型之C型鋼及U型鋼，作為隔間牆之骨架。
2. 面板：採用12mm厚之矽酸鈣板或石膏板，作為隔間牆之面板。
3. 填充材：採用岩棉或玻璃纖維，作為隔間牆之填充材料。
4. 表面裝飾材：採用壁紙、壁布、木皮、塑膠貼皮、鋁合金板、玻璃、磁磚、大理石等各種裝飾材料。
5. 接縫材：採用接縫膠帶及接縫劑，作為面板接縫之處理材料。
6. 固定件：採用自攻螺絲、膨脹螺絲等各種固定件。

八、材料規格

本組合隔間系統之材料規格如下：

1. 骨架：C型鋼厚度0.5mm～1.2mm，U型鋼厚度0.5mm～1.2mm。
2. 面板：矽酸鈣板厚度12mm，密度1.5g/cm³以上；石膏板厚度12mm，密度0.8g/cm³以上。
3. 填充材：岩棉密度80kg/m³以上；玻璃纖維密度24kg/m³以上。
4. 表面裝飾材：依使用者需求而定。
5. 接縫材：接縫膠帶寬度50mm，接縫劑為水性。
6. 固定件：自攻螺絲長度25mm～35mm，膨脹螺絲長度50mm～75mm。

九、性能數據

本組合隔間系統之性能數據如下：

1. 隔音性能：STC值可達45dB以上。
2. 防火性能：防火時間可達1小時。
3. 耐震性能：符合國家標準CNS 12514-2之規定，耐震等級為第一級。
4. 耐風壓性能：符合國家標準CNS 12514-3之規定，耐風壓等級為第一級。
5. 耐衝擊性能：符合國家標準CNS 12514-4之規定，耐衝擊等級為第一級。

十、施工方法

板獨更
花採變
天均、
於件設
定構架
固部、
架全卸
主，拆。
下外，連
、面合快
上地組易
除及立簡

十一、工料分析

為比工
本均，省
成板完節
率
經精需
可乾戶
用，（客
使計損依
再設不可
裝質，
100%按材）。
式而外間
材組拆間換
料合裝除隔
以上。
倍3間用次隔變
有品牆
施體，或
工架從木
快、設造
速構計隔
，件到間
節及按，
省壁裝約
所成砰時隔採多式要

十二、使用配合

十三、維護保證

使配
速，增
迅件或
便構裝
簡合拆
修，組可
元即。
檢單具線，膠需維
線為工管易塑只。
配間單修容之，新
隔簡檢護面污一
因用及維表沾然觀
有換美
如即保
板拭永
觀耐擦可
美美布易
保或濕容
永皮以護

十四、通訊連絡

PU 輕隔間牆

黑將鋼鋁

分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
黑將鋼鋁電腦有限公司
地　　址
台北縣新店市安忠路 100 巷 8 號
電　　話
(02)9171646

二、產品簡歷

『黑將 PU 輕隔間牆』係本公司積業界三十年經驗自行研發成功，已取得國內專利之最新隔間材料。它是三明治式 (Sandwich) 之預鑄牆體，兩面外層爲玻璃纖維強化水泥板、強化水泥纖維板、熱浸鍍鋅高拉力鋼板、烤漆鋼板或其他客戶所指定之材質，中間層則爲隔熱性佳之防火硬質 PU ，以模鑄成型方法製成之高強度輕質牆板。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 易配門窗。
2. 現場清潔。
3. 隔音。
4. 隔熱。
5. 防火。
6. 防震。
7. 防水。
8. 強度高。
9. 壽命長。
10. 重覆使用。
11. 安全。
12. 節省空間。
13. 降低成本。
14. 美觀。
15. 質輕。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公大樓、百貨公司、超高大樓、住宅、音樂室、KTV 、MTV 、餐廳、旅館、廠房、冷凍庫、倉庫、屋頂加蓋等室內隔間及室外牆面。

七、材料構成

1. 表層：依據不同需求，產品表層有下列數種選擇：
   (1) 4mm 厚玻璃纖維強化水泥板 (GRC) 。
   (2) 5mm 厚水泥纖維板。
   (3) 0.4mm 熱浸鍍鋅高拉力鋼板 SGC45 鍍鋅量 Z27 。
   (4)烤漆鋼板
2. 內襯：特殊防火硬質 PU(Polyurethane) 自熄性材料
   (1)導熱係數 0.017Kcal/Mh ℃
   (2)發泡體密度 32kg/m^3 ± 10% 。
   (3)耐熱尺寸變化率 0.7% (70 ℃ 48 小時) ASTM D-2126
   (4)耐冷尺寸變化率 0.2% (-30 ℃ 48 小時) ASTM D-2126
3. 中間：隱埋 PVC 電線管路，規格可依客戶需求承製。管路修改也很方便。

八、材料規格

黑將 PU 輕隔間牆規格表
詳附表一

九、性能數據

1. 建材隔熱性能表
   詳附表二
   註：導熱係數愈低者，代表其隔熱效果愈佳
2. 建材耐火性能表
   詳附表三

十、施工方法

施工快，不需架設鋼架。所有材料預先在工廠依所需尺寸精確切割，並根據現場配線情形預埋電線管路，因此到現場只需加以組合即可，尚可節省開挖管線之時間及費用。如欲修改牆體或管線，可用電鋸或手鋸隨意裁鋸。此外地板美化工程可和牆體工程同時進行，更能縮短工期。

十一、工料分析

物美價廉，且因縮短工期及減省人員開支可大幅降低施工成本。建設投資回收最快。

十二、使用配合

本產品附件齊全，可方便搭配各式門窗。也可貼磁磚、馬賽克、木片、金屬紙、PVC塑膠面、壁紙、壁布、踢腳板、線板等各種飾面。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

黑將鋼鋁電腦有限公司
(02)9251970
台北縣永和市雙和街64巷 3號 6 樓

附表一

表層材質	長寬(台尺)	厚度cm	備　　註
水泥纖維 GRC 鍍鋅鋼板 烤漆鋼板	8 3×9 10	5 或 8	1.兩面表層材質可選用不同種類之材料 2.本公司亦可接受定做其它規格之尺寸及厚度

附表二

類　　別	導熱係數Kcal/Mh℃
黑將PU輕隔間牆	0.0487
黑將PU核心層	0.017
鋼筋混凝土(RC)	2.21
磚牆	1.19
木絲水泥板	0.13
礦岩板	0.09
發泡水泥	0.3~0.44
含保麗龍粒之水泥板	0.19

附表三

類　　別	可耐熱　℃
黑將PU輕隔間牆	1000~
混凝土	550~700
黏土磚	900
石灰石	800~900
石棉	1200~1300
木材	240~270
木絲板	270
P.V.C	60~150

聯馬康隔麗（立固合成水泥牆板）

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
聯馬股份有限公司
地址
台北市忠孝東路五段254號 9樓
電話
(02)7253370

二、產品簡歷

水水構代剛子成質結取輕粒合輕的可、龍固技殊，牆麗立科特性磚保高其持、含種，的牆及板間及的符泥牆隔計般石水泥泥設一架之Liaporcon是牆優R.C牆牆，等。

三、產品圖像



室內隔間，門、窗配合安裝及窗緣門按機形

四、產品性能

1. 隔短、後於板泥外不、變敏完濕，遵裂及牆、輕完修度高牆膠及質牆影不並潮變可生。
2. 耐1100℃
3. 防水一縫。是洗時候、無形環時裝的最間工節可耐濾工積面裝熱水防隔泥建氣。潮生溫槓燥壁連施體牆質耐成用浴水砌到水與不式式、材間合，衡成、受吸凍、在其持之合牆固構何時固形作合藏至不寒霉；，保成。組乾堅結任長立或可固儲基幾對發。定下部完生的、、RC用：體，立在，候；不味穩境內置發佳牆期省使熱：
4. 泥漿全外的同免縫

五、性能等級

六、適用範圍

醫院、工廠、辦公大樓、住宅、屋頂加蓋、KTV、MTV等公共場所

七、材料構成

Liaporcon水泥牆板是一種三明治式構造之資心牆板外，層爲3MM厚之水泥纖維板，中間爲高度子火性之佳層高土而一體成輕耐材之混凝

八、材料規格

高／2.4m、2.7m
寬／610mm
厚／50mm、80mm
平均重量／40kg／㎡

九、性能數據

詳附表一。

十、施工方法

1. U以契水劑可貼砌型是互防鍵面上以粉鐵片相類填牆面施、以板槽泥以的牆般漆是，凸水再整泥一油準定凹以面平水牆、標固元填表成的泥紙工下上間，完後水壁施上邊中劑便成般、般槽直，著平完一磚一型垂合黏補在像瓷等
2.

十一、工料分析

本下其特鐵合合成條配情配格之變因素。

十二、使用配合

本般期作合非訓練成後便可。

十三、維護保證

此一築（破可，

十四、通訊連絡

附表一　性能數據

隔間材 材料特性	Liaporcon 水泥牆板(5cm)	含保麗龍粒子之 水泥牆（5 cm）	輕鋼架石膏隔牆 （12.5cm）	磚　牆 （24cm）	R　C　牆
重　量	40kg/m²	38kg/m²	60kg/m²	217kg/m²	360kg/m²
防　火　柱	2小時以上	1 小時	1 小時	—	—
抗壓強度	60kg/cm²	46.9kg/cm²	差	150kg/cm² （一級磚）	210kg/cm²
節省空間	每施工9.2m 長 可增加1坪空間	厚度50cm	厚度125mm以上	厚度240mm	厚度150mm以上
隔　音	可降低40dB以上	32dB	—	差	—
導熱系數	0.16W/mk	0.23W/mk	—	—	—
按裝迅度	30m²/每日每工	30m²/每日每工	6m²/每日每工	4m²/每日每工	
耐強鹼度	高	普　通	差	普　通	普　通
耐撞擊度	優	佳	差	佳	佳
結構費用	節省20% （與RC牆比較）	節省15%	普　通	高 （施工費工費時）	高

木絲水泥板

騰驥實業

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
騰驥實業有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 109 號 7 樓
電　　話
(02)5022766

二、產品簡歷

本產品除具備乾式隔間材之優點，即施工快、減輕結構體之承重外，並同時具備木板之柔性及 R.C （or 磚牆）之堅固性，更爲今日〝住的安全〞提供耐震及高度防火、防撞之設計要求。

三、產品圖像



四、產品性能

1.防火性
2.隔音效能
3.耐撞擊
4.耐氣候性
5.優於石膏板，可防火
6.施工容易，減少工時
7.較磚牆重量輕，減低大樓重量

五、性能等級

1.平均密度：1250 kg /m^3
2.含水量：9 %
3.抗彎強度：9 ～ 13N/m m²
4.抗拉強度：0.4N/m m²垂直向、15N/m m²平行向
5.抗壓強度：15N/m m²
6.膨脹率：0.3 %
7.熱導係數：0.22W/m.k.
8.隔音率：1.8 mm Panel 35dB
9.表面煙擴散率：class "1" To BS 476 P.7
10.防火時效：class "0" To BS 476 P.5,6, P.7,8 ：2 1/2 " HRS. F.R.

六、適用範圍

1.室內輕隔間
2.浴廁隔間
3.外牆
4.屋頂
5.地坪
6.隔音牆
7.防火包板

七、材料構成

1.水泥：70 %
2.木材：27 %
3.添加物：3 %

八、材料規格

1.厚度：8 mm，10 mm，12 mm，16 mm，18 mm，20 mm，24 mm，30 mm，40 mm
2.尺寸：2600 × 1250 mm、3000 × 1250 mm

九、性能數據

同第五項

十、施工方法

施工方式與一般輕隔間（如石膏版牆）一樣，但鋁骨架之選用乃依設計者之設計強度而有所不同，面材之尺寸選用亦是依設計上之要求（如防火時效長短）而有所不同。

本公司有配合提供施工詳圖及建議型式之全套服務（包括按裝）。

十一、工料分析

本產品爲進口貨，影響產品價格因素：

1.產地價格變動
2.外幣匯率
3.進口關稅
4.船運運費

上述因素之漲跌非進口商所能控制，材料價格之漲跌與上述因素有直接關係。

十二、使用配合

一般有輕隔間之工作經驗者均可施作，但若由本公司責任施工將更佳。

十三、維護保證

本公司對施作工程保固期爲一年，在承受力外之人爲因素則不在保證範圍之內。

十四、通訊連絡

仟園構造板

仟園企業

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
仟園企業有限公司
地　　址
台北市民生東路三段49號 5樓
電　　話
(02)5016988

二、產品簡歷

本產品利用鋼絲網結構，配合難燃級保利龍作爲隔音牆，外層噴上 2.5 cm水泥砂漿，可貼磁磚，且隔音效果佳。

三、產品圖像



四、產品性能

質輕，適用於高層建築，管線安裝方便，可依現場門窗造型裁割，並可釘掛物品。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

內隔間牆、分間牆。

七、材料構成

本產品以鋼絲網配合保利龍，可取代舊有以砌磚方式施工，使用保利龍可使隔音效果更佳，使用鋼絲網結構，可傳遞應力，降低因地震造成之牆面龜裂。

八、材料規格

標準規格3' ×8'

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

先固定上下槽鐵、配件，再嵌入構造板，板與板間接合處用補強網接合，組立時板面成交錯。

十一、工料分析

按裝、板材、配件組板完成加外表噴漿，（水泥，砂由業主提供）每平方公尺約2000元。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

複強實業（股）公司
(049)251822
南投市南崗工業區成功三路164 號



快堅牆、捷砌牆

捷　　砌

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣捷砌有限公司
地　　址
台北市延平北路二段 238 號 11樓之 1
電　　話(02)5578830

二、產品簡歷

本產品質量輕，強度高，具防火、防水、隔熱、隔音等優異性能，解決傳統室內隔間工期長、工程費及材料成本不符經濟效益等不利因素，乃是具前瞻性的革新建材。

三、產品圖像



四、產品性能

質輕耐震、耐撞抗壓、抗火耐熱、防水防潮、隔音隔熱、節省空間、施工快捷、降低成本。

五、性能等級

符合英國 BS-4022-1970, 澳洲AS-1530 Part4, 英國 BS-476 Part8, W.A.A32426 規範。

六、適用範圍

高層住宅、辦公商業大樓、試驗室、海運站、住宅、工廠、醫院、航空站、捷運站、火車站、教室、KTV、餐廳、圖書館、電影院、夜總會等。

七、材料構成

本產品爲水泥預鑄實心合成牆體，表層爲高強度之水泥纖維板，內部由輕質混凝土和保麗龍珠粒均勻混合而成。

八、材料規格

1. 長度 :2440mm 、 2745mm 、 3050mm
2. 寬度 :610mm
3. 厚度 :50mm 、 75mm 兩種。

九、性能數據

1. 英國 BS-4022-1970 抗拉強度 54.5kg
2. 澳洲 AS-1530 Part4 防火測試 50 mm-1 小時 ,75mm-2 小時
3. 英國 BS-476 Part8 防火測試 :W.A.A32426 規範， 經 42 日連續沖水試驗，絕不滲透。

十、施工方法

爲方便施工，每一片牆均設計爲企口及凹槽，只需上下固定，並於接合邊塗以特殊水泥接合劑，即可完成拼裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

太空牆（輕隔間）

台灣鞍可

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣鞍可股份有限公司
地　　址
台北市天母西路3號9樓之7
電　　話
(02)8119077

二、產品簡歷

本產品之開發係鑑於過去傳統之磚牆施工方法所耗工期甚長，且所需人工較多，並易造成環保問題，加上人工資愈來愈高，已不符經濟原則及目前市場上之輕隔間耐衝擊之強度不足等缺點，而予以改良而成，具輕巧、表面平整耐衝擊及乾式施工安裝快速等特性。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 隔音：由特性發泡效果產生，質地輕但粒子間緊密結合，隔音效果進可減低40～50分貝。
2. 耐火：耐火性可達二小時以上長時間耐熱高達800℃以上。
3. 耐衝擊：抗壓強度達130kg/c㎡以上，且每單元板片之連結，摒棄傳統之凹凸榫，接用特殊之水性結合劑。
4. 安裝快速：較傳統工法快約7-8倍，大幅減低人工之需求。
5. 比重低：0.85～0.9。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 地下商場之隔間。
2. 辦公大樓。
3. 學校。
4. 飯店。
5. 醫院。
6. 住宅大樓。

七、材料構成

1. 水泥
2. 砂
3. 化學添加劑
4. 輕骨材

將上述四種原料經發泡處理，並澆置於既定模具上成型而成。

八、材料規格

1. 高度2.2M-3M。
2. 厚度6cm-10cm。
3. 寬度50cm。
4. 其他尺寸亦可配合業主要求之規格製造。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

於工地現場，利用雷射光水平儀放樣定點後，將本產品依照所需逐片拼裝組合，因質輕以人工方式即可組裝，快速、堅固。

十一、工料分析

1. 一般磚牆連工帶料每㎡約爲1250元，每日每工可施作4㎡費時，環境污染。
2. 石膏板牆連工帶料每㎡約爲1300元，每日每工可施作10㎡，其空心板不耐撞。
3. 本產品連工帶料每㎡約爲1550元，每日每工可施作25㎡，快速、乾淨、解決人工缺少。

十三、維護保證

與一般隔間牆相同。

十四、通訊連絡

台灣駿可股份有限公司　(02)8119077　台北市延平北路七段106巷327弄86號

輕質鋼牆

弘　聖

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
弘聖建材有限公司
地　　址
台中縣豐原市田心路二段 1 號
電　　話
(04)5248107

二、產品簡歷

傳統建築材料（磚、RC）搬運沈重，隔音隔熱不佳，板模成本昂貴，施工拆模費工費時，水電按裝不易，本產品對此做了全面性改良，又不失傳統的外觀，可大大減輕房屋之載重量，為日後最具有革命性之建材。

三、產品圖像



四、產品性能

防熱、隔音、防震、防水、按裝快速、減重、耐久性、水管電路配線容易、可完全代替傳統施工、不受雨季影響。

五、性能等級

本產品正在申請專利，並送核檢驗中。

六、適用範圍

大樓隔間、KTV隔音牆、增建工程、尖屋頂造型、屋頂隔熱、女兒牆、花台、圓弧型陽台、分戶牆、屋頂突出物、汽車旅館等。

七、材料構成

產品為長方形，規格為 1m × 3m × 0.075m, 由鍍鋅鋼絲加特殊保麗龍製成。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本產品材料價格會日漸降低，較傳統之砌磚及 R.C 牆價廉、按裝快速、人事管理費用少，且可降低營建成本，具高競爭條件。

十二、使用配合

本產品按裝簡易，注意垂直及水平線，牆邊壁釘穩固即可。門窗四週須加強按裝加強網，按裝完成後即可著手水電管路之施工。

十三、維護保證

本產品無須保養維護。

十四、通訊連絡



分類碼	
C S I	10600
U D C	
S F B	
C S B	

金屬隔間

佳　訊

一、廠商名稱

廠商全稱
佳訊建材實業股份有限公司
地　址
台北市敦化南路一段 160 巷 42號 2 樓
電　話
(02)7400155

二、產品簡歷

L&D 金屬隔間系統係屬於英國 NEWMAN TONKS PLC 其鋼板爲精鋼生產，表面爲 EPOXY 粉體塗裝，隔音、防火、熱傳導低，且完全爲組合成。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 組合容易，拆卸無耗材。
2. 隔音性佳。
3. 防火性佳。
4. 熱傳導性佳。
5. 可重新組合。

五、性能等級

1. B.S.476 PART8 試驗，全鋼板面之防火時效爲 100 分鐘，鋼板面含玻璃之防火時效爲 51 分鐘，全玻璃防火時效爲 30 分鐘。
2. B.S.5821 試驗，全鋼板面隔音 35.1db, 鋼板含雙層玻璃隔音 33.7db, 鋼板含單層玻璃隔音 26.8db。

六、適用範圍

辦公大樓室內隔間、廠房隔間、潔淨空間隔間及一般隔間均適用。

七、材料構成

1. 材質依 B.S.1449,PART 1 ：1983 GRADE CR4, 板面 0.7 mm，垂直柱 1mm, 軌道 0.7 mm, 頂蓋 1.5mm。
2. 板面裝飾爲 EPOXY 粉體塗裝，厚 50-75microns，共計 10 種色彩。

八、材料規格

寬 900mm、300mm, 高 2000mm、2438mm、3000 mm, 厚度 51mm, 爲組合性隔間材料。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 先於地板上畫線定出施作位置。
2. 再依位置釘上軌道。
3. 將隔間板組合而成。
4. 再於連接處以 H 栓固定。
5. 上頂蓋。
6. 以壓條將連接處處理。

十一、工料分析

單價爲 2000 ～ 3600 元 / ㎡不等，依不同現場及不同組合板而定。價格影響因素爲運輸費用及匯率。

十二、使用配合

因此項工程爲責任施工，施工單位需注意地板平整。

十三、維護保證

責任施工，保固三年，並附上EPOXY漆，以便使用者可自行維修面板。

十四、通訊連絡

NC、SS型輕鋼架隔間

威勝金屬

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
威勝金屬工業股份有限公司
地　　址
台北市長安東路110號10F
電　　話
(02)5075583

二、產品簡歷

1.SS型：
採用矩形鍍鋅鋼管爲骨架，骨架輕、堅固、剛性大、韌性強，防震、耐候、隔音、隔熱、防火及耐衝擊性均極優越，可配合各種天花、壁面裝修材施工，任何場所均適用。

2.NC型：
爲本公司與日本最具權威輕鋼材製造廠商「日本建工」技術合作，引進國內的高層建築輕隔間材，材質輕、施工簡易、工期短、耐震、隔音、隔熱、防火爲本隔間系統之特色

三、產品圖像



四、產品性能

SS型：

1.工期短、施工容易。
2.安全、堅固——構造、剛性大、耐衝擊不變形。
3.隔間彈性大，具極靈活之隔間自由度。
4.適用性廣泛——適合各型建築物隔間及裝修。
5.耐候、防火、隔熱、耐火達2小時以上。
6.經濟性高——構件標準化，大量生產、價廉。
7.隔音性佳(500Hz時音響透失率46dB)。
8.開口部位靈活不受限制。

NC　型：

1.安全、堅固——材質輕，剛性大、耐衝擊不變形。
2.隔間彈性大，極爲自由，牆身可達6.5米。
3.隔音、隔熱、防火、耐候、耐火，最高可達2小時。
4.工期短——施工簡易迅速。
5.配管、配線——壁體空間配置管線自由、容易。
6.開口部位靈活，限制少。
7.構件標準化，價格低。

五、性能等級

材料使用符合日本 JIS A6517 之規定，薄鋼片鍍鋅量一律 183g/㎡（雙面），其牆面規範由日本建設省認定，乾式爲FM-OS.U，FM.，UL。

六、適用範圍

依構造分爲：

1.乾式構造：一般裝修隔間牆、遮音防火隔間牆、一小時耐火隔間牆、二小時耐火隔間牆。
2.濕式構造：防火隔間牆、遮音防火隔間牆。

本產品用於住宅、工廠、醫院、商店、百貨公司、高樓、保齡球館、銀行、大飯店、電影院、舞廳、歌廳、餐館、學校、公共場所等。

七、材料構成

1.乾式構造：

(1)牆身厚度：25、40、45、65、75、90、100mm。(2)性能：一般隔牆、防火牆、隔音牆、裝修牆、防火隔音牆。

2.濕式構造

(1)牆身厚度：65、75、90、100mm。(2)性能：防火牆、防火隔音牆。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

防火時效與 RC 相等，隔音係數多15％～25％，導熱率少80％左右，重量少70％左右。

十、施工方法

放樣定尺寸→固定上下槽→再檢查尺寸並比對圖面，置間隔槽→確定其間隔大小，再加補強槽鐵於間柱處→置補強間柱於門框處→間柱補強固定片於間柱上→完成後上下縫施以防水填補→依不同用途鋪石膏板→批土、整形、上漆→完成。

十一、工料分析

與 RC 比較價格約少 20％。

十二、使用配合

可與電器插座等管路同時施工，並其表面可貼磁磚及不銹鋼料以裝飾。

十三、維護保證

其施工平整，表面光滑，故保持容易，特別注意避免撞擊破壞等，一般石膏板要注意防水以免變形。

十四、通訊連絡

附表一

名稱 ITEM	編號 NO.	規格 SIZE 厚度	寬 × 長
日本印花石膏板 PRINT GYPSUM BOARD	CMF1～6	9mm/12mm	910mm×1820mm
PRINT GYPSUM BOARD	CMF1～6	9mm/12mm	910mm×2121mm
PRINT GYPSUM BOARD	CMF1～6	9mm/12mm	910mm×2424mm
絲紋石膏板 DECORATION GYPSUM BOARD	CMC	9mm/12mm	455mm×910mm
	CMC	9mm/12mm	606mm×606mm
DECORATION GYPSUM BOARD	CMC		606mm×1210mm
豹紋壓花石膏板 ROLLED GYPSUM BOARD	CMP-1	9mm/12mm	455mm×910mm
	CMP-1	9mm/12mm	606mm×606mm
ROLLED GYPSUM BOARD	CMP-1	9mm/12mm	606mm×303mm
ROLLED GYPSUM BOARD	CMP-1		606mm×1210mm
梅花壓花石膏板	CMP-1	9mm/12mm	455mm×910mm
浮雕石膏板	CMT1～6	9mm/12mm	455mm×910mm
RELIEF GYPSUM BOARD	CMT1～6	9mm/12mm	606mm×303mm
RELIEF GYPSUM BOARD	CMT1～6	9mm/12mm	606mm×606mm
RELIEF GYPSUM BOARD	CMT1～6	9mm/12mm	606mm×1210mm

鋁輕隔間系列

詮盛工業

分類碼	
CSI	10600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
詮盛工業股份有限公司
地　　址
屏東市頂柳里中柳路 277 號
電　　話
(08)7526621

二、產品簡歷

本產品四種設計組合，可供您多樣的選擇與配置，並提供完善服務品質。本產品經陽極特殊處理之後的香檳色系，最符合高雅氣派的辦公環境。

三、產品圖像



四、產品性能

1.經陽極處理後再磨光表面具毛絲面效果。
2.組裝快速、輕便、省時。
3.具隔音防火效果。
4.整體包裝：
從平面設計→施工→品質服務，面面俱到。

五、性能等級

申請中。

六、適用範圍

適用一般公民營機構，醫院、廠房、辦公室、電腦房。

高度以 100 尺內爲範圍，寬度無限制，可自由規劃其寬度（視平面、立面而作最適合之尺寸）。

七、材料構成

1.產品原料：鋁
2.顏色：香檳色毛絲面
3.種類：全隔間、中(半)玻璃隔間、全玻璃。
4.材料：石膏板、美耐板、壁紙(布)搭配而成。
5.原理：以輕便之組合，避免固定。

八、材料規格

無標準規格尺寸，視客戶需求而定。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.地線、天花板線
2.地槽、馬企
3.鋁擠型（外露部分之鋁料）
4.面材表面處理：美耐板、壁紙、布、石膏板
5.上壓條
6.踢腳板、膠條
7.組合門組

十一、工料分析

1.鋁料成本，壁紙、布、玻璃等組合而成。
2.價格差異視客戶選定之面材（如壁布、美耐板、玻璃等）。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1.一年內維修保養服務（免工資）。
2.品質保證範圍：不含面材處理，所有鋁擠型製品可隨意更換。只收基本材料及工資費用。

十四、通訊連絡

活 動 隔 音 牆
HUPPE VARIFLEX

新煥實業

分類碼	
C S I	10650
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
新煥實業股份有限公司
地　　址
台北市松江路51號2樓之2
電　　話
(02)5636111

二、產品簡歷

VARIFLEX活動隔音牆不是一種活動隔音牆，而是一種程序型的固定型隔音牆。更統整、采標準五型型持來標準作等型依求、個別設計。

是一工程型、活動穩安計。

合高經濟可隔音完整、采標準五型型持來標準作等型依求、個別設計。

符有、式定的

三、產品圖像



四、產品性能

1.VARIFLEX之最大多重且的不移動板滑軌，即使無，可況又
2.各合其

五、性能等級

六、適用範圍

適用於大型會議廳、音樂教室、市政廳、舞台較大、飯店空間、大場、等的場。

七、材料構成

VARIFLEX所採用之新型，外側是面板，內部為以附有加強之密實的垂直隱藏凸條，因此可接合全部的利用鐵力形灰色。

詳附表一

八、材料規格

詳附表二

九、性能數據

詳附表三

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料構成

結構			
Variflex 型式	骨架材質	面板按裝	牆板連接（垂直側面）
Variflex 高雅型	鋁／鋼	掛於懸架上之隔音系統。	凹凸接合片隔音板側面兩側槽，磁鐵封條有密封鋁處。
Variflex 穩固型	鋁／鋼	掛於懸架上之隔音系統。	鋁製側面及隔音磁鐵片封條。
Variflex 標準型	鋁／木	—	鋁塑連音製膠側面，及隔外密封條。
Variflex 經濟型	木	—	塑連音膠側面及隔密封條。
Variflex 安靜型	鋁／鋼	掛於懸架上之隔音系統。	分面片封式、及隔鋁附連音製磁側鐵密接條。

附表二　　材料規格

尺寸 Variflex 型式	Variflex 高雅型	Variflex 穩固型	Variflex 標準型	Variflex 經濟型	Variflex 安靜型
牆板厚mm	100	100	100	80	150
牆板高（最小/最大）mm	2000/11000	2000/11000	2000/4100	2000/4100	2000/1600
牆板寬（最小/最大）mm	600/1250	600/1250	600/1220	600/1240	600/1250

附表三　　性能數據

尺寸 Variflex 型式	Variflex 高雅型	Variflex 穩固型	Variflex 標準型	Variflex 經濟型	Variflex 安靜型
隔音以db(R'W)計，依據DIN52210Part5爲準	42/46/49/51/52	42/46/49/51	35/41/44/46	35/41/44	53/55
高音隔音配置之DIN標準K值（熱傳導系數）	0.664	0.664	0.664	0.700	0.380
垂直側面連接之強度	凹凸曲面磁鐵片吸力接合面以分開之易板牆可動爲70N/rm之力拉。	凹凸曲面磁鐵片吸力爲50N/rm	凹凸曲面	舌狀凹凸側面	凹凸曲面磁鐵片吸力50N/rm

新瀚實業

新瀚組合式活動隔間系統

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

新瀚實業股份有限公司
台北市松江路80號11F
電話(02)5636654

二、產品簡歷

新瀚全實業商業組合式活動隔間系統，均成鋁理外品之有引研式進禮物間美，合先經蓬空歐術組築更術動由技瀚建通藝活司間新爲舒築內公隔能，供建室本新功統提。多帶內漆飾面達火間內昇，最多系界境經地一烤裝表以防隔國提用列出間業環品氣唯口表型，動應，應系展隔商公產大內進外成色銹爲展之一致動工辦本省國用，金發生之發效進究活及之本是採型合後不質

三、產品圖像



四、產品性能

1. 防　荷　用。請響
2. 之　證　使支造影
3. 音。策。再開製不
4. 隔想建用料力不時
5. 部材量，工的藏，隔，製裝高士
6. 全火質重，90%率施亂您隱線在方美按提工

，，員。
適凡及率
省可美　舒非，效
所當，　、派準作
、理低費材財，工
熱戲降構之省淨施　線水之易安，公揮
隔爲，結%節乾。配，層容，後辦發
用是便省100%您地音公之線夾護華成的，
採料輕施~100%，幫場噪辦式體音維豪完您氣

五、性能等級

六、適用範圍

簡防迎住大，，，適
護，歡由，，，舒
維便所，間間全
路方界料隔隔安
管動各材房房您
線卸普隔院至提。
於間音室，室都服
易隔隔佳間公它之
單，，最隔辦，意
火之宅樓等滿

七、材料構成

1. 內彩表型或　口成，進。金理，
2. 架色面，發　型合處　採成鋁極　全造殊陽　完製特光。
3. 零型石何　料：砂理　材夾裝化　件，荷變
4. 料板料面處　材鋼材表色　料：砂理　用佳表。面可做任　採特：性板處　彈。性鋼成

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

詳附表一。

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　施工方法



雷功建材

雷功皮爾卡彈性隔間系統

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 雷功建材工程股份有限公司
地址 台中市中港路二段9之1號
電話 (04)3274072

二、產品簡歷

雷功建材公司組合耐五等質經彈質本。
銀察生織年五量的間成
據報命維，年要建系型
1988年各爲鍍鋼不價一是降
建類木合板腐格，採低
材隔材板至蝕也皮塑建
公間、均少、是爾鋼築
會組美爲能變最卡材成
致合耐五等質經彈質本。
觀材、十十更型隔體
表建板至在、資性一

三、產品圖像



四、產品性能

塑鋼材質：（非一體成型）：不變型不退色起音其波次材200度在影響耐何蝕、
塑鋼殼、耐化佳內部音特質之高溫分鐘內受特性：塑鋼材質不受任份、化學成份材料。
一塑鋼材質酸濃度70%，毫不隔、遮絕列防火性能、塑鋼板10不受侵是半永久性

五、性能等級

1.台灣建材公會優良建材獎
2.新式樣專利權第15597號
3.新型專利權第40833號
4.著作權台內著字第46642號

六、適用範圍

適用場所：辦公室、實驗室、保溫室、公共浴室、廁所、商業空間、房間隔局。

七、材料構成

塑鋼色板
1.米黃
2.綠
3.石灰
4.布紋
5.木紋
6.深木紋
7.白色

八、材料規格

依客戶需求規格承製

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北營業所	台北市承德路20號3F之2	(02)5717721
台中總公司	台中市中港路二段9之1號	(04)3274072
新竹營業所	新竹縣竹北鄉中華路113號	(035)518094
彰化工廠	彰化縣埔心鄉瓦北村員鹿路一段511號	(04)8359862
雲林營業所	雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路186號	(056)911287
高雄營業所	高雄市民族一路13號11F之6	(07)3110187

捷特力活動組合隔間

田松

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
田松股份有限公司
地址
台北市敦化北路102號12樓（三和塑膠大樓）
電話
(02)7136971

二、產品簡歷

田松股份有限公司于民國七十五年由日本小松工業股份有限公司及日本金屬資產株式會社共同投資成立。在台灣引進日本田島鋼鈑之製造捷特力活動組合隔間。

產品種類分為捷特-50(MW-50)，捷特力-70(MW-70)，捷特力-50CR(MW-50CR)，捷特力-50CE(MW-50CE)，廁所隔間(TB-SS)，屏風隔間(MOL-50)。

三、產品圖像



四、產品性能

捷特力活動隔間，組裝簡易，完全採用螺絲相間，間隔板式配合，不需焊接，小現場施工時所產生之噪音、塵埃以及等特殊問題，由於組合隔間之鋼板一體成型，不會產生變形，防火、防音、防潮、防震等性能優良，可任意拆卸重新組合，且可重複使用多次。

五、性能等級

1.依照經濟部商品檢驗局77-2910採樣測試。
2.日本建築總合試驗所不燃(鋼)第1627號採樣測試。

六、適用範圍

工種類別	適用範圍	產品
一般隔間	辦公室、會議室、簡報室、工廠	HW-50, HW-70
	大廳電梯間，管道間	HW-70(厚)
無塵無菌室	醫院、藥廠、高精密工業加工廠，食品加工廠	HW-50CR HW-50CE
廁所隔間	廁所間	TB-SS



七、材料構成

活動組合隔間之鋼板，依其寬度分為900mm及1200mm兩種標準規格，其型號如下：

型號	說明
1.PV	全面鋼板
2.GW	鋼間玻璃、半面鋼板
3.PW	鋼間鋼板、半面鋼板
4.PX	鋼間鋼板、中間玻璃膠部鋼板
5.GX	鋼間玻璃、中間玻璃膠部鋼板
6.GP	膠上玻璃、膠部鋼板

★鋼板寬度900mm以下或900mm以上至1200以下者，現場切斷。

八、材料規格

1.捷特力-50(MW-50)
(1) 牆　　板：
・表面材：0.6 厚之日本進口亞克力系樹脂化妝強鋁鍍鋅鋼板
・芯　　材：蜂巢板依CNS2955 採用瓦楞紙加工成蜂巢型
(2) 天花軌道、地板軌道、踢腳板、樞料：鋁擠型，噴塑烤塗(POLY-URETHANE)
(3) 方　　管：28mm*28mm*1.2mm 角型鋼管
(4) 玻　　璃：5mm 清玻璃
2.廁所隔間(TB-SS)
(1) 牆　　板：
・表面材：0.6 厚之日本進口電氣亞鉛(electrical zincing)鋼板，(melamine)樹脂塗裝
・芯　　材：蜂巢板，依CNS2955採用瓦楞紙加工成蜂巢型
(2) 樞　　料：防蝕，積層材
(3) 包　　邊：0.8mm 厚不銹鋼(JIS SUS304),表面毛面處理
(4) 附屬五金：不銹鋼料

九、性能數據

性能項目	數據	檢驗方法	核字時間、字號
衝擊性(kgf.cm)	25	CNS 8072、8073	經濟部商品檢驗局77-2910
隔音性(透過損失)	23.3		
不燃性	一級	昭和45年日本建設省告示第1828號規定	日本建築綜合試驗所不燃(個)第1627號
斷熱性	0.66		
變形性	1/150		

十、施工方法

1.現場依施工設計圖放樣。
2.天花板面處依放出之墨線按裝軌道。
3.地面處依放出之墨線按裝地面軌道。
4.隔間起網處，用φ4*25之螺絲將壁面收邊料固定於牆上。
5.踢腳板裝設於地面軌道上，並次管間末網處，再以φ4*25之螺絲將壁面收邊料固定於牆上。
6.依方管或門。
7.隔間末網處，再以φ4*25之螺絲將壁面收邊料固定於牆上。
8.卸除牆板保護膜。

十一、工料分析

1.材料費：
2.按裝施工費：
以每平方米數(m^2)計價
3.清潔及一般運費

十二、使用配合

1.一般地面再間隔配合大牆：
(1) 地度mm輕而烤尺其框、，施有生。
(2) 面，以隔至捧寸他時分誤面凹。
(3) 辦公及實。梯合面，室天施間注水其內間捷鋼不廠，劑差應凸
(4) 隔花捷，意事項，鋪力磁項，低應之在±5完成隔面開其則完動面，70mm。梯平度內避產原設活間之如精密下上舉組開，板特管高差齊力完少在垂寸在清平水之立電水密以，況博

十三、維護保證

完偽標本所，壞開，走屬責復損隔年、恢不修之合一損明工資災組為製查施負天動限、經或願或。活期編，佳司素限力固坍象不公因此特保生現料本為在捷，發鐵材，人不後程損司者屬，工工等公致但時，

十四、通訊連絡

組合式活動隔間

源森實業

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：源森實業有限公司
廠址：台北市中山北路二段16巷15號2F
電話：(02)5715545

二、產品簡歷

即產動間導等工界69年生活隔P.間施業計式皮N.隔室受國設合築G.室豐備民專組蜂間硬根，自式鋁式隔無積好司方有合用慶累良公業品組專無已質森作座鋁室，來品源實，洗間年，一工間盟隔十驗評以施隔，用，經好

三、產品圖像





四、產品性能

1. 鋁組合組隔間、且組式、能除，裝火功拆裝。
2. 內氣隔大看傳完並

嵌防等可按物電在高美棄化，以級潮並合與留，超完塑代用係一防，組建預等合表，現耐間合、合新有要座配外釘有、隔配熱組重原需插，鐵，觀理動構隔料、壞依、位置、點美整活結、材位破可開部時絲缺，養式合音間移不構開何構螺工計保結備任結見施設易部設間樓不統整且

五、性能等級

六、適用範圍

系型型學手、問小大與、室房、隔之、室房廳廠式內室公病無G.M.P.合室公辦、、組物辦式院司司築通於醫公屬公建醫開、子專。森於、室電、等源用站室教、室廠適作公、室腦品列工辦校術電食

七、材料構成

1. 鋁採冷本潮表理。
2. 鋁採為、蜂求，組6063TS骨防氣，洗型邊板實皆
3. 盟擠封間填件

鋅、銀防外處鍍色隔成任；間口鋼火而做隔之配內以理。隔進古防合器板金板，處動性及及組所氣合間材面何活鋼架型板主蜂鋁隔板表任；間醒，不火紙鋁式強骨擠間業合質鋁隔依6063TS架水紙可室經或配心採骨防氣，洗型邊板實皆

擠防資主間鋁合填業。型火心要處封板五品鍍鋼水，製抗鈍防蓋鋁採6063TS理邊材金。鋁為隔內配

八、材料規格

1. 鋁厚可求鋁之組厚度依之組厚合自實厚合度，自50m/m～150m/m要配合際度。
2. 鋁之厚蜂板隔間完成40m/m～70m/m。
3. 盟洗室隔間完成之厚度自30m/m～50m/m。

以有格如

合式活動隔間完成之均場所需要配合要

般可使用之訂規製均為一所場特殊行另

九、性能數據

一.試驗項目　　試驗結果

1.鋁料

A單位重量(每米重)

YS101 1571g, YS102 1572g, YS103 204g

YS105 221g, YS104 173g

B陽極處理膜厚(YS101)　　30-33μm

2.鐵料(YS154)

A鍍鋅厚度　　15-18μm

B最大壓力荷重(長度75mm)

橫向　　65kg

縱向　　1870kg

二.試驗項目　　試驗結果

	燃燒時間(未經溶洗)	餘燼時間(未經溶洗)
耐燃性(試樣燃燒面積1.2×21.1cm)	0 SEC	2.0 SEC

註：經濟部商品檢驗局第73-11607之採樣測試

十、施工方法

築隔面詳，量施機合間施、舌空建式平工成丈，下配隔於平是有鐵型劃施完場料、，封，水框程整種規間構現備上框後成之門工劃何上隔結至取做門最完C.立合規用面、個再工，吊，裝R.所配。師定圖圖整後回樣架線按意及關等築決於面造刷寸放主管此注平相電建，再立卷粉尺先立配至應水，水合時，等步實時，電，時面直、配物開圖圖初確工料火板工地垂調

十一、工料分析

1.源種組劃規、材本，重養表，火師好不

一新提用是適的適列除料較為損。工間，法，保外釘防、良，系拆材應寬不忠施空商局、法隔密發間可在考為240、250、270、300cm，板既實裝省負隔綠方、隱不隔，故可度最佳較該節構換螺工音，合統，高價亦合，結更到施隔間強組系裝時，如組設格，單屬快減，看傳好內圈監計按，間工輕易觀棄能室牢形。森完合設，隔施量容美厚功省，變

2.

十二、使用配合

種各點，於重用何件。適任際列意他系注其間須合隔勿配本用所不場更

十三、維護保證

列，別素只特因，後明產修系做為素。收証本維間必人因理驗廠護來隔不有之處工出維肘合，如拒人完，以為組外，抗專程廠，做ys使護可派工原出，並森常維不即一有保質，源正與或電每附保天品明了落環來司公360之証除保圖要

本及品之

十四、通訊連絡

1.源森實業有限公司
台北市民權東路348巷 8弄 4號 2F
(02)501-7630～31

2.源森實業有限公司
台北市長安東路一段 46號 之 3號 1F
(02)501-7632

3.上名建材實業有限公司
台中市黎明路一段 楓樹巷 91號
(04)389-9016

活 動 隔 間

飛 逢

分類碼	
C S I	10650
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛逢實業股份有限公司
地 址
台北市復興南路一段 368 之 1 號 8F
電 話
(02)3255088

二、產品簡歷

本產品 Nichibei 懸掛式活動隔間爲一高級隔間，可使辦公會議室或宴會廳活用化，可大可小，並可隔阻噪音，爲現代化之辦公會議室或宴會廳不可或缺之產品。

三、產品圖像



四、產品性能

可隔阻噪音，並使使用空間活用，外表美觀，更可依建築設計上做顏色之搭配。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 辦公室、會議室及飯店之宴會廳等地更可依建築設計類型施作之。
2. 學校、公共設施、體育館。

七、材料構成

鋼骨結構、隔音材質外覆烤漆板、兩邊爲鋁框收邊、上軌及上軌加強鐵架所構成

八、材料規格

1. 門扇規格共分：
   (1) C- 50 （50mm 厚度）
   (2) C- 60 （60mm 厚度）
   (3) C- 80 （80mm 厚度）
   (4) C-100 （100mm 厚度）
2. 軌道
   (1) 80 × 75 × 21 mm
   (2) 121 × 116 × 21 mm
   (3) 172 × 120 × 24 mm

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

產品之施工法首重於上樑須水平焊好，並於施工前一個月將製造廠之資料目錄及施作方式送請建築師或業主審定，方才施作。

十一、工料分析

本工程包括隔屏之施作與按裝，其費用已包含，並不因何因素導致影響價格之變動。

十二、使用配合

本公司於施作完成後，會由專人負責教導操作方式。

十三、維護保證

本工程由驗收日算起一年內爲維護保證期限，如因天災或人爲之破壞不在此限，其餘因產品之不良，施工之不當，均由本公司負責。

十四、通訊連絡

淡水廠 (02)6232641　淡水鎮北新路二段690號

台中廠 (04)5610599　豐原市大富路156巷20號

活動隔音牆

雍茂企業

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
雍茂企業股份有限公司
地　　址
台北市松江路 293 號 5 樓
501 室
電　　話
(02)5150580

二、產品簡歷

HUPPE VARIFLEX 西德活動隔音牆可使空間彈性運用，同時達到隔音及美化的效果。

三、產品圖像



四、產品性能

本活動隔音牆隔音量可達42DB以上。

五、性能等級

本項產品以西德 DIN K 值之試驗報告爲標準。

六、適用範圍

各空間、房間之活動隔間用。

七、材料構成

板面爲鋼板或塑合板，表面材料可指定設計訂做。

八、材料規格

可配合實際使用範圍尺寸訂製。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工時要注意軌道之位置與吊懸之重量支撐。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

正常使用狀況下，皆有固定之保固年限。

十四、通訊連絡



比帝 活動組合高矮隔間

分類碼	
CSI	10650
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
比帝有限公司
地　　址
台北市基隆路一段 420 號 3 F 之1
電　　話
(02)7587988-9

二、產品簡歷

本產品開發歷史已有 8 年之久，產品的特性：

1. 可重覆使用
2. 施工迅速
3. 可按現場之規格而調整
4. 隔音效果良好
5. 美觀、大方
6. 防火

三、產品圖像



四、產品性能

ＯＡ辦公矮隔間的特點：

1. 接受性
2. 兼具美學
3. 考慮到人體測量學
4. 符合現地環境需求
5. 提供視覺上的舒適性
6. 具有誘導的特性
7. 滿足社會需求

五、性能等級

隔間牆原有隔音爲STC-38級，若在隔板中間嵌入 50mm 玻璃纖維，則可達到 STC-43隔音等級量，係根據 ASTME-90-75 方式測出。

六、適用範圍

適用範圍：學校、機關、工廠、公司行號之隔間。

七、材料構成

1. 鍍鋅鋼架、鋁擠型、進口石膏板、防火板、布、夾板、鋼板
2. 色澤、顏色：
   灰色、咖啡色、象牙白色

八、材料規格

1. 每一間格Ｗ標準爲120cm，Ｈ爲240cm。
2. 隔間板：
   厚12.5mm，寬　1200mm，標準規格之石膏板

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工方便，容易拆裝組合。

十一、工料分析

可重覆使用，合乎經濟效益，所以開發的原始成本較高，故本產品售價較高。

十二、使用配合

使用方法：無特殊方法，如產品要永久如新需注意整潔的維護。

十三、維護保證

1.品質保證範圍：
所有本系統之產品。
2.保證條件：
產品正常使用狀況，無使用不當之情事。
3.保證年限：
一年，本產品在正當使用之狀況下，可永久如新。

十四、通訊連絡

工廠　(03)3886676 代表號　桃園縣大溪鎮永福里 10 鄰 53 之 2 號

電腦磁帶用 Z-R 型

欣鋼

分類碼	
C S I	10670
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：全欣鋼股份有限公司
廠商地址：台北市民族西路319號
電話：(02)5941167

二、產品簡歷

本公司所自行創意設計的如標準型（Z-R）架式的移動式書庫，有效利用空間自由調整書層間距，使儲存圖書資料更為經濟實用之。

三、產品圖像



四、產品性能

此型增加一存放25卷磁帶之專用鐵盒，是加設防磁隔層的，不但可兼代計算機房內之磁帶管理外，並可時時比照保密防盜方式，有效的保護電腦心臟，每付精三便，方便使用。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於各機關團體學校圖書館、政府機關檔案室、資料儲存室、參考書庫等辦公場所。

七、材料構成

倒角牌、防誤片、上封板、車封板、目錄板、軌道、中封板、後封板、下封軸、車輪板、傳動軸板、天板。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司　台北市民族西路319號　(02)5941167
工廠　台北縣汐止鎮八連路1段1巷42號

附表一　材料規格

型式		外形尺寸(m/m)		
		W	D	H
ZR-371-347W	可動1連複式	1107	662	2320
ZR-372-347W	可動2連複式	2007	662	2320
ZR-373-347W	可動3連複式	2907	662	2320
ZR-374-347W	可動4連複式	3807	662	2320
ZR-375-347W	可動5連複式	4707	662	2320
ZR-371-347S	可動1連複式	1107	462	2320
ZR-372-347S	可動2連複式	2007	462	2320
ZR-373-347S	可動3連複式	2907	462	2320
ZR-374-347S	可動4連複式	3807	462	2320
ZR-375-347S	可動5連複式	4707	462	2320
ZR-371-347SI	可動1連複式	1035	352	2320
ZR-372-347SI	可動2連複式	1935	352	2320
ZR-373-347SI	可動3連複式	2835	352	2320
ZR-374-347SI	可動4連複式	3735	352	2320
ZR-375-347SI	可動5連複式	4635	352	2320

隔板深度310mm。

晴雨棚 (S.W.)

上格實業

分類碼	
C S I	10700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
上格實業有限公司
地址
台北縣新莊市新莊路649巷22號4樓
電話
(02)2012835

二、產品簡歷

本產品採用FRP強化塑膠成型，架中央隔板局部一體成型。

本產品的適用性相當高，耐候性最好，適合美化家居環境，是目前市面上最受歡迎的遮雨棚，可說是陽台、窗戶的專利產品。

專利號碼10723、52562。

三、產品圖像



四、產品性能

1.耐衝擊
2.隔音最好
3.隔熱特佳
4.防水力生強
5.永不生鏽
6.安全不導電
7.耐腐蝕
8.色彩高雅、耐久
9.安裝簡易
10.高貴不貴

五、性能等級

1.符合CNS 7613品質標準。
2.經濟部中央標準局專利號碼為10723、52562。

六、適用範圍

本產品適用於大樓頂部後陽台、冷氣機等。

一般例如：門窗、門檻、

七、材料構成

1.產品形狀：一般形及歐風型
2.產品顏色分象牙色、彩紅、彩藍、彩綠
3.本產品不需鐵架即能安裝，且永不生鏽

八、材料規格

九、性能數據

符合CNS 7613試驗
1.落球衝擊試驗
2.砂袋衝擊試驗
3.耐候性試驗
以上試驗均無異狀。

十、施工方法

1.將鐵訂依好定的規格白於機前上處做告完工。
2.使用晴雨棚使用電鑽做一最高冷口水泥鑽洞。膨脹螺絲將門窗、進防鏽處理即可。
3.使用矽膠面接縫

十一、工料分析

1.本產品晴雨棚使用目前市面上最受歡迎的鋁質玻璃等物料，適於陽台、窗戶、門檻、屋頂、斜面、水泥瓦、鐵皮、石棉瓦、帆布、塑膠片等。
2.FRP本體化對水、冷氣機及防曬塑膠不導熱，但之上，省身且可

十二、使用配合

1.平面牆壁均可安裝。
2.遇特殊牆面可訂做。
3.除符合規格內尺寸外，大於規格尺寸亦可訂做，並依工地大小加以補強做用。

十三、維護保證

1.本產品保證使用10年以上。
2.壁面所做防水，如有漏水現象，隨時服務維修。

十四、通訊連絡

附表一：材料規格

	用途	長(cm)	寬(cm)	高(cm)	
冷氣窗戶專用	SW－A1B1	88	66.5	18	☆特大冷氣專用 A10B10： 長：106cm 寬：88cm 高：36cm
	SW－A2B2	88	69	30	
	SW－A3B3	105.5	69	30	
	SW－A4B4	132	69	30	
	SW－A5B5	166.5	69	30	
	SW－A6B6	197.5	69	30	
	散風小型－A7B7	127.5	61.5	90.5	
	散風中型－A8B8	154.5	61.5	106.5	
	散風大型－A9B9	197.1	61.5	127.3	

	品名規格	長(超過此限可任意併接)	寬	高
前後陽台用	A11B11	一體成型最長545.5cm	69cm	30cm
	A12B12	一體成型最長545.5cm	88cm	30cm
	A13B13	一體成型最長545.5cm	110cm	36cm
	A14B14	一體成型最長600cm	155cm	5cm
	A15B15	一體成型最長600cm	197cm	45cm

電動、自動伸縮帆布

高合電動

分類碼	
CSI	10700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
高合電動、自動伸縮帆布公司
地址
台北市汐洲鄉仁愛路218巷14號
電話
(02)5019368

二、產品簡歷

本公司所生產之高合電動、自動伸縮帆布，可依客戶求訂製，由於採用電動收放操作不用時可方便的收藏。

三、產品圖像



四、產品性能

1.可以以電動收放，不佔空間。
2.樣式美觀。

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利

六、適用範圍

一般建築物外牆開口部

七、材料構成

帆布製品

八、材料規格

可依客戶指定樣式和尺寸製作。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



凱高 歐洲進口帆布遮陽篷

分類碼	
CSI	10700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
凱高股份有限公司
地址
台北市南京東路四段45號 4樓
電話
(02)7135188

二、產品簡歷

採亮縮強用遮店第統，艷伸照使製商宅系鮮以日，美級人彩彩配制要成高私陽色種控需達合華遮，60要物撐適豪級布達需達同其及高帆多依視，尤以供口色可可架，提進花，並支果店。洲，架，定效飯設。歐體支弱圈陽、裝設。

三、產品圖像



四、產品性能

1.防水／防黴／防污／防蛀
經高科技3M公司
SCOTCHGARD表面處理
2.透氣佳　長久日晒也不悶熱
3.強韌／質輕　經緯紗45條／平方公分　0.3公斤／平方公尺

五、性能等級

六、適用範圍

1.窗帘遮陽
2.各建築物入口、窗戶遮陽

七、材料構成

1.歐洲流行款式多達60餘種色彩鮮豔任您選擇
2.形狀：網形、垂幔形、方角形、伸縮形、桑級形。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台耀興業

衛浴配件、烘手機

分類碼	
CSI	10800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台耀興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號地下 1 樓
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

美國 BOBRICK 公司專業生產各類不銹鋼配件，已有 85年以上之歷史，無論在產品品質或設計功能上，皆受到肯定。

三、產品圖像



四、產品性能

有一系列不銹鋼配件可供不同功能及需求使用，尤其針對殘障人士之使用，更是精心設計，考量其方便性。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

公共建築（機場、車站、球場、劇院、 GOLF 俱樂部、學校等）、辦公大樓、飯店、餐廳、醫院等之衛浴空間。

七、材料構成

各種廁所內之衛浴配件，諸如烘手機、不銹鋼紙巾箱、垃圾筒、衛生紙卷、給皂器、鏡子等，絕大部份採 304 不銹鋼製成，有毛絲面及亮面之表面處理。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

嵌牆式設計須預留埋入孔，針對 RC 牆或石膏板牆有不同之按裝方式。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

不需維修保養，僅須擦拭乾淨即可。烘手機保固一年。

十四、通訊連絡

台耀興業股份有限公司	(02)5037687	台北市建國北路二段135號81
台中辦事處	(04)3728558	台中市西區五權西三街 83 號 11 樓
台南辦事處	(06)2203778	台南市中山路 90 號 10 樓3室
高雄辦事處	(07)2263942	高雄市青年一路 32 號 13 樓

保衛您（全自動便蓋美潔器）

亞　信

分類碼	
CSI	10800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱　亞信金股份有限公司
地址　台北市南港路三段130巷10號8F
電話　(02)7820670

二、產品簡歷

明日夢因到，桶便的全再發、得上觸隨馬"您您完不所國取桶接細的您士法已馬接的共衛及可將瑞、家式直知公"保您的您。由國國西需未那一洪衛益限是美個的必多在品在幾用滿許仍產已十公皮，能Moovet器新馬廁本並三在的益可，設全的共，等。門桶常上美人賴公的本利人那非益益客倍視

三、產品圖像





四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

桶馬餐公辦影司、貨公電公院、百、院、等。

用於共使用的共用列適共公園如

七、材料構成

1. 色條：色、紅色、白色、藍色、象牙色、色遠。
2. 產品本體用：接器。
   (1)專用取衛器。
   (2)專用交流電池管。
   (3)捲膠防護膜。
   (4)空管子及塑膠。
   (5)

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

用便或均適修浪"約電所及沒的使方，本將的嬰您"大充，不個潔而拭成也生必銀池決約一清您屢擦其時發不"保護電500大是，衛低紙，同能而一防而1500本得倍保的生紙，可大膠，約成換自Moovet一常衛益您及膠塑次大的但滿非用桶衛是Moovet新次，充將使馬"堵那，全130用次一元而本果製於桶，出捲用可用1個成如紙高馬費支一使次使幫煩生的，用將成理費每可一以台有人

十二、使用配合

自輕桶紅動割可直，全而馬按自的並一用"您"單式一全子，器改關西要膜刀用接可。衛以的只護過使銜並池"可有，膠經複流時電器原便塑時重交電及潔在關的間再用停美裝用新，能專在電蓋換使全動不用，充便的，，移，接用用動易上鈕的破直使專

十三、維護保證

十四、通訊連絡

訂購時附屬物品
1.專用交流衝接器
2.專用充電器
3.專用電池
4.捲收圓管、空管子及塑膠防護膜

附表一：材料規格

規格說明：

項目	規格
使用電力	12V-0.6A（運作時） 專用交流衝接器，或專用電池使用
消耗電力	運作時約6 W，停止時約0.8mW
操作方法	按鈕式
重量（本體+塑料）	約4 公斤
包裝重量	約5.7公斤

金唐茂	大　美　哉	分類碼	
		CSI	10800
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂事業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號7F之1
電　　話
(02)7138866

二、產品簡歷

DAMIXA 爲歐洲著名之銅器工廠，所生產之產品新穎美觀，品質優良，深受全世界人之喜愛，多種款式，任君選擇。

三、產品圖像



四、產品性能

以純銅條製造，止水閥爲陶瓷片，氣泡式過濾網。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

別墅、辦公大樓、住宅、大廈。

七、材料構成

銅、橡膠墊、電鍍、不銹鋼、精密陶瓷。

八、材料規格

.51821# 面盆龍頭出水口 107mm ， 53100# 電话蓮蓬頭進水口距離 150 mm 。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

先將水源關閉，依按裝說明施工，避免踫撞。

十一、工料分析

匯率調整，工資上漲，廠價調整，材料變動等因素。

十二、使用配合

微調混合冷熱水以避免燙傷。

十三、維護保證

用海棉或棉質布料擦拭，禁止使用菜瓜布清洗，以免刮傷。

十四、通訊連絡

金唐茂台中分公司	(04)3230636	台中市文心路三段 197 號
金唐茂台南分公司	(06)2296368	台南市開山路 29 巷 6 號
金唐茂高雄分公司	(07)3344088	高雄市三多三路 203 號
金唐茂花蓮分公司	(038)563933	花蓮市中山路 526 號

衛浴自動配件

嵐欣企業

分類碼	
C S I	10800
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱：嵐欣企業股份有限公司
廠址：台中市漢口路4段202號6樓
電話：(04)2314345

二、產品簡歷

本公司係專業自動衛浴設備製造廠，經自對達自手公司。係計；洗，一全針，全完為動芬的衛手將備自斗所、供速必浴便廁潔電迅所衛小統清靜可場銷動傳到動後共件沖點的，部座配香缺生機手的

三、產品圖像



四、產品性能

1.FD-231全自動小便斗芳香沖水器：
(1)經兩段式方程式安全設計，適用於各種不同安裝狀況。
(2)清洗管路採用突破傳統杜絕水垢堵塞，沖以保持管路清潔。
(3)感應距離可調整，附贈自動不銹鋼感應手，方便一般人士使用。
2.FD-224自動靜電烘手機：
(1)採用高效率馬達，大幅縮短烘乾時間，烘手機之不採觸計設計，避免細菌交叉感染。

(2)合成纖維過濾網，有效阻隔灰塵進入機內，延長機器使用壽命。
(3)完善的保護裝置，包括過熱保護、過載保護、斷線保護。

五、性能等級

六、適用範圍

各衛浴設備、自動配件

七、材料構成

1.FD-231全自動小便斗芳香沖水器
(1)馬達
(2)電磁閥
(3)風扇
(4)感應器
(5)芳香劑
2.FD-224全自動靜電烘手機
(1)風扇
(2)感應控制板
(3)基板
(4)感應板
(5)基板固定板
(6)吹風機
(7)起動電容器
(8)馬達源插座
(9)電熱器
(10)電熱絲

八、材料規格

1.FD-231全動小便斗芳香沖水器：

a.名稱：小便斗自動沖水器
b.電源：AC110V 50/60Hz
　　AC220V 50/60Hz
c.耗電量：平時 0.1W
　　動作 3.5W
d.適用水壓：0.2～7.5kgf/cm²
e.外型尺寸：23.5×14×13.8
f.重量：1.5kg
g.進水管徑：pf1/2
h.配件選擇：芳香器
i.安裝方式：掛牆式

2.FD-224全自動靜電烘手機：

a.電壓：AC110V 50/60Hz
　　AC220V 50/60Hz
b.電熱：1400W
c.馬達：60W
d.耗電量：1460W
e.外型尺寸：260×200×240
f.啓動方式：靜電感應
g.感應距離：60-140mm
h.風口溫度：65℃
i.音量：極靜音
j.重量：淨重2.9毛重3.5kg
k.包裝尺寸：320×240×280

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.高雄分公司
高雄市三民區熱河一街4-38號
(07)311-0278
2.倉庫
台中市文昌東三街90號
(04)237-6870

嘉　成

不銹鋼公共及飯店浴廁配件

分類碼	
C S I	10800
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

嘉成機器廠股份有限公司
地　　址
桃園市興華路16號
電　　話
(03)3614861

二、產品簡歷

本公司成立於民國54年，目前有桃園廠、三義廠及台北、高雄業務部，場地2100 坪。營業項目爲生產Article 衛浴器材內、外銷，並代理美國 GLOBAL 浴廁隔間、配件及SLOAN全自動烘手機。代表性實例：台北都會區捷運系統、環球金融大樓、曼哈頓財經總部、艾森豪投資廣場…等多項工程。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品有上百項產品可供選擇，並接受特殊尺寸訂作。所有產品均經特殊倒角處理，可保障使用者之安全。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

辦公大樓、工廠、學校、車站、醫院、機場、飯店、餐廳及各類公共場所之廁所和浴室。

七、材料構成

1. 本產品使用之金屬材料以304不銹鋼板爲主，厚度依需要自0.6 mm～4.5mm不等。其他金屬材料包括鋅、鋁合金、不銹鋼及銅等鑄造品，銅板、鍍鋅及烤漆鐵板亦有利用。配合材料則包括塑膠、橡膠、玻璃及高壓美耐板等。
2. 表面處理方式不一，依客戶需求有不銹鋼之拋亮面及砂線處理，其他材料包括鍍鉻、鎳、銅、金等方式及粉體塗裝、烤漆等處理。
3. 所有衛浴配件上有防盜功能加鎖之物體，所用鎖頭及鑰匙均爲同型。（給皂機除外）
4. 產品多由單一材料構成，有些則採用二種以上材料組成。無論使用何種材料，安全、堅固、耐用均爲產品設計之首要條件。

八、材料規格

1. A700 嵌牆式擦手紙箱含垃圾桶，尺寸362mm W × 1880mm H × 159 mm D，標準嵌入深度爲159mm，亦有嵌入深度102mm，76mm，51mm及外掛式可供選擇。
2. A705 嵌牆式擦手紙箱含垃圾桶，尺寸438mm W × 1442mm H × 108 mm D，標準嵌入深度爲108mm，亦有嵌入深度76mm，51mm

及外掛式可供選擇。

3.A803 外掛式防盜衛生紙箱含煙灰缸，尺寸爲 152mm W × 324mm H × 162mm D。

4.A813 外掛式衛生紙架含置物架、煙灰缸及蓋，尺寸 457mm W × 114mm H × 127mm D。

5.A880 嵌牆式馬桶墊圈紙箱，尺寸 438mm W × 324mm H × 67mm D，標準嵌入深度爲 67mm，亦有外掛式可供選擇。

6.A600 外掛式給皂機，瓶尺寸 206mm W × 121mm H × 72mm D。

7.A625 檯面式給皂機，尺寸 81mm Dia. × 216mm H，給皂嘴長度有 4" 及 6" 可供選擇，檯面挖孔孔徑 1" Dia.。

8.A931 外掛式三角型垃圾桶，尺寸 264mm W × 410mm H × 257mm D。

9.安全扶手，依不同用處有不同型式可選擇。

10.其他產品種類繁多，其詳細型號、尺寸、規格請參閱目錄。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本產品施工方法簡單，除嵌牆式產品在土木施工時要先需照挖牆尺寸留洞外，一般過程均爲鑽孔→塞塑膠塞→鎖本體（有底底座者需先鎖底座）→完成。

註：若背材非混凝土，則應視背材之強度決定補強與否。

十一、工料分析

Artical 產品成品成本受原料世界價格波動及人工成本等因素影響，但基本上仍算穩定。不銹鋼材料價格較其他化學塑膠材料高，但若考慮耐用性、資源回收及環保問題則有其正面價值的存在。

十二、使用配合

Artical 產品使用方法簡單明瞭，使用者只需照一般用法或遵照指示使用即可。

十三、維護保證

1.每日只需以乾布擦拭即可、無需使用任何清潔用品。

2.在自然使用狀況下，負責保固一年。

十四、通訊連絡

台北營業部	(02)5929866	台北市承德路三段 10 號 403 室
三義廠	(037)874807	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 40-9 號
高雄業務部	(07)3339262	高雄市中華四路 160 號

不銹鋼浴廁配件

吉　豪

分類碼	
C S I	10800
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
吉豪興業有限公司
地　址
台北市仁愛路三段 100 號
5F
電　話
(02)7069290

二、產品簡歷

AMERICAN SPECIAL-TIES, INC(ASI)爲全世界最大之浴廁配件製造廠，生產各式浴廁用之不銹鋼配件，同時也可做多種不同之表面處理。近年來國內新建之大樓，飯店，醫院等多採用本產品。

四、產品性能

本產品大至多功能組合牆面、電話亭、擦手紙箱、安全扶手，小至煙灰盤、掛衣鉤都有生產，同樣尺寸之產品均可做多種材質，表面處理之選擇，同時可依客戶之需求做特殊尺寸之訂製品。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

機場、車站、辦公大樓、飯店、醫院、運動場、學校....等公共區域或住家浴廁部份均適用。

七、材料構成

基本材料均以不銹鋼爲主，依不同之使用區域，流量大小選擇不同大小尺寸及表面處理之產品搭配。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 依不同尺寸之產品預留開孔。
2. 需待牆面表面材料處理完成後始得安裝。
3. 安裝完成後在正式使用前再將面板表層護膠膜撕去。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

非天災人爲因素情況下，保固期一年，平時保養只需用乾軟抹布將面板外表擦拭清潔即可。

十四、通訊連絡

三、產品圖像





烘手機

吉豪

分類碼	
CSI	10800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
吉豪興業有限公司
地址
台北市仁愛路三段 100 號
5F
電話
(02)7069290

二、產品簡歷

成立已半世紀之WORLD DRYER CORP.爲現今歷史最久、規範最大之烘手機專業製造公司，生產最高品質、效率、壽命最長之烘手機，該公司產品遍及全球，在國內之高級辦公大樓、觀光飯店、餐廳、學校、娛樂場所多被使用。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品爲高效能之烘手機、出風量大、風速高、運轉穩定、溫控系統、保護裝置、計時器齊備，並配高功率馬達，可確保每次出風均提供相同之風量、風速及溫度以達完整之烘手效果。

五、性能等級

E 19860 UL 253B

六、適用範圍

機場、車站、辦公大樓、飯店、醫院、運動場、學校……等公共區域或住家浴廁部份均適用。

七、材料構成

機座上裝設有馬達、計時器、風機組、加熱元件、保護開關及控制電路系統。

機殼爲一整片6.35mm厚之鑄鐵製成，外殼表面以烤搪瓷琺瑯處理，易清潔，永保光亮，另有12種顏色可供選擇以搭配室內牆面之色系，如有特殊顏色需求，原廠可接受特殊選色處理。

八、材料規格

如附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 在安裝牆面位置預留電源線盒。
2. 如爲嵌壁型，須依尺寸做預留孔。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

操作使用簡單，只須將手置於出風口下方即自動出風將手烘乾，如爲手動型直接將按鈕按下即可，三十秒後會自動停止。

十三、維護保證

非天災人爲因素情況下，保固期一年，平時保養只需用抹布將機殼外表擦拭清潔即可。

十四、通訊連絡

附件一

Table A Recommended Mounting Heights (as measured from finished floor to Dimension A of mounting diagrams)		
HAND DRYERS	Surface	Recessed
MEN	46"(117cm)	44"(112cm)
WOMEN	44"(112cm)	40"(102cm)
CHILDREN		
Ages 3-7	32"(81c,)	28"(71c,)
Ages 8-10	36"(91cm)	32"(81cm)
Ages 11-13	40"(102cm)	36"(91cm)
Ages 14-18	44"(112cm)	40"(102cm)
Handicapped	40"(102cm)	40"(102cm)

Outer Dimension :
Surface 11 3/8"W× 9 5/8"H× 6 5/8"D Weight : Recessed 13 1/8"W×13 7/8"H× 3 1/2"D
Weight :
Version : 29cm× 24cm× 17cm 29LBS. Version : 33cm× 35cm× 9cm
35LBS.

1.To indicate fixed nozzle, add a 5 after A ie., A51, RA53.
2.Complete line of 50 HZ units avaliable. Call toll-free number for information.
3.Automatic Avaliable in fixed nozzle only

Pushbutton			Electrical Characteristics			Automatic	
Surface	Recessed	Time Cycle	All Models 60 HZ			Surface	Recessed
A	RA	30 sec.	115V	20A	2300W	XA5	XRA5
A1	RA1	40 sec.	115V	20A	2300W	—	—
A2	RA2	40 sec.	115V	15A	1725W	—	—
A3	RA3	30 sec.	208V	11A	2300W	XA53	XRA53
A4	RA4	30 sec.	230V	10A	2300W	XA54	XRA54
A7	RA7	30 sec.	277V	8.5A	2300W	—	—

感應式全自動烘手機

嘉成

分類碼	
CSI	10800
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
嘉成機器廠股份有限公司
地　　址
桃園市興華路16號
電　　話
(03)3623119

二、產品簡歷

本公司成立於民國54年，目前有桃園廠、三義廠及台北、高雄業務部，場地2100坪。營業項目爲生產Article衛浴器材內、外銷，並代理美國GLOBAL浴廁隔間、配件及SLOAN全自動烘手機。代表性實例：台北都會區捷運系統、環球金融大樓、曼哈頓財經總部、艾森豪投資廣場…等多項工程。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 機身超薄，厚度僅13.5cm，可節省空間。
2. 使用低轉速馬達，聲音較一般機型安靜。
3. 外殼鋁合金鑄造一體成型，耐衝擊。
4. 紅外線感應，手進即動，手出即停，可節省電力。若感應器被遮蔽，機器不會運轉。
5. 有STAND BY指示燈，表明使用狀態。
6. 有過熱保護安全裝置，若出風口遭封閉時，會自動停止運轉，除去障礙後，即可使用。
7. 遭人放置物品啓動轉時，在物品不動狀況下，連續運轉60秒即自動停止。在物體移動狀況下，連續運轉90秒即自動停止（烘手動作亦然）。

五、性能等級

UL　檢驗合格。

六、適用範圍

辦公大樓、工廠、學校、車站、醫院、機場、飯店、餐廳及各類公共場所之廁所和浴室。

七、材料構成

1. 外殼：鋁合金鑄造一體成型加環氧樹脂漆粉體塗裝。
2. 底座：鋅合金鑄造一體成型。
3. 馬達：115 vac，60hZ，1740rpm，電容啓動式，採用自潤軸承及過熱斷電器裝置。
4. 加熱器：鎳鉻電熱線。
5. 感應器：12 vac紅外線感應式。
6. 鼓風扇：離心式鼓風扇直接裝在馬達上，低轉速，高風量，安靜省電。
7. 出風口：固定式。
8. 風量：100立方呎／分鐘，平均溫度攝氏57度。
9. 顏色：白、紅、米、銀、黑、灰六種顏色。

八、材料規格

附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.依使用對象定牆高度：

殘障用	兒童用	女士用	成人用
1067mm	1118mm	1219mm	1270mm

自地面至機身中線。

2.鑽三個孔，塞塑膠套。
3.鎖機身本體底座。
4.接獨立電源。
5.鎖外殼。
6.安置完成應水平垂直並保持機身清潔。

註：若背材非混凝土，則應視背材之強度決定補強與否。

十一、工料分析

本產品係自美國進口，唯一影響價格之因素爲新台幣對美元之兌換匯率。

十二、使用配合

SLOAN 全自動烘手機固定於牆上時，需與安裝說明條件配合，使用者只須將手伸入感應範圍內把手烘乾後離開即可，無須任何使用條件配合。

十三、維護保證

1.SLOAN 全自動烘手機，外殼爲粉體塗裝，本體每日只須以乾布擦拭即可，無需使用任何清潔用品。
2.內部構件爲電子零件，若有故障情形，只需抽換該項零件即可，維修相當方便。
3.在自然使用狀況下，負責保固一年。

十四、通訊連絡

台北營業部 (02)5929866 台北市承德路三段 10 號 403 室
三義廠 (037)874807 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 40-9 號
高雄業務部 (07)3339262 高雄市中華四路 160 號

附表一

Model	Voltage	Amps.	Hz.	Watts
EHD-S 120	120V AC	20	50／60	2400
EHD-S 208	208V AC	9	50／60	1870
EHD-S 240	240V AC	10	50／60	2400

劍管空間組合系列

劍　麟

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
劍麟有限公司
地址
台北市安和路158號7F
電話
(02)7092511

二、產品簡歷

劍麟英國創意設計，係利用德國及英國的統合程序，地分開發了創代組工連結與造型設計成天充滿現代感的組合系統，展示的力的計，新穎。

三、產品圖像



四、產品性能

1.組件可完全共同
2.一套TH-11組件可組成其他架子
3.添購組件可增多組合變化

五、性能等級

六、適用範圍

1.童玩爬架
2.家庭陳列架
3.辦公室陳列架
4.商品組合展示架
5.商業空間設計
6.商展會場設計
7.公司展示間設計

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

新型專利第52236號

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格
產品組表明細表

	野樂屋			可愛架	花架	
	TH-11	TH-12	TH-13	TR-21	TR-51	TR-52
萬向球	60	38	33	53	18	21
353mm管	103	60	39	84	30	33
500mm管	26	16	24	15	9	17
方板(35×35)	6	1	—	16	3	4
三角板(35×35×50)	4	4	6	—	—	—
菱形板	—	—	—	4	—	—

鋁合金伸縮桿

有皇實業

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
有皇實業股份有限公司
地　　址
台北市辛亥路 5 段92-2號
B1
電　　話
(02)9341028

二、產品簡歷

本產品爲本公司多年開發而獲有專利之產品，質料輕，適用於每一個家庭，凡有兩面牆之間的空間即可使用，大量使用於浴室，不破壞牆面只需幾秒鐘即可安裝完成，掛毛巾，浴簾非常方便。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品之優點：
1. 不需打針，不破壞牆面。
2. 安裝方便，自己動手做。
3. 可當毛巾桿，浴簾桿，掛物桿用。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

一般住家，辦公室，旅館之衛浴設備。

七、材料構成

表面處理有二：
1. 經電鍍處理，有銀色，黑色，金色。
2. 烤漆處理（粉休）牙色，粉色，藍色，白色。

八、材料規格

依長度之不同，可提供爲：
1. 毛巾桿
2. 浴簾桿
3. 掛物隔間桿
4. 旗桿
5. 手杖／登山杖
6. 清潔用品系列
7. 漁具
8. 槌球桿／高爾夫球桿
9. 鋼圍欄杆

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

安裝時，只需調至所需之長度，然後反鎖固定後再調整頂端之細調裝置即可。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

使用時應注意其穩定性及載重量，避免因過重而使鋁桿墜落地面，污損衣物。

十三、維護保證

1. 本公司保證期限爲一年。
2. 但保證其品質優良，不易斷，若非人力破壞，則可使用多年。

十四、通訊連絡



威爾森高級組合櫥櫃

康　佑

分類碼	
C S I	10900
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
康佑貿易有限公司
地　　址
台北市士林區天玉街 5-1 號 1 樓
電　　話
(02)8722211

二、產品簡歷

本產品爲引進歐洲之板材傢俱製造技術，使用美國威爾森高級裝飾耐火板，採多樣化之積木組合，可隨心所欲變化，可配合辦公室、住家、廚房之使用。

三、產品圖像



四、產品性能

造型簡潔、維護容易、工廠機械化規格生產、品質穩定、配合現場尺寸規劃組裝。

五、性能等級

本產品符合美國 NEMA 及 CNS 標準。

六、適用範圍

適合辦公大樓之辦公室組合櫥櫃及住宅之家居用櫥櫃，廚房之歐化廚具及醫院實驗室之實驗室設備，以及員工宿舍之整體規劃及銀行公共區域之使用。

七、材料構成

面材採用美國進口威爾森裝飾耐火板，箱體本身高級塑合板雙面MELAMIN處理，五金配件採用進口之高級五件及第三代鉸鏈，並採用V-CUT 組合式抽屜及塑膠成型調整腳座。

八、材料規格

本產品採用積木式之組合，可配合現場採多樣化之組合，共可達到 800 多種之組合。

九、性能數據

如附表一。

十、施工方法

由圖作至工廠生產，再到現場組裝，完成使用螺絲組合。

十一、工料分析

採用威爾森高級美耐板及彎曲櫃面及各式板材，五金採用進口高級五金及第三代鉸鍊，價格穩定，顏色多種，可視現場搭配。

十二、使用配合

使用首先配合設計師、建築師進行圖作，再配合現尺寸修改，至工廠生產到組裝。

十三、維護保証

保固期爲一年，另外以後可配合現場之改變，加裝或修改。

十四、通訊連絡

台中分公司　(04)3215300　台中市大安西街 43-1 號

高雄分公司　(07)7490193　高雄市建國一路 62 號 3 樓

附表 1

裝飾耐火板測驗比較表

測驗名稱	美國標準 NEMA GP#50	CNS 國家標準	WILSONART
厚度（吋）	0.050		0.051
表面耐用度	400	最小 150圈	400
沸　　水	無作用	12%	無作用
高　　溫	輕微作用	110 秒	輕微作用
輻 射 熱	125秒		140秒
染料(1)酸	無作用		無作用
染料(2)鹼	中等作用		中等作用
色彩附著性	輕微作用	輕微作用	輕微作用
尺　寸MD： 安定性CD：	0.50% 0.90%	0.7% 1.2%	0.22% 0.57%
衝　　擊	50(吋)	10CM	60(吋)
可清潔性	25循環MAX		15循環MAX
導 熱 性	無作用	110 秒	無作用
磨　　擦	無作用	無影響	無作用
可 塑 性	1/2(吋)半徑	極輕微裂痕	3/16(吋)半徑
加熱起水泡	不可		不可

朝陽系統櫥櫃

朝陽木業

分類碼	
C S I	10900
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
朝陽木業（股）公司
地　　址
台北市敦化北路 201 號 4 樓
電　　話
(02)7122211

二、產品簡歷

採用高級無污染塑合板表面以 MELAMINE 處理，參考歐洲設計及生產理念，大量生產之組合家俱，價格和傳統木工生產便宜甚多，可在現場組立，節省運輸成本及未來搬運及修補都可以 PARTS 方式處理極爲合理。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品其最大特色是以機件爲單位，利用各種組合方式可變化出近500 種規格之產品，一般櫥櫃生產廠局限在辦公家俱、廚房廚俱、房間組，目前本產品完全以電腦MRP作業系統，將錯誤降至最低將交貨時間縮至最短。

五、性能等級

1. 所用之材料美新板（MELAMIAE FACED PARTZ-CLEBCARD)
2. 符合
   (1) CNS 2215
   (2) CNS 8322
   (3) CNS 8763

六、適用範圍

醫院、辦公大樓、實驗室設備、廚俱、宿舍家俱、房間組、衣櫃隔間、天花板、圖書館設備。

七、材料構成

塑合板上下以 MELAMINE RISIN PAPER 熱壓而成和 0.8 之市售美耐板（如 FOMZCA) 強度接近，惟通常使用 100g 以下的含浸紙不建議使用在水平板。

顏色庫存約20種。

八、材料規格

1. 厚度
   12、16、18、25、30m/m。
2. 寬度
   4'、6'、6,8'。
3. 長度
   8'、10'、9'、8.5'。

九、性能數據

美新板耐磨試用、螺絲附著力、含水率、耐酸鹼等測試方法和塑合板、美耐板(HZGH PRESSURE MELAMICE) 一樣。

十、施工方法

本工廠以 NC 生產線生產之產品在現場以螺統起子將組合扣件，拉緊即可組成櫃子，其餘收尾，踢腳板可以傳統施工法修飾。

十一、工料分析

系流櫥櫃，工料分析如下：

1. 料板　：50 %
2. 五金　：3 %
3. 加工費：30 %
4. 施工費：7 %
5. 管理費：5 %
6. 利潤　：5 %

十二、使用配合

無特殊限制一般木工或學徒均可輕易施工。

十三、維護保證

在正常使用狀況下可保固一年。

十四、通訊連絡

迴轉式衣櫥

瑞銘貿易

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
瑞銘貿易股份有限公司
地　　址
台北市承德路三段 299 巷 1 號
電　　話
(02)5921933

二、產品簡歷

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可依房間的條件，任意選擇長邊或短邊開門。
2. 設計上僅需保留邊門，房間更寬敞。
3. 迴轉自如，取放容易。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

任何飯店、別墅、住家或開放式商業、賣場之陳列，皆可使用。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

A 型規格：(含籃子)
- 需要空間 W1680 以上 xD1320 以上 xH2350 (mm) 以上。
- 本體尺寸 W970xD670xH2155 (mm)。
- 容量 洋裝 84 ～ 132 件，領帶 40 條。

型規格：(含籃子)
- 需要空間 W2520 以上 xD1320 以上 xH2350 (mm) 以上。
- 本體尺寸 W1870xD670xH2350 (mm)。
- 容量 洋裝 140 ～ 220 件，領帶 40 條。

C 型規格：(含籃子)
- 需要空間 W2520 以上 xD800 以上 xH2350 (mm) 以上。
- 本體尺寸 W2360xD670xH2155 (mm)。
- 容量 洋裝 63 ～ 99 件，領帶 60 條。

D 型規格：(含籃子)
- 需要空間 W1680 以上 xD800 以上 xH2350 (mm) 以上。
- 本體尺寸 W1510xD670xH2155 (mm)。
- 容量 洋裝 42 ～ 66 件，領帶 60 條。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本產品爲 DIY 組合式，一般人皆可組合按裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

上下須固定牢靠，保持水平及垂直，有利於衣架旋轉之輕便性。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

台中辦事處 (04)2968541 台中市青島路一段 50 號
高雄辦事處 (07)3359146 高雄市三民路山東街 29 號

多功能晒衣架

億超企業

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
億超企業有限公司
地　　址
台中市南區福新街 164 號
電　　話
(04)2616236

二、產品簡歷

為全面提昇住家晒衣場之品質，解決晒衣苦惱之問題，使住者有其屋，晒者無問題；特推出不銹鋼，鋁合金懸掛式、側移式之晒衣架。

四、產品性能

1. 本公司懸掛式晒衣架其特性為吊掛於天花板上伸降可防止頭部碰撞。
2. 側掛式為固定於內側欄桿上，可防止兒童於陽台上嬉戲碰撞到頭部。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於各大公共建築、醫院、學校、宿舍等建築物上。

七、材料構成

材質係採用不銹鋼或高強度重力壓鑄成型之鋁材，絕無生銹之虞。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本公司產品皆使用不銹鋼膨脹螺栓固定。

十一、工料分析

詳附表一

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

本公司產品保固二年。

十四、通訊連絡

台北分公司
(02)9171265
台北縣新店市行政街 47 號 4 樓

三、產品圖像



附表一

項　　目	美珠型（懸掛式）	美玉型（側掛式）
材　　料	980元／具	700元／具
按裝工資	200元／具	100元／具

劍網組合系列

劍　麟

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
劍麟全有限公司
地址
台北市安和路158號7F
電話
(02)7092511

二、產品簡歷

多功能網片可單獨或多片組合成各種架子再配合各型適用鉤，可達到您各種需求適用於：展示陳列、隔間、衣架、花架、DLY.....

三、產品圖像



四、產品性能

1.獨特新穎，與美國連鎖店同步功能的連結，場式列。
2.多超多，搭同
3.
4.

五、性能等級

六、適用範圍

超市新寵，便利商店的利器，一般商店亦非常適用。

七、材料構成

主要配件：
1.網架
2.三角網片
3.汽車網片
4.網片夾
5.網片固定釣
6.雙網接頭
7.四網接頭
8.管網接頭
9.雙管接頭
10.T型腳座

八、材料規格

長×寬×高=122×61×175cm
四層調整式雙斜網片
長×寬×高=122×61×175cm
五層調整式平行網片
長×寬×高=122×61×175cm
五層調整式單斜網片

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



劍麟梯組合系列傢俱

劍麟

分類碼	
CSI	10900
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
劍麟有限公司
地址
台北市安和路158號7F
電話
(02)7092511

二、產品簡歷

劍麟梯雅限計業上主高系的空學是選
典無設商、業最架性活是也佳
、。能與族店。供合彈生，最
費統功閒生商擇。提組度種要愛的
計的高各篇最師
設用與合的的計
合實伸適間族設
組、延，空班及

三、產品圖像



四、產品性能

1.符合個人需求，可隨意加裝延伸
2.組合容易，拆裝方便
3.重量輕、活動性高、不佔空間
4.功能變化多、經濟實用
5.配件齊全，添購簡便
6.創造個人風格，美化生活空間。

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

組件單價表

(1)支架	4呎	$880
(2)連結桿	3呎	$240
連結桿	2呎	$200
(3)木板承座		$120
(4)書桌板	3呎×1.5呎	$700
(5)書架板	2呎×10吋	$340
(6)木板阻絲		$ 20
(7)橫吊標	2呎	$ 80

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

第十一大類　建築設備工程

中央吸塵器 (Beam)

瑞　璨

分類碼	
CSI	11010
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
瑞璨股份有限公司
地　　址
台北市承德路三段 299 巷 1 號
電　　話
(02)5921887

二、產品簡歷

本系統附有微塵吸收裝置，當塵埃吸入後，可經由微塵吸收袋再排出，且主機裝於室外或地下室不會造成迴風二次污染。

1. 安靜無聲，主機遠離室內，可靜悄悄地工作。
2. 清掃範圍大，輕鬆愉快：沒有主機拖累，不必插電，沒有糾纏不清的電線，您只要將 10 公尺長的風管插上壁開關，就可橫掃 10 公尺半徑的任何場所。拔出風管，主機即自動停止運轉，非常方便。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

一般家庭、公寓、醫院、商業場所、汽車旅館、休閒中心、大飯店。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

主機固定，須選擇離管路最近的牆面，並注意所需之電壓供應，須離地45公分固定，管路盡量縮短，以減少彎頭。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

必需配合吸收頭使用，以免堵塞管路。切勿置於室外曝曬淋雨，定期清除集塵桶。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

林口管理中心　(03)3283306　林口工三工業區文明三街 8 號
台中分公司　(04)3237373　台中市文心路三段 199 號
高雄分公司　(07)3841297　高雄市三民區覺民路 291 號

附表一

機型 / 性能	VA－BA189	VA－BA297	VA－BA677
吸　　力	106" waterlift	135"　Waterlift	98" waterlift
空氣流量	112CFM	95CFM	218CFM
空氣功率	404 air watts (max)	406 air watts (max)	778 air watts (max)
電　　壓	120 volt	120 volt	120 volt
電　　流	11.7A	12A	12A
馬　　達	2－Stage	3－Stage	2－Stage

全自動地面維護機

金群

分類碼	
CSI	11010
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金群股份有限公司
地　　址
台北市北投中央北路二段 333號
電　　話
(02)8936205

二、產品簡歷

Clarke 洗地機從美國原產地進口來台有10年的歷史。目前已在國內各大廠房提供最確實、快速、有效的地面清洗維護。

三、產品圖像



四、產品性能

洗地機在洗地時可放水洗地，再將污水吸回水槽中，不須再用另一種機器作善後工作，且是全自動的控制，不花人力。

五、性能等級

屬於高等級的產品，不同於其他材質性能的次級洗地機。全機的設計均以人體操作方便舒適爲主。

六、適用範圍

廠房、倉庫、營業場所的地面皆可使用。

七、材料構成

整台工程塑鋼製造之外殼與水箱，重量輕、容量大。

八、材料規格

以地刷的寬度來分爲 1700 、2000 、3200 、2400 等機型。

九、性能數據

2000 型的洗地機，在 5000 平方公尺的地方，洗地需35分鐘，而使用傳統打腊機及吸塵機要花 3.6 小時，用拖把拖要花 4.2 小時。

十、施工方法

灑水、刷洗、吸乾一次完成。

十一、工料分析

依進口的關稅率及原產地的價格變動。

十二、使用配合

請參考附上的使用說明書。

十三、維護保證

一年的主機保固，終身的售後服務。

十四、通訊連絡

胡佛清潔屋百貨行	(02)8380492	台北市中山北路五段 701 號
富利多實業	(02)7460962	台北市南京東路五段 200 巷 9-3 號
強拿森企業	(04)2343534	台中市崇德路一段77號
信葆興業	(07)3342733	高雄市苓雅區興中一路48-1號

吸霸牌工業用吸塵機

金群

分類碼	
CSI	11010
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金群股份有限公司
地　　址
台北市北投中央北路二段 333號
電　　話
(02)8936205

二、產品簡歷

Numatic 工業用吸塵機從英國進口來台有15年的歷史，此產品比家庭一般用之吸塵機更耐用，吸力更強。

三、產品圖像



四、產品性能

具乾濕兩用、吸吹二用的特性，更適合家庭、廠房、辦公等場所使用。

五、性能等級

六、適用範圍

任何建築物的不清潔之處都可清理、保養，尤其是電子類精密儀器上，更須吸塵機的幫助。

七、材料構成

桶身材料：工程塑鋼，耐蝕耐酸鹼。

八、材料規格

1. 傾倒式工程塑鋼製桶身。
2. 不銹鋼桶身具車架可分離。

九、性能數據

噪音低，僅 72dBA 以下，具有連續20小時的運轉能力。

十、施工方法

注意電壓的不同，請勿插錯電。

十一、工料分析

影響價格的因素係由於關稅及原產地廠商的價格變動。

十二、使用配合

請參考附上的使用說明書。

十三、維護保證

保證一年（非人力可抗拒）保固十年

十四、通訊連絡

胡佛清潔屋百貨行	(02)8380492	台北市中山北路五段 701 號
富利多實業	(02)7460962	台北市南京東路五段 200 巷 9-3 號
強拿森企業	(04)2343534	台中市崇德路一段77號
信葉興業	(07)3342733	高雄市苓雅區興中一路48-1號

分類碼	
CSI	11010
UDC	
SFB	
CSB	

老頑童清潔乳（磁磚專用）

竣　貿

一、廠商名稱

廠商全稱
竣貿建業股份有限公司
地　　址
台北市和平西路一段 170 號 11F
電　　話
(02)3323903

二、產品簡歷

本產品（磁磚專用）為中性濃縮清潔乳不傷皮膚。

1. 高濃縮，經濟實用。
2. 特殊配方，強力除淨。
3. 高效能，瞬間去汙、除油。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 對各種動、植、礦物油等油污去污力強。
2. 能自然分解，除油除臭。
3. 低泡沫，沖洗快速。
4. 中性清潔乳、不傷皮膚。
5. 防火性佳，不燃燒。
6. 清洗後磁磚、大理石等材質表面光澤更清新亮麗。
7. 含有特殊抑銹劑，清洗後短期內不易生銹。

五、性能等級

81年元月31日業經委託商檢局試驗結果〞老頑童清潔乳〞符合 CNS 3800 及 CNS 4986 效果。

六、適用範圍

1. 衛浴（設備）室。
2. 廚房、中央廚房。
3. 有使用磁磚、大理石、花崗石等場所。
4. 魚船、甲板之清洗。
5. 生鮮處理場所。

七、材料構成

形狀：乳白色液體（濃縮），德國進口（ PERTER 公司科技產品）非離子活性劑，高度濃縮精製而成具有瞬間去污和消除臭味效果。

八、材料規格

1 加侖裝和 360CC 瓶裝兩種。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 稀釋使用：將濃縮清潔乳與水稀釋約 1:20 ～ 50 倍的比例使用，然後塗佈於磁磚或石材等上面，輔以抹布或刷子、菜瓜布擦拭，再以清水沖洗之即可。
2. 原液使用：嚴重油漬汙垢處，先塗抹濃縮清潔乳，再以抹布或刷子、菜瓜布擦拭即可。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

金　　庫

震旦行

分類碼	
CSI	11020
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
震旦行股份有限公司
地　　址
台北市信義路五段2號6F

電　　話
(02)7234151

二、產品簡歷

防火、防盜、堅實穩固的金庫設計，使最高機密永不外洩，保障資料，財產安全，共分爲 7 種型式，任君選擇。

四、產品性能

1. 防火：採用高級隔熱材料（低融鐵碳合金砂漿），門框四周加裝防火邊條，耐火性高。
2. 防盜：
   (1)採用英國製聞名的yale彈簧鎖（一門）、精裂密碼鎖（兩門），有億萬數字變化，以用手偵探絕對無對準號碼之可能且可任意調換暗碼。
   (2)如鐵鏈，密碼及彈簧鎖均遭破壞時，尚有特殊暗門裝置庫門仍然打不開。

五、性能等級

其耐火度符合國家標準1100 ℃隔熱防火效果。

六、適用範圍

金融機構及辦公大樓使用。

七、材料構成

材質以鋼板爲主，詳細資料如下：

1.VS-01D ～ VS-03D
外殼：1.6m/m厚冷軋鋼板
內壁：1.0m/m厚冷軋鋼板
框柱：0.8m/m厚冷軋鋼板
2.VS-04S ～ VS-06S
外殼：1.0m/m厚冷軋鋼板
內壁：0.7m/m厚冷軋鋼板
框柱：0.7m/m厚冷軋鋼板

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

三、產品圖像





十三、維護保證

保證期限一年內免費維修。（人為及不可抗拒之外力因素除外）。

十四、通訊連絡

台北展示中心	(02)7772144	台北市南京東路三段210號
台中展示中心	(04)3268564	台中市中港路二段22-19號
台南展示中心	(06)2114823	台南市安平路342號
高雄展示中心	(07)3312115	高雄市三多三路173號

附表一

型號	外尺寸(mm)	內尺寸(mm)	格板	抽屜	重量
VS-01D	1750×1100× 800	1470×990×630	2	4	790 kg
VS-02D	1570× 910× 700	1240×800×530	2	4	515 kg
VS-03D	1200× 700× 600	940×570×430	2	2	350 kg
VS-03S	1200× 800× 600	940×690×430	2	1	380 kg
VS-04S	1000× 600× 515	740×460×340	2	1	240 kg
VS-05S	840× 515× 500	610×370×340	1	1	180 kg
VS-06S	730× 450× 450	490×310×280	1	1	160 kg

電子式金庫

垂發興業

分類碼	
CSI	11020
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 垂發興業股份有限公司
廠址 台北市興南路二段293號8F
電話 (02)7338857

二、產品簡歷

電子式金庫本裝置是一過格靠保控制以箱、破工耐由固，連，智安並合安型，通合可慧全已會全證、防火、保耐裝鎖本，般日證。

三、產品圖像





四、產品性能

(1)電子式金庫固定率者五入捨為一般開關，堅鑽孔破壞保證試驗所獲得之耐火等級。

(2)電子式金庫啟動，除非一般工業用途之箱體，通過安全定位本裝置合格測試，連火靠耐可。

(3)四種微電腦設計能合中的任一組密碼，使用在輪廓被破。相干險誤即現，碼示免數多其免開上櫃於位類乎避意以，易，設機的使，的箱密緊可組猜干險誤有，定率者五入捨為。

(4)電子式金庫啟動，除非一般工業用途之箱體，通過安全定位本裝置合格測試，連火靠耐可。

五、性能等級

符合JIS 099641品質標準。

六、適用範圍

銀行、保險公司、證券公司、珠寶店、當鋪、金融機構、旅館、飯店、百貨公司、超級市場、連鎖店、辦公室、院校、均適用。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

DE33-1

外部尺寸	328(高)× 435(寬)× 392(深)
內部尺寸	180(高)× 315(寬)× 245(深)
淨　　重	45公斤
裝　　備	1個架子
容　　量	14 l

DE33-4

外部尺寸	328(高)× 435(寬)× 392(深)
內部尺寸	180(高)× 315(寬)× 245(深)
淨　　重	46公斤
裝　　備	4個架子
容　　量	14 l

DE67DX

外部尺寸	670(高)× 475(寬)× 514(深)
內部尺寸	462(高)× 325(寬)× 337(深)
淨　　重	103公斤
裝　　備	1個抽屜1個架子
容　　量	51 l

DE75

外部尺寸	753(高)× 580(寬)× 541(深)
內部尺寸	542(高)× 3430寬)× 365(深)
淨　　重	135公斤
裝　　備	1個抽屜1個架子
容　　量	85 l

DE33-M

外部尺寸	328(高)× 435(寬)× 392(深)
內部尺寸	180(高)× 315(寬)× 245(深)
淨　　重	46公斤
裝　　備	4個本製架子
容　　量	14 l

DE90

外部尺寸	903(高)× 508(寬)× 541(深)
內部尺寸	692(高)× 430(寬)× 365(深)
淨　　重	170公斤
裝　　備	1個抽屜2個架子
容　　量	109 l

保 固 金 庫

全盛鐵櫃

分類碼	
C S I	11020
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：全盛鐵櫃廠有限公司
廠址：台北縣三重市仁愛街255巷 81
電話：(02)9712706

二、產品簡歷

如戰強例巧業，技的情製，POCO各耐部的和事愈防法業庫的鋼"前具一壞術的來面方專金櫃金庫目最。是破技庫愈全庫的有破合金是）庫史犯度金法爲金年原被撃全誇美金展防高壞方，壞40對庫防安敢日級發和以破罪惡毀以針金殊級"、重的災來具犯兒的廠，往特超英最庫火年工其愈烈櫃驗以創固SAFE"括的金抗近手，也劇鐵經和獨保（包盜對。的多，趙盛與點，的防何史力很妙日全術弱形成國火

三、產品圖像



四、產品性能

1. 火泡防灌的填（Foamy絲襯，小的能全中鋼如固立異熱完層類以有堅獨傻斷置鎖密由保或及夾砂並體的量有、裝贅式自造採。置（Relocking device）庫樣多故火盜彈號個構手能裝口板金）金一有，耐防的選憶，以可門鍵暗所門外網合，紋，小門門門自的固碳使泥含性及的良牌壹合法之暗固堅砂Pearlite）無碼殊一時育動庫法即便堅在狀強筋泡的擦完除保鎖字，號特萬壞爲自金無門方補鋼因泡破。網鑄又氣耐力，採，之接測，鎖號間器外盒選膠儀用本數式出
2. 遭，破是均緊鎖門碼動。密自手置全但緊，門東裝完，門未上動門門常前妥用妥關使關門，
3. 門門時非

五、性能等級



六、適用範圍

七、材料構成

厚造二外動層磨，準、超構的體法一防漿標盜用化庫本無填、砂TL30防均硬金庫力充鑽金的面理牌金入再防合試度門處名強使層具的測高及熱他加，夾並割盜有體經其除量其群切防具。

鋼材
金鋼
合鑽

鎖殊耐造本板爲，重，超焰UL，果。

密特及構庫鋼，上加庫力噴國定效門板手L.固火體金殊成以增金熱防美認火門隔把U.保耐庫本特而倍並移耐、經的耐

八、材料規格

詳附表一。



九、性能數據

保究驗精壞融品
1. 固測合巧力界質耐本的庫金熔保酸驗防本插柱熔的更威耐保準災度強群
2. 庫金UL其用保設。驗經也面無驗殊猛無驗採，門等試牢驗
3. 庫防超及固施超無有法合烈留用不不破驗無
4. 金庫合品之施
5. 研檢，破金的險TL30板耐內創保甲固國獨國試盜堅在爲芙測防異庫成經盜鋼優金上成使合施。製即殊設火斷跡料，特鎖噴熔痕鋼穿固門經做何度洞保壞鋼焰任硬法孔破金火下全的鋸嚴傷防板銃電經無強型於能，毫的巨同可壞均比標火溫殊技時於之特力小對起，火3，引災耐經格，女爲器試。固圍火厲，盜
6. POCO中，功使全證試庫鑽表亦試特的並試庫式門割擊堅。試POCO試化上火。試格的，安保鑽金電門鋼隙固素後盜金入。切衡有力火固加中急力製熟及遽防品。

十、施工方法

附表一：

單位：(mm)

型號 \ 尺寸	外部尺寸			內部尺寸			重量	備考
	高(H)	寬(W)	深(D)	高(H)	寬(W)	深(D)	公斤(Kg)	
PCS-101 30型	900	480	480	666	354	330	360	地腳1付 隔板2片
PCS-101 20型	1080	600	600	846	474	450	550	地腳1付 隔板1片
PCS-101 10型	1500	810	690	1266	684	540	975	地腳2付 隔板2片

十一、工料分析

詳附表二。

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表二　工料分析

編號	外型尺寸 m/m 高 寬 深	淨重	木箱尺寸	毛重	才數	FOR NT$
PCE-10	1500×810×690	975	1690×920×875	1046	47,6	188,000.-
PCE-20	1080×600×600	550	1270×710×785	592	24,8	132,000.-
PCE-30	900×480×480	360	1090×590×665	392	15,0	96,000.-

史登奇保險櫃
STONCH

西港企業

分類碼	
C S I	11020
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱：西港企業有限公司（台灣總代理）
地址：台北市豐慶北路 4 段 36 號
電話：(02)8132811-5

二、產品簡歷

快速輕便，高雅設計，可構成五星級飯店內零件裝設的置物櫃，供旅客使用時搬運不小心碰撞免費易鑰開啟的保險箱，及按新聞報導，且結構簡型，創空間設計，占地不大，五分鐘即可完成安裝，搬運及佔用空間甚小，一般家庭或辦公室均適用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 鎖定後抗拉強度大於100公斤，50個人同時拉動它，它不會走動也不會移位。
2. 密碼鎖產生百萬種組合，自己設定密碼後，任何人無法開啟，即使被搬運工人強行搬走，或從6000公尺高空摔下，保險箱仍然完好無損。
3. 輕巧大方，適合放置於衣櫃內，書櫃內，或壁櫃內，簡易具保修全部零件一年，一年內如有任何故障，免費維修，全部零件一年，一年內如有任何故障，免費維修，全部零件一年，一年內如有任何故障，免費維修，

十、施工方法

附表一

型式	直徑	高(CM)	寬(CM)	深(CM)	地面	壁面	錨定	門型
B6		31.7	28.50	24.80	✔		✔	0
T425	21.8	27.9			✔		✔	0
T625	21.8	38.1			✔		✔	0
CG	22.2	22.80			✔		✔	0
CS	22.2	34.30			✔		✔	0
B1500		32.2	36.80	27	✔	✔	✔	□
B1500KD		32.2	36.80	27	✔	✔	✔	□
B2200		32.20	36.80	40	✔	✔	✔	□
SD1400		37.50	41.30	29.70		✔	✔	□
SD2200		37.50	41.30	40		✔	✔	□
SD3000		37.50	41.30	48.90		✔	✔	□
550H		25.80	29.20	25.00		✔	✔	□
YH1000EE		31.70	25.40	39.40	✔	✔	✔	0
940E		40.60	25.40	30.50	✔		✔	0
940EE		40.60	25.40	30.50	✔		✔	0

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

志捷科技

小金剛隱藏式保險箱

分類碼	
C S I	11020
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
志捷科技股份有限公司
地　　址
台北市成功路三段 160 號
6F
電　　話
(02)7909969

二、產品簡歷

1. 歐美風尚
2. 防火、防盜
3. 精密鎖組
4. 安裝簡易
5. 安全隱密
6. 以色列原裝進口
7. 瑞士原裝保險鎖電腦 16 萬種組合，配備特製鑰匙無法仿製。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 安全性高
2. 隱密性高
3. 防火性強
4. 節省時間及金錢
5. 安裝簡易

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

建設公司、設計公司、店面、金融機構

七、材料構成

1. 保險箱箱體：採特殊高硬度合金鋼製造，具防敲、防鑽、防火之最高防護力。
2. 保險箱門：除以兩片鋼加強外，另捨棄傳統鉸環式開取，採全開式，並配合精密鎖心，當鎖定後上下鋼片與保險箱鋼槽固定，無法撬開。
3. 鑰匙及鎖心：瑞士原裝保險鎖電腦十六萬種組合，配備特製鑰匙無法仿製，萬能鎖亦無法開啓，內部使用 360 度迴旋鈕控制，不易損壞。

八、材料規格

	地面型	牆面型
高度	20.5cm	22.8cm
寬度	18cm	18cm
深度	7cm	14.5cm
重量	3.3kg	5.5kg
容量	2.3L	6L

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

選擇固定於牆面地板或壁櫃內，可自行安裝，簡單方便。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

水泥強度 / 安裝方式	極限抗拉力	極限抗剪力
	4000psi	3600psi
隱藏式 / 承載極限	12000kg	9800kg
外置式 / 承載極限	4800kg	4240kg

歐曼微電腦保險櫃

志捷科技

分類碼	
C S I	11020
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
志捷科技股份有限公司
地　　址
台北市成功路三段 160 號
6F
電　　話
(02)7909969

二、產品簡歷

1. 微電腦磁卡（信用卡／金融卡）操控免用鑰匙，免記號碼。
2. 防火、防盜功能。
3. 改變傳統造形，底座可與地板、地面固定最高承受拉力 10000 kg。
4. 記憶裝置：自動存取系統。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 尊貴象徵：兼具 OA 氣質與安全性之力與美。
2. 尖端科技：微電腦磁卡操控。
3. 防火：攝氏 1000 度以上高溫考驗。
4. 防盜：歐洲標準超硬鋼板製作。
5. 不怕遺失。
6. 穩如泰山。

五、性能等級

1. 1991 年 4 月 30 日獲得美國專利。
2. 核準案號：5010,751

六、適用範圍

1. 旅館、住家
2. 醫院研究單位
3. 軍事機構及學術單位
4. 收費站、連鎖店、商家
5. 金融機構、保險經紀人
6. 各公司行號、企業機構、工廠
7. 律師、會計師、設計師、工程師

七、材料構成

1. 歐洲標準 37 號鋼鍛造而成。
2. 目前為配合國內 OA/HA 整體設計潮流，只引進乳白色系列，但一次訂購 100 台以上，則可指定顏色或於櫃之表面加上企業識別標幟。

八、材料規格

	MODEL E	MODEL MS
高度	56.5cm	39cm
寬度	37cm	37cm
深度	47cm	33cm
重量	45kg	30kg
容量	76.7L	36.9L

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

昌魁資訊　(07)7161110　高雄市前鎮區二聖一路290號 5F 之1

保　險　櫃

哈達克

分類碼	
CSI	11020
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：哈達克實業有限公司
地址：台北市萬大路424巷147號
電話：(02)3090928

二、產品簡歷

哈達克公司向特種合金材料專業製造商訂購配方，並通過美國UL、德國VDMA等嚴格測試，確保產品之品質。

三、產品圖像



四、產品性能

DATASAFE：具有防火、防盜、防潮、抗靜電、防竊、防毀之防磁、防電腦、防媒體保險箱等最高等級。

HADAK重型防盜防火金庫：防火一可耐1000℃高溫一小時，防盜一可抗拒現代之破壞、防爆方式如：防切割、防火焰槍及氣焰槍。

五、性能等級

通過美國UL、西德VDMA、瑞典SS等單位檢驗測試。

六、適用範圍

單位中心電腦資料媒體保險箱。

適用於各電腦室敏感型之保險箱：適用於存放現金及重要公司資料、西部珠寶及貴重物品之人員，一般所重視之危險性。

七、材料構成

材質為合金金屬構成，內部摻雜特殊防火材料。另有一特殊之金屬網絲設計。若有電鑽鑽入可使其鑽頭紋斷，而無再行破壞。而合金金屬為4種合金所構成可抗拒、火焰槍及氣乙焰。

八、材料規格

1.媒體保險箱：詳附表一
2.重型防盜金庫：詳附表二

九、性能數據

	DATASAFE	重型金庫
防火等級	120分	60分
防水	有	無
抗靜電	有	無
防盜	有	有

十、施工方法

安裝簡單可固定各式之地板、地磚(除媒體保險箱外，其餘均可固定)。

十一、工料分析

使用固定板及膨脹螺絲影響價格不大。

十二、使用配合

重型金庫，可能需有載重量大之電梯方向進入。

十三、維護保證

保固期一年、一年以上
，酌收材料費。一般而言，
本產品可使用10－30年。

十四、通訊連絡

台灣總代理
新連成企業有限公司　北市忠孝東路4段500號3F之7　(02)7011578
(02)7099944
(02)3092067

附表一　材料規格

PRODUCT DATA								
Model	Ext.m.(mm.)			Int.m.(mm)			Weight	Vol.
	H	W	D	H	W	D	(kg)	(I)
2100	953	835	780	595	485	430	405	124
2200	1453	835	780	1095	485	430	555	228
2300	1453	1300	780	1095	925	430	730	436
2400	2053	1300	780	1695	925	430	1015	674

附表二　材料規格

規格								
型號	外部尺寸 (mm)			內部尺寸 (mm)			重量	容量
	高	寬	深	高	寬	深	kg	lit
90000	630	550	490	510	430	320	150	70
90000×L	980	550	490	860	428	320	220	120

保　險　櫃

英寶貿易

分類碼	
CSI	11020
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：英寶貿易有限公司
英地址：台北市新生北路二段149巷22號
電話：(02)5971983

二、產品簡歷

速迅與榮繁經濟所政治銀，計所各紛強徒具外。一台百您有障，保它，擁可了義。下它有意閣櫃擁有險，更保產命
(G.N.P)民即宅同年一經安備防警台功寶財生
向國民標九達業強設。與在此英之得
邁題關銀十高各力體入盜可前有SMP德營
也問、據七失行紛硬侵防，目具萬會
根，損、加裝櫃能業唯
界保，險功作櫃
會劫窮統劫。
高社搶不項遭元業自統徒保壞線險
的時提，如出一業萬櫃求系歹破連保
灣同提，對途，層會櫃千銀爲報防
長相路生件公銀五者警以
成也主發案業度億營金，
寫報灣能

三、產品圖像

四、產品性能

SMP保險櫃在貨百採防搶理是之大出；或與三型此
超市場遍所採用。功能經營放班長上手險
級業舊盜徒管對易，鈔下店帳雙保
般防營收入鈔容大取關鈔心此
防止務法老現擔是
，財把無由收用均
店員就，時點不上
內班險櫃，以色。
／簡接保一工大特
而可爲餐了一般超飲
區、除外者員滾交開否員最
地店它之營業入後打是之櫃
美商因能經營放班長上手險
歐、功，對，鈔下店帳雙保
櫃百採防搶理是之大出；或與三型此
保險、所遍盜徒管對易，鈔下店帳雙保
場、舊防歹務收入鈔容大取關鈔心此
市舊盜徒管對易，鈔下店帳雙保
SMP保場遍所採用。功能經營放班長上手險
超級市場、百貨公司、商店、餐飲業。

五、性能等級

六、適用範圍



七、材料構成

櫃門：
　櫃門由ALURAMIC特殊材質與合金所結合而成，門厚度達45mm，門中鑲入堅固金屬合金1850 V.P.P.N.或 95 ROCKWELL "A"可抵抗任何工具之破壞。
櫃身：
　櫃身是由317mmB.S.4360-43A特殊鋼板所構成，內部表面鋼板 317 mm具有防鑽、防火焰槍之特色。櫃身外表及D.T.R.中含有防質穿的BA-LSALITE MONDLITH物質，可承受11,500磅之壓力。
門栓：
　門栓操縱的三面栓，直徑32mm環繞25mm在內部此栓尾以鐵杯電鍍內部來保護，防乙快、電鑽攻擊。
鎖：
　銷組成由聞名世界SARGENT EL GREENLEAF四段密碼鎖，加上SMP,S520,7片鑰匙鎖而成，鎖片與保險栓相連定，若遭受破壞保險栓會鎖。
防爆系統：
　保險櫃本身有多層防爆系統，防爆功能啓動時，保險栓自動鎖定，保險櫃已無法操作。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

通過：1.英國BSIA防盜測試
2.英國BSI防盜測試
3.英國Lloyd's保險公司評鑑
4.荷蘭國家保險公司評鑑
5.美國UL公司防盜測試
6.NATLAS國際測試科學實驗證明
7.NPLO證明
8.WARRINGTION研究協會所執行火炬測試
9.附原廠保證書

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

英寶貿易有限公司　總公司：台北市八德路4段172號　TEL:(02)768-5951
分公司：高雄市安亭街520號　TEL:(07)311-6827

附表一　材料規格

型號	內部尺寸（MM）			外部尺寸（MM）			型號
1812	458	305	305	635	483	541	3552
2316	704	405	405	762	584	642	599
3520	889	508	508	1067	686	746	9300
5020	1270	508	508	1448	686	746	1176
6020	1524	508	508	1702	888	752	1400
MINI VAULT	1600	864	489	1778	1042	765	2100

金庫門（日製）

金 唐 茂

分類碼	
C S I	11020
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
金唐茂事業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號 7 樓之一
電　　話
(02)7138866 ～9

二、產品簡歷

本產品是日本金剛株式會社自 1942 年創立針對銀行金庫及醫院放射線室精心研究開發的產品，自1985年委由金唐茂公司在台灣代理銷售，並承蒙多家公私立金融機構採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 特殊抗鑽，抗焊切割鋼板。
2. 精密定時鎖裝置。
3. 防止強行破壞複鎖裝置。
4. 1 億組密碼變換之密碼鎖。
5. 堅固耐用橋式絞鏈，可輕易啓閉重達 1 噸以上門扇。
6. 不鏽鋼飾面美觀清潔保養容易。
7. 可耐 1 小時，2 小時防火試驗。

五、性能等級

1. 符合 JIS UL 規範。
2. 防盜 1 級、2 級、3 級試驗合格。

六、適用範圍

1. 金庫門：適用於公私立金融機構、金庫室大門。
2. 放射線防護門：各型醫院、實驗室、放射線室防護門。

七、材料構成

特殊高碳鋼板，抗鑽、抗切割，配上堅固鎖舌雙面固定，及 1 億組變化密碼鎖精密定時鎖，加上不鏽鋼外觀。

八、材料規格

具有多種大小不同尺寸。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本產品應置於橫樑下方以便承載其重量，左、右及上方應與壁內鋼筋焊牢並應注意前後左右水平、上下橋式鉸鏈應做適度調整維持門扉水平。

十一、工料分析

本產品以完成品進口，匯率因素，國外人工費提高都會影響價格，加上安裝現場樓層不同亦會影響安裝價格。

十二、使用配合

1.門扉開啓時不得有異物阻擋，避免絞鏈損壞。
2.定時鎖門扉關閉時是否有走動。
3.密碼變換應遵守操作手冊。

十三、維護保證

本產品堅固牢靠，加上不鏽鋼外飾使用保養容易外觀僅需用細膩擦拭即可，使用應注意定時鎖裝置正常使用，及密碼鎖密碼變更時，操作程序正確及反覆試用。

十四、通訊連絡

台中分公司 (04)3230636 台中市文心路三段 197 號
台南分公司 (06)2296368 台南市開山路 29 巷 6 號
高雄分公司 (07)3344088 高雄市三多三路 203 號
花蓮分公司 (038)563933 花蓮市中山路 526 號

金庫門（美製）

金唐茂

分類碼	
CSI	11020
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號 7 樓之1
電　　話
(02)7138866

二、產品簡歷

美國Lefebure公司生產之金庫門及安全防盜系統，針對金融機構特殊需要設計生產。Lefebure 公司在美國本土銷售多種類銀行設備產品，屬於專業銀行設備生產廠家，在臺灣本公司僅代理銷售金庫門、保管箱設備，及安全防盜系統。

三、產品圖像



四、產品性能

1.特殊抗鑽抗切割鋼板。
2.精密定時鎖裝置。
3.防止強行破壞複鎖裝置。
4.1 億組變換，2 只密碼鎖。
5.懸掛式絞鏈，使門扉開啓輕便。
6.不銹鋼外飾或彩色烤漆外飾美觀大方。
7.從上至下整支鎖舌堅固耐用。
8.可附加緊急通風設備。

五、性能等級

符合 UL 規範金庫門防盜，一級，二級，三級檢驗。

六、適用範圍

適用於金融機構金庫防護。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

本產品以完成品進口，匯率變化、運費變動都會影響價格。

十二、使用配合

1.門扉開啓關閉應防止異物阻擋。
2.門扉啓閉，因橋式絞鏈優良設計，不需太大力量，輕輕開啓即可。
3.定時鎖上緊發條後是否正常走動。
4.密碼變換應遵守操作手册指示。

十三、維護保證

維護保養簡便，僅需以細膩擦拭即可，內部保養應請專業技師爲之。

十四、通訊連絡

台中分公司	(02)3230636	台中市文心路三段197號
台南分公司	(06)2296368	台南市開山路 29 巷6號
高雄分公司	(07)3344088	高雄市三多三路203號
花蓮分公司	(038)563933	花蓮市中山路526號

順元實業

書　報　架

分類碼	
CSI	11050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
順元實業有限公司
地　　址
桃園縣八德鄉廣福路 730 號
電　　話
(03)366-4595

二、產品簡歷

本產品能解決繁多書報、報紙不知如何擺放的問題，可使書報井然有秩，取之方便，該類書報架採用組合式，組合容易、拆裝方便。

三、產品圖像

四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品在家庭、飯店、百貨公司、餐廳、購物中心、公司行號等各種公共場所均可使用。

七、材料構成

計有：支架鐵管、書報陳列網、鋁報夾、廢物儲存網。

八、材料規格

B-02材料採用鐵管爲 18.2 × 18.2 × 1.2t m/m、書報網爲 4m/m 鐵線焊接完成，廢物儲存網爲 3m/m鐵線，表面處理採用粉體塗裝。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 請先將 4 個 40m/m 球輪，先鎖上支架鐵管底部（內有附板手）。
2. 將儲物網固定桿鎖上，用3分螺絲。左、右各1支。
3. 將儲物網鎖上固定。左、右各1支。
4. 書報網擺好在支架鐵管上端，對準用鐵管孔，用帶釘 2 分螺絲，及快速螺帽套上。
5. 最後將鋁報夾放在掛釣上，組立完成。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

瑞興模特兒衣架公司	(02)3615286	台北市西寧南路 27 號
祥興鋼製家具有限公司	(035)260153	新竹市西大路 309 號
春泉鐵櫃行	(06)2240463	台南市民權路二段94號
鹿港鐵櫃行	(038)326442	花蓮市中華路 152 號

圖書館設備

寶　鋼

分類碼	
CSI	11050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱　寶鋼全稱股份有限公司
地址　台北市龍江路299號
電話　(02)5024567

二、產品簡歷

Bomarc提十人滿
完，下豐天足謹人出究料型們
更來力圖今滿戲計歷研它爲我
您年努的　爲加設發及，海是
供多員意　果更的，舉備及意

成，流發教設材滿
念，程客的心一開的邊身的
境工顧前處外究準周的您
理環各多目是內研水等人，
的作在許以更國心際室國境。
紙工司了。不而合幅國書合環顧
細的公供備們反配，套國適候心
美本提設我，地員一用更氣的

三、產品圖像



高書架(單面)



高書架(雙面)



雜誌架(單面)

四、產品性能

1.機動性，可移動亦可固定
2.美觀大方。
3.圖書設備整體設計，富現代感。
4.使用簡單方便。

五、性能等級

六、適用範圍

圖書館

七、材料構成

種類：圖書設備標、移動書架、單面高書架、單面雙面低雜書架。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



大來圖書館設備系列

大來鐵櫃

分類碼	
CSI	11050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：大來鐵櫃家具有限公司
大地址：台北市士林區文林路497號
電話：(02)8345555

二、產品簡歷

複合式鐵櫃是大來公司為因應現代企業組織日趨大型化，管理制度日趨複雜，有關多種資料檔案之處理與改良，特別研發設計的一種新型鐵櫃。

三、產品圖像



TL-901 L型高級書架



TL-902 高級雜誌架

四、產品性能

活動式設備，充分利用空間及資料的存放的規劃設計更為便利。

五、性能等級

六、適用範圍

各圖書館之設備

七、材料構成

木構造或鐵櫃

八、材料規格

TL901 L型書架
H1800× W900× D700
TL902 雜誌架
H1800× W900× D360

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



書籍存放用 ZCJ 型

欣鋼

分類碼	
CSI	11050
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：欣鋼股份有限公司
廠商地址：台北市民族西路319號
電話：(02)5941167

二、產品簡歷

本公司所現代化的移動式書架，有效利用空間設計，不但節省空間，更提供您最佳的儲存空間選擇。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

圖書館藏書，政府機關，辦公室之參考資料儲存等

七、材料構成

側板、防震片、上封板、目錄牌、轉盤、中封板、下封板、軌道、傳動軸、車軸、車輪、底座、格板、後封板、天板。

八、材料規格

詳附表一。
標準格板的深度爲220mm，走道寬度爲750~900mm

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型式		外形尺寸(mm)		
		W	D	H
ZCJ-371-267W	可動1連複式	1107	482	2174
ZCJ-372-267W	可動2連複式	2007	482	2174
ZCJ-373-267W	可動3連複式	2907	482	2174
ZCJ-374-267W	可動4連複式	3807	482	2174
ZCJ-375-267W	可動5連複式	4707	482	2174
ZCJ-371-457S	可動1連單式	1107	462	2174
ZCJ-372-457S	可動2連單式	2007	462	2174
ZCJ-373-457S	可動3連單式	2907	462	2174
ZCJ-374-457S	可動4連單式	3807	462	2174
ZCJ-375-457S	可動5連單式	4707	462	2174
ZCJ-371-267SI	固定1連單式	1035	262	2174
ZCJ-372-267SI	固定2連單式	1935	262	2174
ZCJ-373-267SI	固定3連單式	2835	262	2174
ZCJ-374-267SI	固定4連單式	3735	262	2174
ZCJ-375-267SI	固定5連單式	4635	262	2174

東亞電

SAORI 積體數位信號處理器

分類碼	
C S I	11060
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
東亞電股份有限公司
地　　址
台北市長安東路一段25號
6F
電　　話
(02)5433601-2

二、產品簡歷

TOA 集合了15位專業工程師，費時 5 年，終於設計出 SAORI 。 SAORI 使用了最先進的32位元數位信號處理技術 (Digital Signal Process)，再以內建電腦處理大量的記憶參數，以及其他許多專業音控人員夢寐以求的功能。

四、產品性能

1.LCD 顯示面板，英文、圖形、數字顯示。
2.本體預設記憶八組，外接 IBM 電腦時100 組，每組均包含等化、延遲、分音及其他所有數據資料。可直接叫用。
3.可由本體或外接電腦進行編輯和直接調整功能。
4.系統擴充性強，可以銜接大型混音主機及多組功率放大器。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

舞台、音樂廳、宴會、典禮、酒店娛樂、音樂系統。

三、產品圖像



七、材料構成

1.32 Bit 數位信號 (DSP) 超大型積體電路。
2.30 段等化，± 12dB ，3 種 Q 值。
3.高／低頻濾波，1/6 Ocative ，斜率 12dB/Ocative 。
4.Notch 濾波器， 4 段， 1/12 step ， 2 種 Q 值，最大增益 18dB 。
5.Horn 等化， 0 到 +18dB 於 20kHz 。
6.總輸出， 0 到 60dB ， 1dB step ，最小輸出－負無限大。
7.雜訊產生器。
8.粉紅色／白色兩種。

八、材料規格

1.主機 IS-100MF
2.W 483mm × D 370mm × H 221.5mm

九、性能數據

1.時差校準： 0 到 1313 毫秒，每步 21 微秒，64 點。
2.單一濾波器調整：衰減， 0 到 -20dB 每步 0.25dB ， -20 到 -90dB 每步 1dB 。
3.系統時間延遲：每聲道 0 到 1365313 微秒，每步 21 微秒，可組群控制。
4.總輸出： 0 到 -60dB ， 1dB 1step ，最小輸出－負無限大。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

操作容易，主機具有一螢幕顯示操作情形，讓使用者能方便瞭解操作機器之動作。

十三、維護保證

有特約之經銷商來爲您進行維修服務。

十四、通訊連絡

傑豐企業有限公司	(02)7355192	台北市基隆路二段196號3F
聯全貿易有限公司	(02)3687891	台北市和平西路一段30號3F
利揚行股份有限公司	(02)7211967	台北市光復南路260巷46號1F
興昇有限公司	(02)8831440	台北市承德路四段358號2F
恒緯科技有限公司	(02)8315542	台北市士林區中正路360號2F
中菱視聽工程公司	(02)5625410	台北市松江路8號2樓203室
台喬股份有限公司	(07)7151799	高雄市光華一路12號10F

舞台燈光

金萊舞台

分類碼	
CSI	11060
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金萊舞台專業股份有限公司
地址
台北市慶城街36號1樓
電話
(02)7121643

二、產品簡歷

本公司以專業水準，提供各種舞台燈光之設計、施工。您有關於舞台燈光的需要或問題，歡迎與本公司聯絡，我們將竭誠爲您服務。

三、產品圖像

Turtle
Light .



TL-208

四、產品性能

1.燈光美。
2.氣氛佳。
3.品質優良。
4.型式種類多。
5.設計施工按裝一次完成。

五、性能等級

六、適用範圍

一般舞台、夜總會、舞廳、酒吧、俱樂部。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

m/m

型　　號	尺　　寸
TL-208	410× 215× h390
TL-217	350× 215× h390
KL-2400SN	370× 215× h390
RCL-032	540× 215× h390
SP-1000	1720× 215× h390
MM-250S	298× 205× h390

備註：燈光設備型式繁多，限於篇幅無法一一登錄，如需詳細資料，請與本公司聯絡。

電動軌道

泰利裝潢

分類碼	
CSI	11060
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：泰利裝潢材料有限公司
地址：台北市吉林路343巷25號
電話：(02)5969636

二、產品簡歷

本公司設立於民國30年，為大專院校、會堂、舞台、音樂廳、體育館、吊經各大商業場所之專業廠商。公司負責人具有多年豐富經驗，並建立完善之品管制度，榮獲ISO9002認證。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 大型電動軌道窗簾，適用於會議室、教室、舞台及一般住家等場所，可遙控操作，亦可手動開啟。
2. 電動軌道窗簾具有防火、防水、防塵、隔音、隔熱等功能，並可依客戶需求設計各種不同花色及材質。

五、性能等級

六、適用範圍

1. 適用於各大專院校、會堂、舞台、音樂廳、體育館、教室、會議室、餐廳、家庭等場所。
2. 可與電動窗簾、電動捲簾、電動百葉窗等產品搭配使用。

七、材料構成

1. 軌道：鋁合金
2. 滑輪：POM
3. 拉繩：聚酯纖維
4. 配重：鋼材
5. 外殼：鋁合金
6. 電動馬達：依規格
7. 遙控器：依規格

八、材料規格

1. 軌道：6063-T5鋁合金，厚度1.5mm以上
2. 滑輪：POM工程塑膠
3. 拉繩：聚酯纖維，直徑4mm
4. 配重：鋼材，依窗簾重量計算
5. 外殼：鋁合金，厚度1.2mm以上
6. 電動馬達：依規格

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

1. 測量窗戶尺寸，確認軌道長度。
2. 安裝軌道支架，固定於牆面或天花板。
3. 安裝滑輪及拉繩。
4. 安裝電動馬達及遙控器。
5. 安裝窗簾布，調整配重。
6. 試運轉，確認運作正常。

十一、工料分析

1. 人工：每100公尺軌道約需技術人員2人，工作天數3天。
2. 材料：依實際尺寸計算。
3. 機具：電鑽、水平儀、捲尺等。

十二、使用配合

配合大金牌電動軌道與西德GIR MES布料，最爲適宜，只要施工正確無後顧之憂。

十三、維護保證

市面反應已確認可使用10年無誤，如有品質不良退換並免費服務維修，但使用不當則不在此限。

十四、通訊連絡

泰利裝璜材料有限公司	台北市吉林路343巷25號	(02)5969636
明哲實業有限公司	台北市中山北路7段220巷4號3樓	(02)8710541
大金裝璜工業廠	台北縣五股工業區五權八路26號	

附表一　性能數據

試驗題目	試驗結果	備註
防火度	燃燒時間0秒、餘燼時間0秒	CNS 1479-5.21
縮水率	經緯紗均達0.7%	CNS 8038
耐光染色堅牢度	七級	
抗拉破裂強度	11.9 kg f/cm2	

舞台特殊設備

泰利裝潢

分類碼	
C S I	11060
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商資料

廠商全稱
泰利裝潢材料有限公司
地　　址
台北市吉林路 343 巷25號
電　　話
(02)5969636

二、產品簡歷

本產品爲國內建築師對於文化中心、大會堂、音樂廳、劇場等特例設備 規劃所須之專業顧問，其安全性更須與建築結構體配合，及爲國內文化建設最重要之設備。

三、產品圖像



四、產品性能

大金牌舞台吊具、電動軌道及防火幕布等產品，其性能均達到 CNS 之標準，吊具、機械滑輪等器材均爲 FLD45 ，馬達線圈更有 ISUZU 溫度自動控器以確保馬達線永久安全之使用，配合WEL探傷劑之檢驗均能達到安全標準數，防火幕布更能達到燃燒零秒、耐光染色堅牢度7 級以上、縮水率更達到 0.7 以上。

五、性能等級

防火布料之檢驗，經濟部商品檢驗局試報告書77-4245 號簽發日期77年 7 月 5 日

1.成份：天然棉100 %
2.密度：經 84/in 緯 56/in
3.支數：經 18.4s 緯 15.1s
4.幅寬：底布59 7/8" 絨面 58 3/8"
5.重量：356g/m²
6.防火度：

(1) 燃燒時間 O Sec
(2) 餘燼時間 O Sec
(3) 炭化長度 4.2cm

7.耐光染色堅牢度:7 級
8.縮水率 ： 0.7 % ，破裂強度11.9kgf/cm²

六、適用範圍

適用場所爲文化中心、國家劇院、音樂廳、學校機關大會堂、學生活動中心，實習劇場、國際會議中心、體育館、紀念館、各大禮堂、宴會廳等舞台、簡報室及電視台之攝影棚。以上爲舞台專家業特殊設備工程。

七、材料構成

舞台頂上鋼架、電動軌道、H型昇降機、電子剎車機、行程控制箱、溫度控制器、平衡系統、總滑輪、單滑輪、鋼索、防火幕布、銀幕、放映機、音響反射板、IC控制系統、燈光及音響器材；吸、反音天花板，以上須構成器材組合之設備，方有特殊效果之功能。

八、材料規格

並以設計圖爲依據，依舞台特殊設備之功能之多功能化需求爲原則。

九、性能數據

1. 符合 CNS 8038 及 CNS 1479. 5.21 。
2. 性能之數據，因現場之大小、建築結構之不同、使用材料之差異。

十、施工方法

配合建築師事務所之規劃與設計，並詳施工說明書配合現場實際尺寸施工。爲顧及安全之確認，施工前必謹慎審核施工之材質及來源証明，規格表或檢驗之証明文件等，並須注意施工品質，以及人爲因素之疏忽。註明責任施工之專業廠商，確認施工品質之安全與保障。

十一、工料分析

因現場各有不同之設備範圍，依設計需要報價，材質之優劣相差懸殊價格亦不同。

十二、使用配合

舞台吊具全部裝設於頭部頂上，其安全爲優先顧慮之原則，規劃前必須了解業主所需要之設備，後經由建築結構師上計算安全係數後確定，使用時詳使用規則及明細表。

十三、維護保證

舞台特殊設備工程之器材依國家標準之保障規範爲一年內，如有材質龜裂變型、漏油等保證免費換新，超過一年後得業主發包保養維護之合約，以確保安全。

十四、通訊連絡

大金裝潢工業廠　(02)5983131　台北市吉林路343巷25號2樓

工廠　五股工業區五權八路26號

功學社	立型鋼琴	分類碼	
		CSI	11070
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
功學社貿易股份有限公司
地址
台北市延平北路2段76號
電話
(02)5515941-4

二、產品簡歷

HE-3及HE-4電子琴具備了愛用者期待已久的演奏威力。

它具有同樣49鍵的上、下鍵盤，20鍵的腳鍵盤。以及神奇的傳真AWIM(Advanced Wave Memory)及FM音色，一套完整的節奏進行，額外的觸能效果，伴奏功能，以及極具音器，可發散出濃郁的琴音，它幾乎具備了彈者的任何要求。

三、產品圖像



四、產品性能

1.樂器寫實主義的實現。
2.上／下鍵盤均是49鍵。
3.方便的自動伴奏功能。
4.特殊效果使您的音樂顯得格外特別。
5.實實在在的爵士鼓伴奏。
6.便、捷、簡、敏的演奏功能。
7.從其他電子琴植入新的音色和節奏。
8.MIDI的系統擴充。
9.音樂磁碟機MDR-3。

五、性能等級

六、適用範圍

音樂廳（室）。

七、材料構成

1.鍵盤
2.音色組
3.音色選擇組
4.琶音和弦
5.自動節奏
6.鍵盤打擊樂器
7.音色設定記憶裝置
8.自動貝士和弦
9.音色盒
10.其他控制及顯示器

八、材料規格

1.HE-4F
規格：122.7×50.2×96.5cm
重量：61.0公斤
外殼：仿桃花心木紋（光澤）。

2.HE-3
規格：119.2×50.2×91.4cm
重量：50.5公斤
外殼：仿桃花心木紋（半光澤）。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

製造廠	桃園縣龍潭鄉烏林村中豐路261號	(034)793131
總公司	台北市復興南路1段322號	(02)7091266(20線)
中區營業課	台中市市府路97號	(04)2206176
南區營業課	高雄市中正四路103號6樓3室	(07)2515155

風　　琴

功學社

分類碼	
CSI	11070
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱　功學社貿易股份有限公司
地址　台北市延平北路2段76號
電話　(02)5515941-4

二、產品簡歷

功學社KHS風琴有DK-49鍵腳踏風琴、DK-61鍵腳踏風琴、EK-49鍵電風琴、BK-49鍵低音腳踏風琴等系列產品，使練習者可先自空間不足的仍能有鋼琴的悅耳之樂。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

音樂教室。

七、材料構成

1.採用日製防銹簧片。
2.南亞塑膠皮外殼。
3.鋁製電鍍鍵押。
4.中央A(LA音)可達14秒以上連續發音。
5.附椅子。
6.側板使用林商號合板。
7.49鍵風琴側板底部加護鐵

八、材料規格

1.DK-49鍵腳踏風琴
　規格：39.5×81×76(cm)
　淨重：27.8kg
　顏色：胡桃木色
2.DK-61鍵腳踏風琴
　規格：41×96.4×80.7(cm)
　淨重：36.9kg
　顏色：胡桃木色
3.EK-49鍵電風琴
　規格：35×80×73(cm)
　淨重：29kg
　顏色：銀灰色
4.BK-49鍵低音風琴
　規格：41×83.8×80.7(cm)
　淨重：35kg
　顏色：胡桃木色
註：深度×寬度×高度

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

製造廠	桃園縣龍潭鄉烏林村中豐路261號	(034)793131
總公司	台北市復興南路1段322號	(02)7091266(20線)
中區營業課	台中市市府路97號	(04)2206176
南區營業課	高雄市中正四路103號6樓3室	(07)2515155

電子琴 HE-4F/ HE-3

功學社

分類碼	
CSI	11070
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 功學社金易股份有限公司
地址 台北市延平北路2段76號
電話 (02)5515941-4

二、產品簡歷

來構有張形使我，著斷疆起之特，之會，是有不，。看部之細板就此點音其驗計表內琴粗響，因通琴以實設外其鋼、變。共對葉及本之是台短骨改化的壞山究基琴但每長鋼許變琴好。研之鋼。示的及些生鋼的響之良台同顯弦以有產說計影統僅每相能。法若整以設之系最致卻性方，琴可本妙有出大造個弦狀得們基微且育

三、產品圖像



四、產品性能

1. U1A型 明疆楚聲。
   流音奏清琴性
   平快育 之、之感
2. U3A型 之力心
   清琴，聲。 力現之
   晰聲充。分 響表者
   音美樂 迴之奏
   琴優音 有敏演
   之、之 具盤出
   輻程者 ，滿達
   靚淋表
3. U30型 一動
   音體彈 色感奏 及，者 之打
   細衡由感 音溫的 型巧色地 妙， 巧聲
   有琴。
   具之胸
   量智心 的，表
4. C-100型 均自音
   繳之自。 精音在 激者之
   典著國工 雅理胡匠 流將融 ，質 計能氣 設性的 表有 中 模演特中 純的木術 ，想桃藝 露美於 ，弦
5. W201型

五、性能等級

六、適用範圍

音樂廳（室）。

七、材料構成

1. 鋼20 著擔 著布
2. 響魯 斯。之之力。有擊 毛毛及
3. 打氈氈鍋 負斯製計琴弦合個之個用架 加造算槌張直鍵打。 90公拉 色、木色。
4. 打個統調之的外澤色 撐。支力拉木密使琴配一琴5500板弦針。 黑胡木 光非胡 光原。 骨嘶板斯擊貼密琴繫組零律力即穀暗 柱弦用雲以術力均：一有針琴律：、澤 支琴採松：技彈氈統，共及將調澤色光 、之：質槌著度整系件件針量是色紅半 、張阿松精，與搭每台 、澤洲桃 60系 斤緊 木色 原





八、材料規格

1.U1A型
立體88鍵（7¼組音階）
高度：121公分
寬度：150公分
深度：61公分
重量：213～217公斤
2.U3A型
立型88鍵（7¼組音階）
高度：130公分
寬度：153公分
深度：64公分
重量：241～243公斤
3.U30型
立型88鍵（7¼組音階）
高度：130公分
寬度：153公分
深度：64公分
重量：238～245公斤
4.C-100型
立型88鍵（7¼組音階）
高度：112公分
寬度：150公分
深度：53公分
重量：185公斤
5.W201型
立型88鍵（7¼組音階）
高度：131公分
寬度：154公分
深度：65公分
重量：243公斤

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

製造廠	桃園縣龍潭鄉烏林村中豐路261號	(034)793131
總公司	台北市復興南路1段322號	(02)7091266(20線)
中區營業課	台中市市府路97號	(04)2206176
南區營業課	高雄市中正四路103號6樓3室	(07)2515155

電腦音樂鐘

飛　逢

分類碼	
CSI	11070
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛逢實業股份有限公司
地　址
台北市復興南路一段 368 之 1 號8F
電　話
(02)3255088

二、產品簡歷

本銅鐘乃荷蘭皇家指定之鑄鐘工廠Petit & Fristen B. V.，該廠設立於 1660 年具有 330 年之優久歷史經驗，歐洲各國教堂皇族所用之鐘體，大都出於該廠生產。所以銅鐘的組合數越多，演奏越完美，目前其組合數由 12 個、18個、25個之組合而成。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 報時功能：鐘樂能自動按時演奏指定的樂曲。
2. 美的結合：結合音樂與建築兩項藝術的美。
3. 出色的路標：由於整座鐘樓兼具聽覺與視覺的效果。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於公共建築物、百貨公司、醫院、社區、公園、教室、商業區中心、飯店、遊樂場等。

七、材料構成

標準配備：
1. 經專家調音完美之銅質鑄鐘12具。
2. 電磁控制之音槌12具。
3. 微電腦一具（自動演奏裝置）
4. 兩個音樂IC。

八、材料規格

本設備之規格分爲：198 kg（12具）、325 kg（12具）

如欲有需要則由本公司派請荷蘭之工程師來設計規劃以提供現場所需之規格。

九、性能數據

請逕與本公司連續

十、施工方法

由水電工於土木基座完成之同時，預留電源線之管道，至施工時將鐘體用吊車吊上去掛好固定，並將線路連接，並調好音色，設定電腦之演奏時間即可。

十一、工料分析

本工作之價格，已包括裝設及電腦設定，並不因何因素而致影響價格。

十二、使用配合

使用配合上，請於鐘塔完成時再通知進場裝配，電源線管路忌潮濕。

十三、維護保證

鐘體保證十年，電器部分保固一年，其間如因天災或人爲之破壞，不在此限。

十四、通訊連絡

淡水廠　(02)6232641　台北縣淡水鎮北新路二段 69 號

台中廠　(04)5610599　台中縣豐原市大富路156 巷 20 號

倉儲設備

安慶倉儲

分類碼	
CSI	11100
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：安慶倉儲設備股份有限公司
地址：高雄市苓雅區正義路110巷11號
電話：(02)7496191

二、產品簡歷

本公司是專業倉儲設備廠，產品有架道架移，庫儲下、物、動櫃、倉儲鋼力及型鋼巷鋼、等倉儲。
公司備目型架驅固式使司，料窄料架架種何務。
以種直料積式式，。誠生類入鋼層棧物適若爲產業式架式板料合有您製多物、物鋼鋼各任服

三、產品圖像



四、產品性能

1.使用方便。
2.空間使用率高。
3.型式多，適合不同場合使用。
4.搬運迅速。
5.容量大。

五、性能等級

六、適用範圍

倉庫、工廠。

七、材料構成

組合構件：
1.固定架。
2.標示板。
3.移動架台車。
4.驅動條板。
5.架子主體。
6.閉鎖裝置。
7.曲柄。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證



十四、通訊連絡

公司　高雄市苓雅區正義路110巷11號　(07)7496191-3
工廠　高雄縣大社鄉民生路64號　(07)3524772

附表一　材料規格

種類	H	W	D	上下	數量	
固定架	2400	1800	600	6 層	單式	2 連 1 座
移動架	2400	1800	600		複式	2 連 1 座

K/D 商品展示架

順元實業

分類碼	
CSI	11106
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
順元實業有限公司
地址
桃園縣八德鄉廣福路730號
電話
(03)3619892

二、產品簡歷

良好的商品展示架，不僅能提高商品的價值感，更能顯示商品的特性及擴大空間的擺設、組合容易、陳列方便

三、產品圖像



四、產品性能

(1)組合容易
(2)拆卸方便
(3)輕巧實用

五、性能等級

六、適用範圍

一般商店、超級市場、辦公室

七、材料構成

材料：不鏽鋼烤漆

八、材料規格

詳附表一





九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

	型號	尺寸 W×H×D
1	A-01	65×110 CM
2	A-02	66×161×42 CM
3	A-03	95×185×42 CM
4	A-05	90×195 CM
5	A-06	123×138×91CM
6	A-07	60×156×43 CM
7	B-01	75×137×44 CM
8	B-02	64×137×44 CM
9	B-03	76×145×43 CM
10	C-01	105×143×60CM
11	C-02	105×143×34CM
12	C-03	95×161×45 CM

劍板組合展示櫃

劍　　麟

分類碼	
C S I	11106
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
劍麟有限公司
地　　址
台北市安和路158號7F
電　　話
(02)7092511

二、產品簡歷

多功能槽板，不僅能裝飾您的空間，再配合各型空間，使您更能充份利用空間。

適用於：展示陳列、裝潢設計、辦公隔間、書房、廚房.

三、產品圖像



四、產品性能

1.造型新穎，與歐美廠商同步銷售。
2.專業生產，品質精良。
3.精心設計，組合方便。
4.多向空間展示，節省昂貴的商業實用取向，任何商店皆可使用。

五、性能等級

六、適用範圍

商用：商店、運動器材店、服飾品店、精品店、日用百貨店、書店、音響店、錄影帶店、電器店、五金店、古董店、汽車材料店、飾品店.

七、材料構成

八、材料規格

劍板規格
1.密迪板(MDF)厚18mm
2.表面貼1mm厚美耐板(顏色多種)
3.槽寬10mm
4.標準槽距100mmm

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

(1)槽板，密底板加工"T"型槽，4'X8'，貼選色美佳板.
SWP-84 : 3" 一槽 NT$3000
SWP-84 : 4" 一槽 NT$3000
SWP-84 : 5" 一槽 NT$2900
SWP-84 : 6" 一槽 NT$2900
(2)耐重"L"型槽板，密底板加夾板，每一槽溝加"L"型鋁條，4'X8'，面貼選色美佳板.
SWPA :每 3" 一槽 NT$5500
SWPA :每 4" 一槽 NT$5000
SWPA :每 5" 一槽 NT$4700
SWPA :每 6" 一槽 NT$4300

十二、使用配合

使用方式
1.配合專用配件使用 (請參閱配件型錄)
2.配件材質分鐵管、鐵板、鐵線、壓克力、玻璃、木板
3.配件懸掛方便

十三、維護保證

十四、通訊連絡

惠而浦洗衣機

東穎貿易

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：全貿易股份有限公司
廠商地址：台北市新生南路1段50號12樓
電話：(02)3560165

二、產品簡歷

惠而浦50歷史進步無窮，銷售全球，國內外每年有百萬家庭使用。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 洗衣程序可設定溫度及行程時間，由靜水洗、防皺及預洗等多種處理方式外，並有三抗外套保護。
2. 外桶鍍鋅處理，防銹蝕耐腐蝕，久用不變色。
3. 內槽採用100%不銹鋼材質，經過嚴格的耐抗拉測試。
4. 操作面板採用簡易型，計算機式全自動控制，操作容易。
5. 前開門設計，二道安全保險裝置，確保使用者安全。
6. 三槽自動循環洗滌系統，洗淨效果更佳。
7. 三槽自動調整水位，節省用水。
8. 脫水轉速高達1000轉/分鐘，脫水效果更佳。
9. 無視省水設計，洗衣時間可自行設定。
10. 柔的衣物專用洗衣程序，將衣物浸泡在稀釋的柔軟精溶液中，加水使衣物充分膨脹，再進行洗滌，減少衣物的摩擦與損傷。
11. 預洗功能，可先將衣物浸泡在稀釋的漂白水溶液中，加水使衣物充分膨脹，再進行洗滌，減少衣物的摩擦與損傷。

五、性能等級

符合美國UL品質標準

六、適用範圍

一般住宅、洗衣軟衣商店。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

保証五年正廠零件供應及永久售後服務。

十四、通訊連絡

台北總公司展示中心	台北市新生南路一段50號12樓	(02)356-0165
新竹分公司展示中心	新竹市中正路404號	(035)234-326
台中分公司展示中心	台中市中港路二段17號	(04)325-5411
嘉義分公司展示中心	嘉義市民生南路510巷121號	(05)236-1713
台南分公司展示中心	台南縣永康鄉復興路71巷88弄14之5號	(06)274-1447
高雄分公司展示	高雄市中華一路2009號	(07)311-4842

附表一　材料規格

機能 型號	強弱洗速選擇	洗法種類	棉架過濾裝置	棉架自動排除裝置	專利浪形洗衣棒	水量調節裝置	水溫調節裝置	漂白劑注入口	柔軟劑注入口	搪瓷內槽	自動水平腳(後)	二次清洗裝置	洗衣容量(公斤)	外觀尺寸(公分)			使用電源60Hz	總重量(公斤)
														高	寬	深		
LA 5381	1	6	✓	全自動	兩截式	3		✓	✓	✓	✓		8.2	108	68.5	65	110V	79
LA 6300	2	7	✓	手動	✓	4	✓		✓	✓	✓		7.2	108	61	65	110V	76
LA 7680	2	8	✓	全自動	兩截式	無限段	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.2	108	68.5	65	110V	79
LA 7800	2	9	✓	全自動	兩截式	無限段	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.2	108	68.5	65	110V	79
LA 9100	2	7	✓	全自動	兩截式	無限段	✓		✓	✓	✓	✓	8.2	108	68.5	65	110V	79
LA 2751	1	3	✓	全自動	✓	3			✓	✓	✓		7.2	112	68.5	65	110V	80

惠而浦乾衣機

東穎貿易

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 全貿易股份有限公司
廠商地址 北市生南路1段50號12
電話 (02)3560165

二、產品簡歷

惠而浦50歷世進更論至，
國年有年執穎機無臻球
美每鎮百，東衣。均全
，機，。國。乾者，步
牌衣台率王耳、佼術獨
品乾萬有電牛機佼技，
一、佔家之衣的、境，
第機500場消技洗中能之。
美衣適市而科浦品性極右
全洗高的惠電而產、造其
浦量的家惠其質蜂出
而售%史界口是品登無

三、產品圖像



四、產品性能

1. 種與乾
多物的
風衣當
吹的適
、同最
2. 衣，，或可
當時轉，又
，度適足，
定軟止不物。
設之停燥衣源
制意定動軟傷能機衣產控溫各。濾網阻式，
控隨設自心灼與乾除久溫高合量過濾不抽匣
行自，選
衣全擇可。
動以到即擔度間轉消太調超適衣架過而上裝。蓋口取可免
軟、選，程自可軟機必過時週易積段至，乾棉槓架，音心門開或既避
重時能求行衣度供衣不燥省鬆輕堆限低擇與大面棉高暫費型門入，可。
多定功需衣乾物乾既乾節除可仕無超選物超大量率附不大機放啓又上熱電用
3. 或。
4. 度衣
5. 大炊，毫
濾源計架
通能設棉
可，網除
平，蓋整不
水大門當物
，超出充衣
源斯所
6. 物開，地
衣平面落
啓便水台掉
開方呈理慎
種選或能
多各
7. 擇
110V適
220V適
源。
瓦場
、或同
源熱不

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型　號	尺　　寸
KP-805	59.5cm× 31cm× 17cm

全自動洗衣脫水機（MILNOR）

誠　建

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誠建股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號 B1
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

本產品在國內於被廣泛使用於飯店及醫院，洗衣工廠，在全球市場上銷售量第一，爲專業洗衣脫水機製造商。

全自動隧道式連續洗衣系統，爲一全自動化設計，每日產量可達10噸衣物，且僅須 1 人操控即可。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 先進設計，洗淨效果佳。
2. 電腦控制，操作簡單。
3. 液壓避震，故障率低。
4. 電子偵錯，維修容易。
5. 構造簡單，使用壽命長。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

醫院之洗衣房、飯店、旅館之洗衣房、各級洗衣工廠、連鎖洗衣店、工廠之洗衣部、公私立機構。

七、材料構成

1. 微電腦控制系統：具 99 種洗衣程式設定，只須按鈕操作，洗衣脫水全自動。
2. 清洗脫水內筒：採用端向正面裝載設計，洗淨脫水效果佳。
3. 馬達傳動系統：洗衣脫水馬達分別獨立設置，可延長馬達使用壽命。
4. 液壓避震系統：採用特殊設計之液壓懸吊式避震系統，避震效果達 97 %。
5. 清潔劑自動添加裝置：可自動控制添加量，節省洗衣成本。

八、材料規格

洗衣內筒由 SUS#304 不銹鋼製成，洗衣機前後外殼由低碳不銹鋼製成，傳動軸心由 SUS#304 不銹鋼製成。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

僅須將機器安放在基礎上，鎖上四顆固定螺絲即完成按裝。本產品體積龐大，須考慮預留進場路線及搬運方法。

十一、工料分析

進口產品受匯率、運輸費用、關稅之影響。

十二、使用配合

全機種採電腦程式控制洗衣脫水程序，使用者無須任何技術能力。

十三、維護保證

保固一年。可與代理商簽定保養合約，備有專門技術人員作定期之機器維修保養。

十四、通訊連絡

台中辦事處 (04)3728558 台中市西區五權西三街 83 號 11 樓

台南辦事處 (06)2203778 台南市中山路 90 號 10 樓 3 室

高雄辦事處 (07)2263942 高雄市青年一路 32 號 13 樓

洗衣機器設備

台益機械

分類碼	
C S I	11110
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台益機械工業股份有限公司
地址
台北縣新莊市化成路113巷 7 號
電話
(02)9915840

二、產品簡歷

台益公司提供您最新設計，最經久耐用的洗衣機器，時尚美觀大方，省電省水，性能優良，操作方便，評價保證。售後服務品質保證，並有完整的服務網，受到各界的好評。

三、產品圖像



四、產品性能

1.性能佳。
2.美觀大方。
3.省時省力省料。
4.操作方便。
5.產生體類舒全。
6.品質保證。
7.完善的售後服務。

五、性能等級

六、適用範圍

洗衣店、旅館、飯店。

七、材料構成

八、材料規格

1.日本普列斯變頻式電腦全自動水洗機
IDE - 180A 250A 350A
容量 18kg 25kg 35kg
2.日本普列斯變頻式電腦全自動石油系乾洗機
ATS - 101A 181A 251A
容量 10kg 18kg 25kg
3.日本普列斯電腦全自動洗濯脫水機
IDE - 160M
容量 16kg
4.日本廣洋三點式快速整熨機
KP-BF型
5.富士襯衫熨燙機
FTP-553型
6.富士褲身專用熨板機
FLP-105型
備註：由於產品種類繁多，不堪備載，如需詳細資料，請與本公司聯絡。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台益機械工業股份有限公司	台北縣新莊市化成路113巷7號	(02)9915840-3
台中分公司	台中市忠明南路257號	(04)3210847
高雄經銷商	高雄市前金區自立橫路60-2號	(07)2710255

百美家電	洗（烘）衣機 潔而樂	分類碼	
		CSI	11110
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
百美家電有限公司
地址
台北市松江路437號
電話
(02)5050071

二、產品簡歷

本公司所經銷的潔而樂式洗（烘）衣機係歐洲最新型設備，能適合一般家庭及營業場所使用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.26Kg洗衣機
(1)可調試400/800rpm脫水轉速。
(2)免熨衣料專用、延遲脫水設計。
(3)羊毛衣專用溫和洗法。
(4)七段式水位調節省力、省電。
(5)冷水-90℃水溫自動加溫。
(6)電子安全門鎖裝置。
2.91Kg烘衣機
(1)雙向排風設計
(2)細緻衣料專用烘乾設計
(3)開門自動停止安全裝置
(4)烘乾程度自動檢知迴路
(5)可疊式，省空間。

五、性能等級

六、適用範圍

洗衣營業場所及家庭、飯店……等。

七、材料構成

1.286Kg洗衣機
內外桶皆不鏽鋼。
2.91Kg烘衣機
不鏽鋼內桶。

八、材料規格

1.286Kg洗衣機
(1)洗衣容量7公斤
(2)H85× L60× W53(cm)
2.91Kg烘衣機
H85× L60× W53(cm)

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

5年免費售後服務。

十四、通訊連絡

台灣總代理	台北市松江路437號	(02)5050071
台中分公司	台中市大雅路324號	(04)2368784
高雄分公司	高雄市孔顧路329號	(07)7911650

乾洗整燙機

定昌洗衣

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 定昌洗衣器材有限公司
地址 台北市民權西路236號7樓
電話 (02)5531573-5

二、產品簡歷

本公司代理之日本製「乾洗整燙機」係一般衣物洗衣店及乾洗工廠之整燙作業設備，本機適用於各種織物之整燙，可大幅提高整燙效率，減少整燙時間，使用簡便，一洗即可上手，即使非專業人員亦可操作，對於洗衣門市部及洗衣工廠而言，是一部不可或缺的整燙設備。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 操作容易、縮短工作時間、降低成本損耗。
2. 垂直加壓方式，整燙十分平整。
3. 可依衣物的材料選擇弱壓或強壓整燙。

五、性能等級

六、適用範圍

一般洗衣店、洗衣工廠、洗衣部均可適用及各大飯店。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台中分公司　台中市大墩14街255號　(04)3262593　(04)3893964
高雄分公司　高雄市大順二路704號　(07)3807020　(07)3856229

附表一　材料規格

機種 式樣	SP-2	HF-901	TO-2	HF-130EN	HF-131A	HF-131F
電氣(200V・3相)	V 0.75KW	F　V 0.2　0.3KW	F 0.4KW	M　V 0.2　0.2KW	V 0.3KW	V 0.3KW
使用蒸氣壓kg/cm²	4~6	4~6	4~6	4~6	4~6	4~6
蒸氣消費量kg/h	30~40	20~30	10~20	20~30	20~30	20~30
蒸氣口	入口・出口½B	入口・出口½B	入口・出口½B	入口・出口½B	入口・出口½B	入口・出口½B
排氣口	2B	75mm	—	3B(90mm)	3B	3B
本體尺寸cm	112×105×120	120×100×117	53×115×167	130×105×143	130×105×143	130×105×143
全體尺寸cm	166	145	—	153	153	153
機械重量kg	—	365	90	320	250	250

※寬度×深度×高度

全自動洗衣脫水機

泰安洗衣

分類碼	
C S I	11110
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
泰安洗衣材料股份有限公司
地址
嘉義縣民雄鄉興中村1-1號
電話
(05)9926767

二、產品簡歷

本公司專門代理洗衣材料設備「三洋全自動洗衣脫水機SCW-5140型」，本型洗衣機可較一般同型洗衣機縮小使用面積，作業口徑較一般洗衣機大達330mm。

三、產品圖像



四、產品性能

1.使用面積較一般同型全自動洗衣機小，約只要1㎡
2.作業口徑尺寸達330mm。
3.低振動設計。
4.停電後維持記憶設備仍可繼續操作。
5.洗衣容量14公升。

五、性能等級

六、適用範圍

洗衣店、旅館等場所。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

泰安總公司	嘉義縣民雄鄉興中村1-1號	(05)2262827
台北營業所	新莊市化成路314巷22號	(02)9926767
竹苗營業所	苗栗縣頭份鎮東庄里民族路378號	(036)671197
台中營業所	台中市安和路133巷26號	(04)2543386
嘉雲營業所	嘉義縣民雄鄉福興村32號	(05)2211978
台南營業所	台南市西門路4段457巷2號	(06)2555033
高屏營業所	高雄縣仁武鄉八德南路100巷14弄1號	(07)3712375

附表一　材料規格

型號		SCW-5140
洗衣容量		14kg (JIMS 11kg)
洗衣方式		回轉滾筒式
脫水方式		離心脫水式
控制方式		微電腦控制
驅動方式		電力式
配管口徑	給水	20A
	給蒸	15A
	排水	50A
外觀尺寸		寬920×深1010×高1520㎜
電源		3相220V 50.60Hz
產品重量		450kg

金礦-M全自動洗濯脫水機

象王洗衣

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商簡稱：金王洗衣器材股份有限公司
地址：北縣板橋市環河路14號
電話：(02)9687000

二、產品簡歷

本公司「金礦-M」系列全電腦同指效自動洗脫兩用機，由五種微電腦不同操作方式，定時設定，自動洗滌脫水程序，省水省電，節約時間，提高工作效率。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 微電腦五種操作方式，定時設定，自動洗滌脫水程序，操作簡單。
2. 具有最高洗淨效果，不大正又防小口工件，份全體槽，洗物，取放衣物。
3. 水完機非常的去可安靜無噪音，
4. 洗物，工作輕鬆便於取放衣物。

五、性能等級

六、適用範圍

洗衣工廠、洗衣店等商店。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

金磺-M系列微電腦全自動洗濯機規格表

型式		金磺-100M	金磺-130M	金磺-160M
標準處理量(lbs)		25	30	40
內筒規格	直徑×深度mm	750×300	750×405	750×500
	容量(L)	149	180	221
電力		3相220/380V，單相110/220V	3相220/380V，單相110/220V	3相220/380V，單相110/220V
馬達容量(KW)	洗濯	0.6	0.6	0.6
	平衡	0.4	0.4	0.4
	脫水	0.4	2.2	2.2
內筒迴轉速(R.P.M.)	洗濯	44	42	42
	平衡	67	64	64
	脫水	300	850	850
接管口徑(Inch)	洗濯給水	¾	¾	1
	投入口給水	½	½	½
	排水	2½	2½	2½
	蒸氣	½	½	½
機械尺寸（長×寬×高）mm		850×770×1250	1080×1150×1670	1080×1150×1670

洗衣房設備

誠建公司

分類碼	
CSI	11110
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誠建股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號 B1
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

全套洗衣房設備包含：美製 MILNOR 洗衣脫水機；美製 CISSELL 烘乾機；德製 voss 滾輪平燙機；比利時 LAPAUW 滾輪平燙機；荷蘭 AMKO 床單撐開機；美製 JENSEN折疊機，堆疊機；美製 AJAX 壓板機；德製 BOWE 乾洗機；美製 RAILEX 電動吊衣架等。

三、產品圖像



四、產品性能

全套洗衣房設備，可針對不同的要求。

五、性能等級

CISSELL 烘乾機符合U.L.APPROVED ELECTRICAND STEAM。

六、適用範圍

醫院、飯店、洗衣工廠、連鎖洗衣店、工廠、公私立機構。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

大型設備須考慮進場通道尺寸，搬運，及樓板承載強度等問題。

十一、工料分析

進口產品受匯率、運輸費用、關稅之影響。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年。可與代理商簽定保養合約，備有專業技術人員作定期的機器維修保養。

十四、通訊連絡

台中辦事處　(04)3728558　台中市西區五權西三街 83 號 11 樓
台南辦事處　(06)2203778　台南市中山路 90 號 10 樓 3 室
高雄辦事處　(07)2263942　高雄市青年一路 32 號 13 樓

香煙自動販賣機

洋機貿易

分類碼	
CSI	11120
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
洋機貿易股份有限公司
地址
台中市中港路二段82-19號
電話
(04)3234969

二、產品簡歷

香煙自動販賣機以超薄設計，使販賣機不佔空間。於各種公共場所皆適宜設置，可提供消費者便利的服務。

三、產品圖像





四、產品性能

1.配備CPC投幣機。
2.微電腦集中管理。
3.操作方便簡單。
4.看板照明自動點滅。
5.販賣種類有6,8,12種。
6.消耗電力29W ～ 45W，非常省電。
7.超薄設計，不佔空間。

五、性能等級

六、適用範圍

車站、市場、公共場所、百貨公司、商場等。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

洋機貿易股份有限公司
台中市台中港路二段82-19號
(04)3234969
台北分公司
台北市民生東路966巷8弄9之3號
(02)7617196
高雄分公司
高雄市三民區有光路76號1樓
(07)3851248

附表一　材料規格

型　　號	寬	深	高
SVM-TE601	580	445	1000
SVM-T615	530	460	1700
SVM-T815	660	460	1700
SVM-TP1215	840	245	1700
SVM-TOP1201	660	455	1830

(mm)

自動販賣機

浩立企業

分類碼	
CSI	11120
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
浩立企業有限公司
地址
台北市敦化南路一段192號11F之1
電話
(02)7515179

二、產品簡歷

本公司經營自動販賣機在台灣已有十年的歷史，積極拓展產品，貴立公司及遠創更全面的服務，上利潤。

三、產品圖像

四、產品性能

1.容量大
2.廣告佳
3.安全性高
4.具有高度防爆性能
5.一體成型
6.堅固耐用

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

八、材料規格

高	183 cm
寬	99 cm
深	76 cm
淨重	290 kg
容量	392 罐

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

1.一年免費維修服務，以客戶利益為第一優先。
2.24小時全天候的維修服務，維護客戶權益。
3.本公司有大型的維修工廠執照，並能明確的具可靠的保險證明。
4.全省加盟的服務網遍布客戶增收財源。

十四、通訊連絡



大螢幕系統

國齊實業

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 國齊實業股份有限公司
國內地址 台北市博愛路57號4樓
電話 (02)3141215

二、產品簡歷

大螢幕投影清晰可見，適合視訊會議、教學、以及商業廣告播放使用。提供螢幕規格尺寸配合室內面積做適切的之配置。

三、產品圖像



四、產品性能

1.畫面寬廣清晰
2.資訊或影像皆可顯示
3.可組合多種視聽設備。
4.用途廣泛，無論教學、娛樂或資訊服務皆可
5.螢幕規格尺寸配合室內面積做適切的之配置

五、性能等級

六、適用範圍

1.學校視聽教室
2.大型會議室
3.車站
4.視聽室、休息室、娛樂室、貴賓室
5.證券公司
6.百貨公司
7.MTV、KTV
8.各種商店、商場
9.餐廳

七、材料構成

1.主機（可外接多項視訊設備）
2.螢幕設備
3.投影設備（影像擴大設備）
4.擴音設備

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



舞台音響設備

國齊實業

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
國齊實業股份有限公司
地　　址
台北市博愛路57號 4 樓
電　　話
(02)3141215

二、產品簡歷

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於舞台、餐廳、會議廳、KTV、休閒俱樂部、視聽中心、博物館、禮堂、研修中心 .....等高級音響工程設置之場所，並無使用上的嚴格限制。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡



彩色影像投影機

恒崴企業

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
恒崴企業有限公司
地址
台北市復興南路一段27號11F
電話
(02)7527777

二、產品簡歷

一台小型投影機可選出動態的100"畫面—改變您的聆賞環境成爲聞大銀幕戲院—以及提供生動的畫面在商業、教育和管理上

三、產品圖像



PLC-100NT

四、產品性能

1.透過3LCD快門，可在大銀幕上呈現清晰而亮麗的原來色彩
2.此331,350素子高解像度的高精密水晶板，可以產生鮮艷的畫面
3.馬達操作無段變焦，可將銀幕調整最大至100英吋
4.可擴充系統端子來適應各種信號源
5.在設當範圍內可利用遙控器作影像調整
6.左和右反向功能充許從後面投影
7.反射鏡節省空間

五、性能等級

六、適用範圍

1.工商簡報
2.電傳會議
3.教育訓練
4.單事作戰模擬

七、材料構成

1.LCD板系統
3.1" TFT主動矩陣型（薄膜電晶體）×3
2.素子數目
331,350（110.450×3）
3.水平解像度
450TV條
4.投影燈
金屬鹵素，150瓦
5.電壓
AC120V 60Hz
6.消耗功率
210瓦

八、材料規格

1.投影方式
手提LCD彩色影像投影機
2.尺寸
3.3×22.1×63.3cm
高×寬×深
3.淨重
12.8公斤

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

詳附表一。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北市復興南路一段27號11F (02)7527777
台中市青島路二段109號 (04)2951978
高雄市民權一路90號11F (07)2153773

附表一　使用配合

銀幕尺寸	鏡頭至投影距離
50英吋	2.2米
60英吋	2.6米
80英吋	3.6米
100英吋	4.4米

立體選擇監視器

大通電子

分類碼	
C S I	11130
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
大通電子股份有限公司
地　　址
彰化縣花壇鄉中山路２段765號
電　　話
(04)9247228

二、產品簡歷

大通電子專門製造公用天線、有線電視、系統工程材料，已歷20年開發製造場，具本土產品行銷國內外地位，產品品質優良著稱，並曾經加拿大以甲等，美國UL、FCC、CSA等認可。

三、產品圖像



四、產品性能

1.AV16入，3出
2.立體同步輸出，附3-30自動掃描。
3.尺寸小，不佔空間。
4.品質優良，零故障。

五、性能等級

六、適用範圍

適合大樓管理，MTV、KTV飯店、銀行。

七、材料構成

八、材料規格

外現尺寸：(m/m)
W=430
H=76
D=360

九、性能數據

詳附表一。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台北分公司
永和市23438福和路244號
(02)9247228

附表一　　性能數據

型　　號	輸入回路	輸出回路	輸入訊號	輸出訊號	使用電源
AVS16A	AV*16	AV*3	VIDEO:1VP-P 75 AUDIO:0.5VP-P 47	VIDEO:1VP-P 75 AUDIO:0.5VP-P 47	AC100-120 220-240V切換

電視牆 AV/RF 選擇分配器

大通電子

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
大通電子股份有限公司
地　　址
彰化縣花壇鄉中山路2段765號
電　　話
(04)9247228

二、產品簡歷

"大通電子"以服務爲業務目標。
1.整套供應：
整套系統設計的整套信息經標準化器材，免麻煩，有系統心。
2.系統服務：
從設計到維修保養的全套服務。大通在全省各地任何內有分公司及經銷商，時間都能在最短的時間內提供最親切的服務。

三、產品圖像



四、產品性能

1.AV8入，RF×1出，AV×乙出。
2.3組輸出各具獨立選擇功能。
3.專業技術服務。
4.系統設計維修全套服務。

五、性能等級

六、適用範圍

電腦錄展示中心。

七、材料構成

八、材料規格

外觀尺寸：(m/m)
1.W=430
2.H=63
3.D=200

九、性能數據

詳附表一。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總公司	彰化縣花壇鄉中山路2段765號	(04)7627131
營業部	台北縣永和市福和路244號	(02)9247228
台中分公司	台中市中港路3段88之4號	(04)2543252
台南分公司	台南市西門路4段365巷16號	(06)2810115
高雄分公司	高雄市三民區熱河二街337號	(07)3224847

附表一　性能數據

型　號	輸入回路	輸出回路	輸　入　訊　號	輸　　出　　訊　　號	使 用 電 源
AVR803	AV× 8	AV× 2 RF× 1	VIDEO: 1VP-P 75Ω AUDIO: 0.5VP-P 47KΩ	VIDEO:1VP-P 75Ω AUDIO:0.5VP-P 47KΩ RF:73± 3dB	AC100~ 120V

大銀幕投影機系列

東光音響

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東光音響設計有限公司
地　　址
台北市和平西路1段30號6F-1
電　　話
(02)3919665

二、產品簡歷

本公司代理之美國型IMAGE幻象牌大銀幕投影機，解晰度330條，附有線遙控器及數位畫面顯示。

三、產品圖像



四、產品性能

1.投影方式有三種，可適應場地的不同需求。
2.可以遙控選擇音量及相關功能選擇。
3.數位畫面顯示一目了然。

五、性能等級

六、適用範圍

視聽中心、演講堂等場所。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型　　式	規　　格
UV - 2000型	亮度輸出：320流明 投影畫面：7～15呎 可調整 解晰度　：330條
UV - 3000型	亮度輸出：320流明 投影畫面：7～15呎 可調整 解晰度　：330條 附有線遙控器
UV - 4000型	亮度輸出：320流明 投影畫面：7～15呎 可調整 解晰度　：330條 附有電視接收器及無線遙控器
UV - 5000型 UV - 6000型	亮度輸出：400流明 投影畫面：7～15呎 可調整 解晰度　：330條 數位畫面顯示

東亞電　一般（緊急）公共廣播系統

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
東亞電股份有限公司
地　　址
台北市長安東路一段25號
6F
電　　話
(02)5433601-2

二、產品簡歷

一般業務用、緊急用廣播設備係以微電腦控制操作，其機能性適合智慧型大樓之新型設備。

三、產品圖像



四、產品性能

1.異操作引導功能。
2.可群體、個別廣播（free-matrix方式）。
3.單鍵式操作廣播(one-touch)。
4.新色彩機櫃、面板
5.360W大型功率放大器。
6.輸出控制最大210回路。
7.連動自動火災警報器。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.公共設施類：政府、學校、醫院、機場、車站等。
2.運動娛樂類：飯店、百貨公司、運動場、遊樂區等。
3.一般機關類：工廠、辦公大樓（智慧型大樓）等。

七、材料構成

1.機櫃
2.緊急、業務兼用操作盤
3.前級放大器
4.功率放大器
5.緊急電源控制器
6.緊急、業務兼用接線盤
7.電源控制器
8.非常、業務兼用遙隔操作器

八、材料規格

以機櫃爲例：

1.尺寸：
(1)CR-411N、CR411AN：W566 × H2000 × D435mm
(2)CR-271N、CR271DN：W566 × H2000 × D435mm
(3)CR-131N：W546 × H674.5 × D420mm
2.重量：
(1)CR-411N：49.5kg
(2)CR-411N：58.5kg
(3)CR-271N：36.5kg
(4)CR-271N：43.5kg
(5)CR-131N：20.3kg

九、性能數據

以壁掛型緊急用廣播設備爲例：

1.輸出控制：5回路一起
2.額定輸出：60W, 120W, 240W
3.輸入迴路：麥克風
4.電源：AC/DC 24V
5.緊急時斷電源：DC24V 100MA
6.喇叭迴路保護：五個保險絲

十、施工方法

喇叭、遙控器、自動火災警報器等的接線及連接用接線盤設計在機器前面，故安裝工程可以十分容易地完成。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

欲依消防法規進行定期性維修和檢查時，在機櫃之前面，即可簡易地完成。

維修、檢查的主要項目內容：

1.外觀檢查（每半年一次）：由建築物的防災擔當者和專門技術者擔任。
2.機能檢查（每半年一次）：由已簽訂維修契約的專門業者之技術人員擔任。
3.總合檢查（每年一次）。

十四、通訊連絡

傑豐企業有限公司	(02)7355192	台北市基隆路二段196號3F
聯全貿易有限公司	(02)3617891	台北市和平西路一段30號3F
利揚行股份有限公司	(02)7211967	台北市光復南路260巷46號1F
興昇有限公司	(02)8831440	台北市承德路四段358號2F
恒緯科技有限公司	(02)8315542	台北市士林區中正路360號2F
中菱視聽工程公司	(02)5625410	台北市松江路8號2樓203室

音響 茂揚行	分類碼	
	CSI	11130
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
茂揚行有限公司
地　　址
台北市木新路三段 383 號
電　　話
(02)7217686

二、產品簡歷

ALTEC LANSING 公司從西年1925年成立迄今，已有67年歷史。專司於大型音樂廳劇坊、電影院及大樓廣播、音響之設計、承包、按裝、批售及售後服務。曾在 1876 及1984之奧運會上所有的戶內、戶外之廣播、舞台、音響上大放異彩，更有世界性的劇院文聲之名。在國內，總統府、陸委會、各文化中心、台大醫院、台北社教館、中泰賓館、圓山飯店皆使用之。

三、產品圖像



四、產品性能

它以機器講究高品質、高品管、失眞度小馳騁於專業音響界，他的喇叭以高傳眞、高效率及忠於原音，飄然於劇院舞台。

五、性能等級

1.UL：美國保險公司檢驗室
2.AES：聲頻工程協會
3.ASEC：美國工程標準委員會
4.Amwem Std：美國標準

六、適用範圍

1.大樓公共廣播，緊急廣播。
2.電影院、劇場（戶內、戶外）。
3.各型之遊樂場。
4.文化中心，社教館。
5.競劇場，體育館（戶內、戶外）。
6.飯店（國際觀光飯店，一般性飯店）。
7.百貨、背景音樂。
8.餐廳（中、西各型餐廳）DISCO、舞廳。
9.醫院（緊急廣播）。
10.學校、工廠。
11.機場。

七、材料構成

1.麥克風：由鐵質外鍍顏色或合成金屬製。
2.喇叭：紙盆，磁石（圓型）及鐵質框等。
3.擴大機及各型機器之外箱由鐵質面板組合，內裝各型電子零料。
4.號角：鋁質、塑質 BASS 質。
5.混音機：鐵質外框、面板及電子晶體，零件。

八、材料規格

1.麥克風大約爲＝17公分～70公分長。
2.喇叭單體：8"、10"、12"、15"及18"。

3.喇叭組合：因外箱尺寸不一、詳圖因應所須再行提供。
4.擴大機及各型機器：大約 H × W × D=13.3 × 48.3 × 32.4
5.號角：因角度不一、尺寸不相同。
6.混音機：各型尺寸不一有16輸入24 、32...輸入再行提供。

九、性能數據

各類型的性能數據資料繁複，若有所需再另行提供。

十、施工方法

1.機櫃組合：先將機框內各型機器組合於機框內。
2.喇叭按裝：待裝璜部份施工至完工即可把喇叭按裝於天花板或吊掛於四周牆壁內。
3.待上述二項皆完成，將喇叭與機框連線即成。
4.在現場做調音、測試、檢查及設定之最後工作。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

使用時，因應爲各機框內所組成的器材不相同，而有不同的操作方式，一般須依操作手册（或說明）按順序開機再行操作。在各型機器外觀皆有標注操作順序之標識。

十三、維護保證

一般機器及各項器材皆以一年爲保養期限，但若人爲因素破壞或天災、地震及人爲不可抗拒之因素而導致損壞不在保固期限，保固期限滿時，再行簽訂保固合約。

十四、通訊連絡

廣播設備

國齊實業

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
國齊實業股份有限公司
地　　址
台北市博愛路57號 4 樓
電　　話
(02)3141215

二、產品簡歷

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可播送錄音座、CD、AM/FM 調諧器、唱盤 ..... 等音源，創造不同的感覺效果。
2. 智慧型之防災廣播系統，其喇叭回線最大可至 160 回線。
3. 緊急遙控之網路最大可控制至 8 棟建築。
4. 內藏燈光液晶 LCD 文字顯示的動作指示，及聲音合成的動作指示。
5. 藉由電腦的自我偵測功能。
6. 可因應多樣化廣播放送需求之業務廣播。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於辦公大樓、百貨公司、餐廳、體育館、會議室、訓練中心、禮堂、視聽中心、簡報室、博物館、休閒俱樂部 ..... 等各類需要廣播的場所，並無使用上之限制。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡

播音設備

聯全貿易

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
聯全貿易有限公司
地　　址
台北市和平西路一段30號 3樓
電　　話
(02)3687891

二、產品簡歷

本公司代理法國BOUYER世界性智慧型會議討論播音系統，內含會議控制單元，音響主機，會中，出席發言單元，出席簡報及吸頂喇叭。

三、產品圖像



四、產品性能

1.較其他機種有最大擴充外加功能。
2.可適應各種會議室之特殊環境及個別需求。

五、性能等級

六、適用範圍

各類型會議室。

七、材料構成

(1)中央控制機。
(2)主席發言單體。
(3)出席發言單體。
(4)無線電接收機組。
(5)錄音座。
(6)音質等化器。
(7)外接擴大機。
(8)中央控制機。
(9)吸頂喇叭。
(10)壁外喇叭。

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

機　型	名　稱	尺　寸
EC - 400	中央控制機	可接50個單位訊息
EC - 410　桌上型	主席發言單體	麥克風長40C
EC - 415　埋入型		
EC - 411　桌上型	出席發言單體	麥克風長40C
EC - 416　埋入型		
EC - 412	秘書單體	麥克風長40C

豐　記

100 吋液晶投影機(SHARP)

分類碼	
C S I	11130
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

豐記商全稱
地址北市懷寧街90號10樓
電話(02)3141226

二、產品簡歷

本公司經營機械投影機三十餘年，常與客戶共同研發生產出各種不同規格的銀幕，以符合客戶的需求，並提供專業的技術諮詢與售後服務，是您最佳的選擇。

三、產品圖像



四、產品性能

1.獨創高精密液晶片，以高畫素再造高畫質。
2.採用 TFT有源矩陣式液晶片，影像更清晰。
3.高質感，零失真的鮮銳畫質。
4.從20吋～100吋，動感畫面隨興享受。
5.獨特金屬鹵化燈，高效率透光、壽命長。

五、性能等級

六、適用範圍

1.可與家中的AV設備連接
2.會議室、簡報室。
3.郊遊使用，可成爲「露天電影院」

七、材料構成

詳附表一。

八、材料規格

一、上投式
1.XV—100，XV—100R
(1)銀幕方式
最大對角線100吋(投影距離4.6米)～最小對線20吋
(2)重量：13.8kg
(3)外形尺寸：
寬 251 × 深 585 × 高 253㎜。
2.XV—120ZU
(1)銀幕方式
同上。
(2)重量：10.7kg
(3)外形尺寸：
寬 219 × 深 447 × 高 314㎜。
二、下投式(XV—101TU)
(1)銀幕方式：
同上。
(2)重量10.6kg。
(3)外形尺寸：
寬 452 × 深 390 × 高 165㎜。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總公司	台北市懷寧街90號10F	(02)3811127
台中分公司	台中市大雅路630號3F	(04)2961861
高雄分公司	高雄市裕誠路1095號8F	(07)5853456

附表一　材料構成

材料構成	XV-100，XV-100R	XV-120 ZU	XV-100，XV-100R
1.投影方式	三液晶片三原色光快門方式。	三液晶片三原色光快門方式。	三液晶片三原色光快門方式。
2.消耗電力	220W	197W	220W
3.光學系統	二向色鏡分離與合成方式。	二向色鏡分離與合成方式。	二向色鏡分離與合成方式。
4.外接端子	XV-100——1組S影像輸入端子、2組影像輸入端子、1組監視器輸出端子。 XV-100R——1組S影像輸入端子、1組影像輸入端子、1組RGB輸入端子、1組監視器輸出端子。	2組影像輸入端子、2組影像輸入端子。	1組S影像輸入端子,2組影像輸入端子。
5.鏡頭	F4.5 f=145~265mm變焦鏡頭。	F4.5 f=135~270mm變焦鏡頭。	F4.5 f=135~270mm變焦鏡頭。
6.水平解像度	300條	300條	300條
7.光源	150W全屬　化燈	150W全屬　化燈	150W全屬　化燈
8.亮度	300Lux	550Lux	420Lux
9.影像左右反轉機能(XV-100R)			

豐　　記

彩色液晶投影板

分類碼	
C S I	11130
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：豐記股份有限公司
地址：台北市懷寧街 90 號 10 樓
電話：(02)3141226

二、產品簡歷

IN FOCUS投影板採用獨家設計的TSTN三片式彩色液晶投影皮膚，IN FOCUS的專利彩色特效液晶投影板比設計效果較，提供了真正圖像的表出效果。色彩稱的調效越鮮明細膩的放豐富，完美的投質能可使您以種幻投影各類全將

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可在任何地點準備簡報內容。即使仍在可隨時做改變。
2. 一分鐘的設計可好可以放在機座箱中。在投影機帶飛機的下或放
3. 電腦可以配合 IN FOCUS投影板。

五、性能等級

六、適用範圍

1. 用於一般商業用途，可考慮480CX型。
2. 5000CX具有4913種顏色，可投影出照像般的豐面品質，最適合投影複雜的彩色圖表。

七、材料構成

1.480CX規格：
(1)色彩：具有64種全彩色可將電腦上的色彩眞實地投影出來。用EGA卡時則爲16色。
(2)解析度：640× 480條
(3)相容性：可接IBM及其他相容電腦，(配合Macintosh電腦使用時，需加一個轉接頭。)
(4)對比度：15:1 高對，豐面清晰鮮明。
(5)顯示面積：208㎜ × 157㎜
(6)寬高比：1.33:1
(7)電源：UL檢驗合格，12VDC，1.5A
(8)靜音設計：耐高溫液晶設計加上強力靜音風扇及隔熱裝置，即使在650 的投影機上依照然可以穩定投影。
(9)重量：3.6公斤
(10)體積：336㎜ × 362㎜ × 76㎜

2.5000CX規格：
(1)色彩：4913種全彩色
(2)解析度：640× 480條
(3)相容性：可接IBM及其他相容電腦(配合Macintosh電腦使用時，需加一個轉接頭)
(4)對比度：15:1 高對比，豐面清晰鮮明
(5)顯示面積：280㎜ × 157㎜
(6)寬高比：1.33:1
(7)遙控器：有
(8)電源：UL檢驗合格，12VDC，1.5A
(9)靜音設計：耐高溫液晶設計加上強力靜音風扇及隔熱裝置，即使在650 的投影機上依然可以穩定投影。
(10)重量：3公斤
(11)體積：343㎜ × 378㎜ × 66㎜

十四、通訊連絡

台北市復興南路一段27號11F (04)7527777
台中市青島路二段109號 (04)2951978
高雄市民權一路90號11F (07)2153773

附表一 使用配合

鏡頭到牆壁／銀幕距離			
畫面對角線	鏡頭至牆壁／銀幕距離	畫面高度	畫面寬度
60"	55"	36"	48"
672	66"	43"	58"
84"	77"	51"	68"
96"	87"	58"	77"
108"	98"	65"	87"
120"	109"	72"	96"

視聽設備

學苑企業

分類碼	
CSI	11130
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：學苑企業股份有限公司
地址：台北市博愛路57號2F
電話：(02)3718579

二、產品簡歷

有了視聽系統之專業及新貿技術概念，軟體與專業人員，具備了視聽器材的品質及服務。

一計論廣設以商程是您唯設無、腦司工工就局國豐。備電公給聽務」全規司設、本獻視服準是，公言計，日「水司體業語設等準今以是公硬專、台作水家願就本及翻程雙製與專。業體視工、體術聽念專

三、產品圖像



四、產品性能

1.組合：最有效率，空間的設計，使聽工關顯宜後、維務，竭盡所能，為您提供最完美的視聽品質，用實體、親切的服務態度，更從指導操作的公司。
2.以現有的：空、能。
3.將您效規，功的服器修，材，本就路實。

五、性能等級

六、適用範圍

會議室、簡報室、視聽室、語言教室、辦公室、大禮堂

七、材料構成

1.前後同步控制主機
2.大銀幕視投影機
3.電動銀幕
4.環繞立體音場喇叭
5.資料提示機
6.12機的系統媒體幻燈機
7.讀音客戶之需求作不同之搭
＊依組合！

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



恒崴企業

彩色大銀幕電視／電腦投影機

分類碼	
C S I	11130
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
恒崴企業有限公司
地　　址
台北市復興南路一段27號11樓之3
電　　話
(02)7527777

二、產品簡歷

本產品引進台灣市場已接近10年之久，其最大特色爲所投射出來之畫面尺寸可依需求由60吋～ 360 吋（斜角度），其訊號可爲各種 VIDEO 及各種電腦 PC 及各種工作站，範圍相當廣。

適用於家庭娛樂、 MTV 、KTV 等各種營業場所，各種教學、會議、簡報等。其安裝可爲天花板吊掛或地面式，不佔空間。

三、產品圖像



四、產品性能

ESPRIT PROTECTION SYSTEMS有各種不同等級機型，可根據需求而選擇不同性能之機種：

1. 亮度輸出： 650LUMENS 以上～ 1200LUMENS 。
2. 連接電腦之掃描頻率（水平）：
   可由 15KHz ～ 90KHz 。
3. 解析度： VIDEO-650 條以上， RGB 最高可達 2000 × 2000Lines 。

可用在各種 VIDEO 訊號及各種 PC 及工作站，投射出大尺寸畫面。

五、性能等級

彩色大銀幕電視／電腦投影機，目前在台灣無生產廠商，所有之產品皆自國外進口。至目前除內投式（固定之畫面尺寸）投影機需做電源及訊號系統檢驗外。其餘之外投式之投影機尚不需檢驗，故沒有上述所需之資料。

六、適用範圍

本產品適用範圍很廣，可爲地面之擺設（較佔空間）、天花板吊掛式（幾乎不影響室內空間）。可依室內空間大或小，高或低來規劃、調整。唯一比較有影響的爲光線問題，室內不能有太強的光線，需有窗帘，燈光需爲可調亮度大小之筒燈。

七、材料構成

1. ESPRIT PROTECTION SYSTEMS 其形狀皆爲長方形。
2. 長×寬×高： 31.54" × 22.34" × 9.83" 或 37.25" × 31.85" × 12.25"
3. 重量：約 100 ～ 164 磅
4. 外殼爲射出成型之塑膠乳白色上蓋及下座。

八、材料規格

大銀幕投影機之主要構成爲三支影像管（有7"，8"或9"之大小尺寸），其餘皆爲電子電路板，主要有高壓板、電源板、水平偏向板、視訊解碼板電腦訊號解碼板等，皆在機殼之內部。

九、性能數據

產品之性能數據皆由國外之生產原廠所提供，都符合 UL 及 FCC 之各種標準。國內目前無針對外投式投影機之檢驗。

十、施工方法

1. 地面式安裝：依所需的畫面尺寸來決定投影機與螢幕之間的距離，然後調整紅藍綠三顏色使其重疊。再連接所要放映之影像或電腦訊號線。
2. 天花板吊掛式：將鐵架固定於天花板上之水泥部分（用膨脹螺絲）。將機器內部之電路由地面式改爲吊掛式，再將機器掛上於鐵架，其餘之調整及連接同地面式安裝。

十一、工料分析

一般而言，投影機之價位乃決定於亮度之大小、解析度之高低、可連接電腦之水平頻率之高低等爲主要價格因素。其次爲安裝場地之工程難易程度，以及所需之週邊設備產品之優劣。

十二、使用配合

產品於安裝後，使用者只需按電源之開關及所要使用之頻道 VIDEO 或 R.G.B.（電腦訊號）即可。應避免將投影機之各項調整，調至最高之程度，以延長機器之壽命。使用者亦不可任意打開機器之蓋子做內部之調整，因內有危險之高電壓，且勿隨意更換訊號線之連接。

十三、維護保證

在正常使用狀況下，產品之保證爲一年，即一年內免費維修調整及更換損壞之零件。

若因人爲疏忽或使用不當，以及不可抗拒之天災如地震，水災，火災等而導致損壞，將依零件成本收費。

若超過一年之保證期，則維修及更換零件亦需收費。亦可簽訂保養、維護合約做產品之保固。

十四、通訊連絡

恒崴企業有限公司 (04)2951978　台中市青島路二段109號

恒崴企業有限公司 (07)2263773　高雄市民權一路 90 號 11 樓

震旦行

AMANO 自動化停車管理設備

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 震旦行股份有限公司
地址 台北市信義路五段2號6F
電話 (02)7234151

二、產品簡歷

收工流間，以司自備門等管經各動可性本工人進空幣%公"設開算動均出流又全成人於行車舞20本統、計自，打輛，安工用由車停爲失，AMANO系票動，況可車用加人使，汽用人損此AMANO套殺自制狀而連使增的，場響使現會於"鍵，費控費，加間，幅查車影效出將基本理出收腦收憶可空端大調停，有易中，日管進票電有記既車幣省據之時法容形利進車輛驗由所腦，停爲節根理耗無時無誉引停車到全且電表持人可管算，同計的別化從啓完，費報保少並費計暢，佔上特動，開，理計種，減，。

三、產品圖像



四、產品性能

1.節省人工成本
2.增加車輛轉換
3.減低管理失誤
4.增加營業收入
5.管理方便
6.效益提高

五、性能等級

符合歐美安全系統協會所訂產品性能等級，亦通過FCC測試合格，FCC ID：C2D7RH0400。

六、適用範圍

1.各大樓進出管制。
2.公營、民營收費停車場

七、材料構成

1.AMANO 自動化停車管理設備：
(1)進口管制系統
(2)中央收費系統
(3)控制監視系統
(4)出口管制系統
(5)場內管制系統

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

機　　名	型　　號	高度(mm)	寬度(mm)	深度(mm)	重量(kg)	電　　源
定期卡識別機	TF-795	865	190	165	40	AC100.120.220.240V +-10% 50/60Hz
	TF-796	1200	300	550	70	
發票機	TF-758P	1210	400	630	100	
閘門	TF-784	1100	475	470	85	
	TF-100	1075	350	400	75	
計價電腦	TM-710P	310	420	450	18	
票券、定期卡讀卡機	VL-320P/ 330P	310	232	405	16	
計費顯示器	TF-734	190	350	125	4	
計位控制盤	TF-772	600	400	160	30	AC120.220.240V+-10% 50/60Hz
潮時辨別機	TF-715	1200	300	550	70	AC100.120.220.240V +-10% 50/60Hz
全自動收費站	TF-768cps	1915	820	770	270	

鉉山實業	停車場安全管制設備（豹牙管制器）	分類碼	
		CSI	11150
		UDC	
		SFB	
		CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
鉉山實業股份有限公司
地址
台北市汐止鎮水源路二段219-2號
電話
(02)5311351

二、產品簡歷

本產品於正供各構行公製制輛民公核向向制設司有等行國告產控之車施創關相向專期品制管輛。立停關路利滿係器制遵于車製障並現提供結向民場品器於正供各構行國各，」本辦一型，駛72項其，年理種車絕功年安中已11領，輛對效專全以瘦月照車行具之門，「中30中輛進有具車藍日，行方管能

三、產品圖像



四、產品性能

1.標準須永加要駛型加性型手不裝自：動加控裝及除型加操解控積動動動任由何攜控制系統，
2.手加要駛時。控管制制系雙統向，均於可必行
3.遙可遠擺：控管馬推管制遠桿制之，措動便施。制度控適力以

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利證書

六、適用範圍

本產品(站)及案區減絕場車、覽作產車、校遊工，。停區舉勝制用施於制觀名管費措用管機、之之制應、，區出員管泛道門景進人之廣行大型輛理果可型區、車管效品、營區之少對

七、材料構成

1.本固置爪該輪之以該馬降制本制人進栓橫礙螺個障以數使板有可定設，外錐對阻進或爪即固並孔板尖，軟行控駕員由面爪定呈力有輛遙障人係地之固端能具車藉動須品於列出前之輛制可帶無輛品力樂向產設排突爪胎車控爪達，車產能破方
2.穿入藉。制下管
3.有駛效向控或動具向功方動昇自狀逆之之手上可單良及具構，簡改點對缺絕
4.牢以具體固，易制效往控實。管遠行。

八、材料規格

1.小型車使用：
3/4×550×1200m/m
2.大小型車共同使用：
25×550×1200m/m
25×700×1200m/m
以上二式可視現況擇一張
3.設大場與配型地安合別停點裝施處車便專工理業主提供現計劃，設規工。
4.個(長及寬配合現場)。

九、性能數據

十、施工方法

由本公司經現場丈量之尺寸作業及土木工小人員固定自行固定後即挖再以及由使混凝土簡單又方便。大程開，可

十一、工料分析

本除製。料鑒定。產人造品工成採費本用用外特逐，殊次其縛提餘造升大之級致鋼影穩

十二、使用配合

本產品及性理須。使兩只位何於降，單任用量需稍特期爲每加別間保2-6個潤使視持障，月油之場礙由即配溫爪使可合潤體用，事產度活管無項

十三、維護保證

本產品及性理須。使兩只位何於降，單任用量需稍特期爲每加別間保2-6個潤使視持障，月油之場礙由即配溫爪使可合潤體用，事產度活管無項

十四、通訊連絡

(02)5027609
(02)5029354
(02)5027351

一源牌 L 型 雙層車梯

一源電機

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
一源電機有限公司
地　　址
台北縣新莊市民安西路 318 巷 12-3 號
電　　話
(02)9039006

二、產品簡歷

本產品是利用推高機原理、設計、改良，將主軌、支架、平衡垂重、安全剎車，集於一體，運轉比一般車架音量少 2/3 ，停車空間多 20公分。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 可配合地形拼裝，或於一般停車場跑道按裝，而不妨害跑道車輛進出。
2. 下方可加裝移動車台，使用更方便。
3. 因有平衡垂重設備，使用安全靜音，省電。（一般雙層車架均無平衡垂重設備）

五、性能等級

符合CNS 10594 B1337 。

六、適用範圍

1. 大樓車庫跑道。
2. 室內、外停車場。
3. 私人車位單獨加裝。

七、材料構成

本機台標準尺寸爲長 5.5 公尺，寬 2.5 公尺，高 3.8 公尺，亦可依現場另外製作特殊尺寸。

八、材料規格

1. 車台：3 mm 花紋板。
2. 主軌：150 公分 × 150 公分 H 型鋼
3. 主傳動鍊條：80 # 單排。
4. 馬力：3 ϕ 3HP × 6P。
5. 減速機：120 # 1/50 。

九、性能數據

機械強度爲實際載重量 (1600kg) 三倍以上。

十、施工方法

於機台旁預留3 ϕ電源 (3HP) 現場施工約20天。

1. 先按裝主軌，並使 2 條主軌平行。
2. 按裝車台，並使車台與主軌成 85 ° 。
3. 按裝自動控制、配線，即完工。

十一、工料分析

主要材料爲鐵材，市面價格穩格。

十二、使用配合

設計合理，使用方法簡便，一般消費者均可操作。

十三、維護保證

本產品保固兩年，每月均派員定期保養。

十四、通訊連絡

雙層式停車裝置

大台北停車

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：大台北停車設備有限公司
地址：台北市延平北路8段157巷18-16號
電話：(02)8113525

二、產品簡歷

本公司係日商大長台鐵株式會社與日本大成公司二式有限公司於八十三年三月會同設立四公司合作，公司設立十年至，有停車場設備七年股票五十室，6、7工程規模十開車，技術引進日本大型立體停車

附表一　材料構成

名　稱	規　格	備　註
電動機	3HP× 4P× 3 × 220 1HP× 4P× 3 × 220	東元牌
減速機	120#速比 1/40	
制動器	交流電磁式	
主　柱	200× 150× 7t	日　本
車台鐵板	3.2t花紋鐵板	日　本
鏈　條	80# 100#	
移動式	減速齒輪驅動	
控制方式	按鈕自動控制	
昇降方式	鏈條驅動	
安全裝置	OMRON	日　本
車身容量	200KG	

附表二　材料規格

項　目	標準型式	大型式
最大車量長度	4700mm	5250mm
最大車量寬度	1700mm	1900mm
最大車量高度	1500mm	1500mm
最大車量重量	1500KG	1500KG
裝置深度	10100mm	11700mm
上段車台	5000× 1840	5500× 2040
下段車台	4900× 1840	5450× 2040
裝置高度	3600	3600

停 車 設 備

大統省力

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
大統省力工業（股）公司
地　　址
台北市吉林路 8 巷 8-1 號
電　　話
(02)5622025

二、產品簡歷

停車設備、昇降機、電動吊車、輸送機、運搬車等爲本公司主力產品，依國家標準配合客戶需要製作。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 停車設備：油壓驅動，主機元件採用德、日進口名牌組裝。
2. 昇降機：貨用、客貨用、鋼索式、油壓式等本國或進口主機。
3. 電動吊車設備：本國或進口吊車鋼索式或鏈條式。
4. 輸送機：皮帶、滾筒、鏈條、搬運用、組立用等。
5. 運搬車：油壓托板車、堆高機、手推車及其他特殊車。

五、性能等級

CNS2866 標準。

六、適用範圍

1. 停車設備：地上或地下停車場。
2. 昇降機：工廠或住家。

七、材料構成

停車設備、昇降機、電機、機械、油壓、鋼構。

八、材料規格

配合現場及客戶需要，符合 CNS 標準。

九、性能數據

符合 CNS 2866 B7042 標準。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保固一年。

十四、通訊連絡



六合空間

SP.SF 立體停車設備、停車塔

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
六合空間經營股份有限公司
地　址
台北市承德路一段17號7樓之1
電　話
(02)5550393

二、產品簡歷

本公司與日本SPACE UP設計株式會社、日本櫻田機械株式會社共同投資，技術合作，並配合國內力山、隆德、中國菱電、悟恆、三菱商事經營：

1. 立體停車場設計、製造、行銷、維修業務。
2. 立體停車場營運管理設備，器材建材之輸出、輸入及買賣業務。。
3. 空間經營管理之電子控制，機械整合業務。。
4. 主要經營項目多段式停車設備及電梯式停車塔。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 電梯式比垂直循環振動少、低噪音。
2. 不受土地形狀限制，入出庫相當方便。
3. 採每部車以托板獨立運作，可收大型車或高頂車，收容台數高，營收亦相對增加。
4. 節省運轉耗電量。
5. 構造精簡，減少故障與維修保養費。
6. 採用JIS規格品之輕量，耐用鋼材。
7. 裝有防止掉落雙重鋼索安全措施。
8. 採用雙重安全確認開關，提高安全性。
9. 對任何空間皆能做極佳之系統設計。

五、性能等級

本產品之電梯式停車塔皆經日本建設大臣設定及核准。

六、適用範圍

1. 建築用地下室型或懸臂機坑型。
2. 畸零地。
3. 法定空地。
4. 百貨、超市及公司員工停車、家庭式，計時營業方式。

七、材料構成

1. 採用四方鋼管，外型美觀，耐用強度佳，柱、樑、支撐架合乎JIS規格品。
2. 升降及滑動托盤皆採鍍鋅防銹處理，質輕，而經濟。
3. 動力馬達採0.75～1.5KW/220V/3 ϕ。橫移馬達爲0.2KW馬達。
4. 安全措施：
   (1)緊急停車設備。
   (2)過電流防止設備。
   (3)超過上限停止設備。
   (4)下限停止設備。
   (5)防止掉落設備。
   (6)警示燈、鈴。
   (7)使用鎖開關及卡式開關。
   (8)採用電腦操作方式。

八、材料規格

型式與機種須視各地形、車種、土地狀況而定。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 使用及訂購本產品不因天災人禍或人爲蓄意破壞，正常保固期限爲1年。
2. 保固期滿後，另訂保養維護契約。

十四、通訊連絡

三菱商事（股）	(02)5084929	北市松江路 87 號 14 樓
中國菱電（股）	(02)7335353	北市復興南路二段363 號
悟控科技（股）	(02)7190525	北市民權東路三段170 號9 樓
臺陽停車事業（股）	(02)7207575	北市基隆路一段333 號 11 樓 1101 室
力合開發實業（股）	(04)3281911	台中市大容東街160 號8 樓
雄風立體停車場開發（股）	(07)3421333	高雄市五福三路 21 號5 樓

停車設備

台灣威德

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
台灣威德機電工業有限公司
地　　址
台北市嘉興街 256 巷 2 號 1 樓
電　　話
(02)7330652-3

二、產品簡歷

本停車設備是以日本 IHI 之停車設備爲主體加以改良，多樣化的產品能適用於各種不同形狀、大小之基地，在台灣狹小的空間中創造出更多的停車位來符合現代的需求，本公司要求一貫的品質與安全性，使車主能毫無憂慮的使用本設備，本公司更以定期的維護保養及快速搶修的服務來保障客戶的權益。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 光電開關。
2. 昇降警示運轉燈。
3. 車輛定位裝置。
4. 緊急停車設施。
5. 防止滑落裝置。
6. 上下限制開關。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本公司停車設備適用於畸零地停車場或淨高 3.4 米之地下室及地上建築。

七、材料構成

1. 主結構：H 型鋼。
2. 主機：歐美原裝進口。
3. 車台板：花紋鋼板。
4. 車台結構：C 型鋼及花板
5. 配電盤：日製或德製。

八、材料規格

1. 昇降雙層簡易式（MP 型）
2. 昇降雙層懸臂式（LT 型）
3. 昇降雙層底坑式（WP 型）
4. 昇降雙層斜坑式（HP 型）
5. 昇降橫移雙層式（LP 型）
6. 昇降橫移懸臂式（LT-T 型）
7. 昇降橫移參層式（LP-3、LP3P 型）
8. 附層產品：汽車回轉盤

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

提供施工圖，確保建築預留尺寸，施工範圍，權限劃分。按裝方法：

1. 依設備安裝圖，按圖施工。
2. 基本結構安裝。
3. 主機安裝。
4. 車台安裝。
5. 完工測試。

十一、工料分析

影響材料及工料價格因素，諸如人工費用，進口關稅，匯率變動等因素，但由於進口品具有安全性及持久性高，故本公司在主機及其性安全裝置上一定採用歐美進口品。

十二、使用配合

使用本停車設備只須參照設備上之使用說明即可，任何人皆可方便操作本設備。

十三、維護保證

本公司負責安裝至試車完成後交給客戶，自交車負責保固壹年，爾後根據合約派專人做定期保養維修服務。

十四、通訊連絡

威德機電業務部	(02)7358094-6	台北市嘉興街256巷2號1樓
銳鑫機電服務部	(02)307-4580	台北市西園路二段243-7號1樓
銳鑫機電 24HR 搶修	(02)307-7465	台北市西園路二段243-7號1樓

停車廠管理自動化

正彥

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
正彥安全系統工程有限公司
地　址
台北市嘉興街 175 巷 2 弄 12號 1F
電　話
(02)7383220

二、產品簡歷

本公司所代理之美國 AMERICAN PARKING EQUIPMENT INC. 停車場管理自動化系統之產品在美國已具有20年以上之歷史，系統涵蓋範圍廣闊，舉凡簡易柵欄機管制、燈號管制，進而較精密之半自動出口人工收費系統，乃至於最先進之無人會自動收費系統均爲其銷售範圍，本公司特引進於台灣以供需求日增之市場需要。

三、產品圖像



四、產品性能

由於停車場系統可選用會自動收費，即使該停車場有很多出入口，僅須僱用一人在中央監控室監控並輔以閉路電視監視系統，則該員即對停車場內部瞭若指掌，不但減少無謂之人事開銷，亦解決了人工收費之耗時幣病，增加了出入口之流暢性。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

由於本停車場自動管制系統，係採微電腦積體電路設計操作簡易，亦具備各種報表功能，如當日車道進出報表、當日停車時間長短報表、現金進出報表等功能，可節省不少人事管理上之無謂支出，最適於一般專用收費停車場或建築物附屬停車場之進出管理系統使用。

七、材料構成

一般進出口停車場自動收費系統可分爲兩類，一爲長期月租、年租部份，可用發定期卡片來管理車輛進出，至於卡片種類可用一般之磁帶式或較先進之〝免刷卡感應式〞以開啓柵欄進出，若爲非定期臨時停車者，則可出票機出票、出口人工計時收費或全自動付費找零系統來達到停車場管理自動化之目的。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

首重管線之佈置，由於管線均埋覆於地面，所以施工時應注意管線防水之處理，又停車場若爲露天型則所有設備應接地以免雷擊，埋設感應線圈。若爲大樓內地下停車場應注意線圈環繞之次數，以免受到大型建築物內鋼筋之影響等。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

良好之硬體（設備）仍需配合良好之軟體（熟諳操作之管理人員）來配合方能確保系統之正常快速運轉，故建議使用單位應選用素質優異之人員輔以本公司之專業教育訓練，定能減少故障之發生，倘即發生微小之故障，亦能經由訓練有素之管理人員，迅速排除，大大提高了設備之迅速與確實性。

十三、維護保證

由於本停車場管制系統已在美國使用多年，且具備自我偵測、除錯之功能，後經由本公司之專業技術人員之監督施工，再配合一般性之定期維護（約每三個月一次），定能使系統維持正常運轉10年以上。

十四、通訊連絡

威強科技有限公司　(04)2366110　台中市漢口路四路278號

機械停車設備

安磊科技

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
安磊科技工程股份有限公司
地　　址
台北市松江路 156 之 2 號七樓
電　　話
(02)5639497

二、產品簡歷

本產品於1962年開始被採用後，歷經30年，仍能歷久不衰，且被廣範使用之情況下，其被認知度可見一斑。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省空間
2. 出入車速度快
3. 安全性高
4. 圓滑性優良
5. 景觀性佳

五、性能等級

1. 日本建設大臣認定第119號
2. 日本建設大臣認定第202號
3. 日本建設大臣認定第723號

六、適用範圍

住家、辦公大樓、百貨公司、公園地下室

七、材料構成

鋼結構、花紋鐵板、馬達、減速機、齒輪、剎車器、電控設備、操作設備等。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

完全符合遵照日本停車工業協會規定製造

十、施工方法

1. 取中芯線
2. 貨運抵工地
3. 機械按裝
4. 調整
5. 試車
6. 驗收

十一、工料分析

機械停車設備目前因國內需求尚無法達到量產規模，故多爲定量生產。而當人事費用有所變動時，則直接反應於產品價格。

十二、使用配合

使用前需詳閱使用說明書及其規定，以避免不當使用造成人、車之損傷。

十三、維護保證

保養維修時，最好能與製造廠商訂立保修合約，以維護機械之壽命及性能。

十四、通訊連絡



新型停車設備

技皇企業

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
技皇企業股份有限公司
地　　址
台北市德惠街 6 之 1 號 2 樓
電　　話
(02)5974829

二、產品簡歷

本產品爲一專利製品，停車密度高（空間利用率高）平面多重同心圓環結構，圓環狀停車位可各別旋轉，其特點爲空車位找汽車，而不是汽車去找停車位者。

三、產品圖像



四、產品性能

空間利用率高—— 95 %。
1.絕對安全。
2.進出方便。
3.壽命長。
4.停離速度：
順序停離，每3秒一台
隨意停離，每10秒一台
最適合大型立體及平面停車場。

五、性能等級

新型專利六九五四一號

六、適用範圍

1.地面上。
2.地面下。
3.立體——圓筒型。
4.平面——圓盤型。
5.社區公園地下——圓環型。
6.山頂斜坡——階梯型。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

工廠生產部品（每個停車位一個單元），部品運到現場組立。

十一、工料分析

平均NT $550,000 / 每一車位，鋼架結構部份約佔 40 %，停車設施部份約佔 60 %（土地及地下開挖成本在外）。

十二、使用配合

人工按鈕目視控制：門口選位
1.開入進出口柵門，找停車位。
2.駛車入停車位。
3.駕駛人離去。
4.關進出口柵門。
自動控制：門口選位
1.駛車至進出口。
2.駕駛人離去。
（汽車完全由停車機械負責停離）

十三、維護保證

人工按鈕目視控制——定期潤滑、維護保養，絕不故障，保固20年。

自動控制：定期潤滑、維護保養，保固 2 年。

十四、通訊連絡

杜威實業

杜威停車設備（三角基座結構）

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
杜威實業有限公司
地　　址
台北市基隆路一段 186 號 8 樓之 5
電　　話
(02)7651464

二、產品簡歷

本公司成立於 1976 年 9 月，即從事與機械工程相關產品，並擁有良好信譽，鑒於台灣停車問題嚴重，本公司即以專業經驗及興趣結合工研院人才及國內在物理學專精之碩士博士一同投注於自己的停車設備開發。

三、產品圖像



四、產品性能

「三角基座之結構」應用於停車設備的優異特點：

1. 後基座滑輪裝置於導槽中昇降穩定性高，無左右擺動現象。
2. 前置停車停車平台空間寬廣、便於汽車進出停放。
3. 全油壓系統負載大，無噪音，故障少，及操作維護簡單。
4. 設計造型美觀，堅實、簡單、夠力，並可彈性規劃單組成併聯的停車空間，室內外均可。

五、性能等級

1. 中華民國專利第 67361 號及向歐、美、日、韓和東南亞專利申請中。
2. 經濟部中央標準局之專利權期間由民國 80 年 9 月 11 日至 90 年 9 月 10 日止。

六、適用範圍

可裝置於一般之場所，車走道及室內、外均可。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1.DW-020 雙層停車設備（單能型）
2.DW-088 懸臂直式雙層型
3.DW-066 懸臂橫式雙層型
4.DW-011 垂直昇降雙層型（涵洞式）
5.DW-012 垂直昇降雙層傾斜型（涵洞式）
6.DW-090 昇降橫移雙層型
7.DW-323 昇降橫移三層型
8.DW-101 汽車昇降機（單能型）
9.DW-103 汽車昇降機（迴轉型）
10.DW-800 水平循環式
11.DW-100 立體汽車停車塔
12.DW-202 汽車迴轉盤

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 本公司提供免費保固一年。
2. 本公司提供第二年開始的有費保養。
3. 採用杜威停車設備者永久享有本公司所提供之玖佰萬元（合計）產品責任險之保障。

十四、通訊連絡

杜威停車設備（斜式弧形支座）

杜威實業

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
杜威實業有限公司
地　　址
台北市基隆路一段 186 號 8 樓之5
電　　話
(02)7651464

二、產品簡歷

本公司成立於1976年 9 月，即從事與機械工程相關產品，並擁有良好信譽，鑒於台灣停車問題嚴重，本公司即以專業經驗及興趣結合工研院人才及國內在物理學專精之碩士博士一同投注於自己的停車設備開發。

三、產品圖像



四、產品性能

特性、安全裝置：

1. 獨創後懸臂式，車輛進出，停放均方便。
2. 全油壓系統，平穩，安全，昇降安靜。
3. 獨創高點鎖扣，上昇停放安全無慮。
4. 特別加高檔輪板，以防車輪滑動。
5. 獨創特殊高點解鎖裝置之專利設計是空間的最大利用。
6. 獨創滾輪及平衡桿，使平台上下平穩。
7. 單組及多組併聯均適宜。

五、性能等級

1. 中華民國專利第 67549 號及向歐、美、日、韓和東南亞專利申請中。
2. 經濟部中央標準局之專利權期間由民國 80 年 6 月 21 日至 90 年 6 月 20 日止。

六、適用範圍

邊巷停車位，地下室停車位，高度爲 2.5 公尺以上（SM-09 型）。

七、材料構成

獨創後懸背式全油壓系統，創造最大的停車空間利益。

八、材料規格

1.SM-09 雙層停車設備全油壓系統。
2.SM-05 獨創後懸臂式全油壓系統。
3.SM-04 併聯機組全油壓系統。

以上均爲斜式、弧形支座。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 正常負載(NORMAI CAPACITY) 2000KG
2. 設備淨重(WEIGHT) 870 KG
3. 操控方式(CONTROLS) 按紐BOTTON
4. 安全裝置(SAFETY DEVICES) 高點鎖扣 SAFETY HOOK
5. 使用電源(POWER SOURCE) 220V/60Hz • 2HP
6. 高度限制(HEIGHT LIMIT) 2500 MM ABOVE

十三、維護保證

1. 本公司提供免費保固一年。
2. 本公司提供第二年開始的有費保養。
3. 採用杜威停車設備者永久享有本公司所提供之玖佰萬元（合計）〝產品責任險〞之保障。

十四、通訊連絡

機械式停車設備

和歐科技

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
和歐科技工程股份有限公司
地　　址
台北市忠孝東路四段69號12樓
電　　話
(02)7816145

二、產品簡歷

鑑於停車空間之不敷使用，造成各大都會區嚴重之停車問題，本公司乃提供範圍廣泛，先進且實用的各種機械式停車設備，汽車昇降機等，爲符合客戶需求，從規劃、設計、製造、安裝到維修，以及人員操作之訓練，均由本公司負責整體的作業，以帶給人們在停車問題上無比的舒適、安全與經濟。

三、產品圖像



四、產品性能

以最小的空間創造最多的停車位。採用最先進科技，保證操作靈巧車子進出安穩。本公司所產 FW-W22 油壓式停車設備，使用度最高，充分利用有效空間，而且使用油壓式驅動昇降，平穩安全可靠。

五、性能等級

本產品尚無須通過ＣＮＳ之檢驗工作。惟汽車升降機必須通過安全協會之檢查標準，目前相關單位已研商對策中。

六、適用範圍

地下室、露天。

七、材料構成

以本公司產品 FW-E 型雙油壓爲例：油壓馬達 5HP AC 3φ，220V，油壓幫浦日製 Yuken，電磁閥日製 Yuken，壓力控制閥 0 ～ 100Bar，可調式壓油管 3/8" φ，鋼軌 H-200 × 150，日鋼。極限開關 WL5108-2N，車台下滑防止器，油壓自動式，NFB AC 34, 220V 60HZ。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

勘察場地，再予規劃，即考量建物結構體，以及外界馬路之寬窄，參酌客戶之喜好。一旦規劃完妥即按規劃動向加以設計，並考慮其安全性舒適性、經濟性來加以發揮，一旦客戶接受設計即按設計劃予購料施工製造，這時一組停車位已具雛形，然後將整體組件運抵工地安裝，並在嚴格之品管下完成工程。

十一、工料分析

國產鋼材配合國外進口之零組件，如油壓缸、電磁閥、鏈條、鋼軌、極限開關下車檢知器空油管。

十二、使用配合

地下室嚴禁積水、漏水，閒雜人勿進，注重維修與保養，不可超過使用條件。

十三、維護保證

每月定期給予免費保養檢查乙次，一年內如因本公司之設計，製造安裝上之原因的產生之故障，均由本公司負責免費修理，本公司備有定期保養單交客戶存留，於保養人員進入保養時，須在保養單上簽字，遇緊急故障時應迅速搶修。

十四、通訊連絡

附表一

項　目	雙層式	參層式
收容車種	中小型	中小型
收容台數	2台	3台
昇降時間 上昇 下降	 38-49sec 20-30sec	 41-50sec 24-42sec

泊特科技

日成電梯式立體自動停車塔

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
泊特科技股份有限公司
地　　址
台北市中山北路二段77巷 47 號 6 樓
電　　話
(02)5681905

二、產品簡歷

近六年來本產品在日本電梯式停車塔市場，佔有率高達40％。針對台灣目前停車位需求及有限土地之下，本產品可發揮最大效用，在46.8 ㎡建地及目前法令高度(36m) 限制之下，可停放 40 部車子。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 快速昇降，速度可達 100 m/min～200 m/min.
2. 採標準內藏旋轉盤，塔前只需少許空地。
3. 採雙呼叫方式，進出庫可連續進行，縮短進出庫時間。
4. 只一部車輛昇降，耗電較傳統停車塔省1/2以上。
5. 採用電梯式，車輛上昇下降不擺動，不會有車門跳開問題。

五、性能等級

本產品獲日本大臣認定，核定字號：特殊駐車裝置認定第415號。

六、適用範圍

1. 適用於空地，每座所佔面積大約15坪。
2. 可附建於建築物旁邊。
3. 可做建屋合併式。
4. 可做地上及地下合併使用型，可充份利用空間。
5. 本停車塔收容車種類：

詳附表一

七、材料構成

1. 基礎：鋼筋混凝土
2. 塔本體構造：鋼骨結構體
3. 屋頂：彩色浪板 h=88,t=0.6 貼防火材料
4. 外壁：彩色鋼板 t=0.4,岩棉噴貼 30mm，耐火時間 1 小時。
5. 旋轉裝置：旋轉盤是利用端齒驅動方式，堆高是利用油壓驅動方式。
6. 昇降裝置：利用鏈條帶動
7. 消防設備：CO_2 或海龍 1301。

八、材料規格

1. 本產品停車塔一座可停放 40 部車子，其所佔空間爲 7300mm(長) × 6600mm(寬) × 34920mm(高)。
2. 旋轉盤電動機使用2.2KW。
3. 剎車裝置：採用 NJ 電磁剎車。
4. 照明設備：進塔 FL40W × 2 燈保養用。
5. 停車塔內附有車子停放指

示燈，停車塔外附有出庫警告燈。

6. 傳動機構馬力昇降實爲 15 KW × 2, 橫動 0.4KW × 1; 旋轉時爲 1.5 KW × 2, 止動 25W × 1 。

九、性能數據

本產品所使用之零件廠商都經過政府核定，零件都合乎 JIS 及 CNS 標準規格。

十、施工方法

1. 施工前，工程負責人必須將作業計畫、作業內容、安全規定向工作人員講解。
2. 作業現場周邊狀況的確認，障礙物清除，工作人員必須戴安全帽及安全繩，在一定高度之下須舖設安全網。
3. 施工程序：地質確認→基礎施工→鋼骨工事→外部鷹架組立→屋頂及外壁工事→機械安裝→消防設備安裝→電氣配線→機械調整→試車（利用電腦檢查配線及控制整塔機械動作）→完工。

十一、工料分析

1. 本產品價格以車位來計算，基礎工程費另計。
2. 本產品內之主要高科技控制零組件大都由國外引進，其影響價格之因素包括匯率變動、關稅、工資變動及物價波動。
3. 部份配合結構在台供應，以提高國內附加價值，並穩定供應價格。

十二、使用配合

1. 駕駛員依照停車指示燈，將車開入車板停放，拉起手剎車，然後走出停車塔，管理人員確定無人在停車塔裡後，才可啓動操作盤。
2. 本產品操作盤型式有：標準規格按鈕方式、磁性刷卡方式、數值顯示方式、TENKEY 方式，依使用需要選擇其一使用。

十三、維護保證

1. 保養人員在保養時必須戴安全帽，工作於 2 公尺以上的高度時必須帶安全繩。
2. 保養時須檢查各種機件傳動運轉是否正常，及機件磨損的情況。
3. 油壓系統及減速機機油量定期檢查，減速機機油第一次更換爲 3 個月，再來每三年換 1 次。
4. 各機件使用年限，視其平常使用頻率及磨耗情形而更換。
5. 鏈條在正常使用情形之下，每五年換 1 次。

十四、通訊連絡

附表一

	S型(mm)	M型(mm)	ML型(mm)	L型(mm)
全長	4700	5050	5050	5750
全寬	1700	1850	1850	2050
全高	1500	1550	1550	1550
總重量	1500kg	1600kg	2000kg	2000kg

埋入式遙控電動拒馬

金鎔實業

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：金鎔實業有限公司
地址：台北市松江路184巷27號5樓
電話：(02)5311351

二、產品簡歷

金鎔埋入式中用誌吹拒馬，可在30M外遙控使用器不動時遙鏽無損，拒馬之鏽質之廣告牌，不怕風雨淋，採用電鍍鋅生鏽。

三、產品圖像



四、產品性能

1.採用高級烤漆處理、造型美觀、顏色艷麗非常明顯。
2.採用日本進口ORIENTAL防水穩定馬達、正轉、逆轉功能。
3.底座採用鋁合金製造、質堅多慮重，防鏽耐壓。
4.採用耐水證鋼無滲水之處理。
5.採用不銹鋼材質，不怕風吹雨淋。

五、性能等級

經濟部中央標準局核定，專利第138161號。

六、適用範圍

店舖前、車廠前、倉庫前、停車位、車道管制、重要出入口等。

七、材料構成

材料組合：
1.主控系統：
(1)收信主機
(2)遙控發射器
(3)手動開關
2.警報系統
3.拒馬警告標誌及馬達主體

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

營業處　　台北市長春路137巷24號　　(02)5425401

遙控紅（綠）燈柵欄機

金鍇實業

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
金鍇實業有限公司
地址
台北市松江路184巷27號5樓
電話
(02)5311351

二、產品簡歷

金鍇機紅（綠）燈柵欄機有並遙控控制整桿，有（綠）遙控控制整桿，影響監視系統，品質穩定。

三、產品圖像



四、產品性能

1.橫桿主體採用不鏽鋼鋁合金製造，經久耐用、不怕衝撞。
2.斑馬紋採反光系列，明顯醒目。
3.按裝、維修，方便快捷。
4.監視系統，可維護安全。

五、性能等級

六、適用範圍

適用於地面式及地下室，或立體式停車場。

七、材料構成

1.主機系統：
(1)收信機
(2)遙控發射器
(3)手動開關
2.柵欄主機

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

營業處　　台北市長春路137巷24號　　(02)5425401

BAM 停車管理收費系統

容進實業

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
容進實業有限公司
地　　址
台北縣三重市車路頭街 143 巷 9 號 3 樓
電　　話
(02)2873488

二、產品簡歷

1.BAM (belgian access management) 停車管理收費系統為目前歐洲最受歡迎的廠牌，具有高品質，價位合理，售後服務良好的特點。
2.業績：一年約70座。
3.特色：全自動收費管理系統。

三、產品圖像



四、產品性能

1.本產品為歐洲最具知名度（法國、德國、比利時等）的廠牌，可用在有人員的管理場所及可作全自動的管理收費系統（可以自行全自動換新台幣或銅板）。
2.特點：防止仿造卡片，防止破壞及保護人員的安全裝置。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於停車場（一般平面式停車，機械停車或立體停車場等）。

七、材料構成

1.產品形狀有長方形等形狀
2.規格及顏色配合使用場所而決定。
3.材料組成為鋼製或 SUS 鋁合金等。

八、材料規格

材料規格沒有標準品，一般以實際場所為選用標準然後再向工廠訂製進口。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工有幾個主要步驟：（由原廠指派技術人員施工）。

1.測量。
2.切割作業：埋設感應線圈
3.鏟除。
4.埋設。
5.電氣配管。
6.基礎螺絲按裝。
7.配線。
8.機器按裝工事。
9.接線作業。

十一、工料分析

1.價格的變化不大，一般每年以3％－5％爲調價依據，端視市場需求而定。如石油危機、世界景氣惡化、幣值升值幅度太大。
2.整套全自動無人收費管理系統，價格約800萬。
3.整套有人收費的管理系統，價格約600萬。

十二、使用配合

施工可以配合營造廠施工爲佳，至於電線管路可做預留，待水電完成，再接線啓用。

十三、維護保證

由原廠指派台灣地區廠牌商或代理商負責。一般之保養維護人員，必須接受原廠專業技術訓練且有證明。

十四、通訊連絡

上名建材股份有限公司 (04)2027476 台中市忠明路502-1號3F

水平往復式停車設備

菱光機械

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1. 本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2. 機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省空間，增加停車位
2. 增加行車流暢
3. 保護車輛安全
4. 降低污染
5. 減少噪音

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築用地
2. 法定用地
3. 大樓內部
4. 地下室
5. 畸零地
6. 停車場保留地
7. 適用車種：詳附表一

七、材料構成

1. 車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
2. 傳動機械：以電動機驅動鏈條，使車台運轉，達到停取車之目的
3. 安全裝置：
   (1)橫移安全側板
   (2)車輛超長偵測器
   (3)緊急停止裝置
   (4)入口處安全電眼
   (5)運轉中警告裝置
   (6)電力過負荷保護裝置
   (7)車輪止擋

八、材料規格

1. 車台：□ 80x80
   □ 80x40
   CH.PL. 3.0t
2. 傳統系統：電動機、減速機、煞車、鏈條。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 基礎埋設
2. 導軌按裝
3. 車台按裝
4. 電氣設備按裝
5. 外觀美化。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.機械式停車設備應按操作手册使用。
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用。
3.定期維修保養，確保性能。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 規格	中型車	大型車
全長 mm	4700	5300
全寬 mm	1700	1950
全高 mm	1550	1550
重量 kg	1600	2000

全自動停車管制系統

菱光機械

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1.本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2.機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1.增加行車流暢
2.保護車輛安全
3.節省停取車時間
4.自動計算停車費用

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

可適合各種地型設置：機械式停車場、自走式停車場。

七、材料構成

以各種停車管制設備組成，如：

1.柵欄機
2.發卷機
3.刷卡機
4.滿車燈
5.計費電腦
6.中央控制盤
7.通訊盒
8.監視系統

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.電氣設備按裝
2.外觀美化

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.系統設備應按操作手册使用
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用
3.定期維修保養，確保性能

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

菱光機械

昇降橫移二段式停車設備

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1.本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2.機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1.節省空間，增加停車位
2.增加行車流暢
3.保護車輛安全
4.降低污染
5.減少噪音

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.建築用地
2.法定用地
3.大樓內部
4.地下室
5.畸零地
6.停車場保留地
7.適用車種：詳附表一

七、材料構成

1.鋼架：以型鋼組立，成爲整體機械之骨架，支撐機械及車輛。
2.車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
3.傳動機械：以電動機驅動鏈條、鋼索等，使車台運轉，達到停取車之目的。
4.安全裝置：
(1)緊急停止裝置
(2)運轉中警告裝置
(3)電力過負荷保護裝置
(4)安全電眼
(5)車輪止擋
(6)鬆鏈檢出裝置
(7)防鏈條過捲裝置
(8)落下防止裝置

八、材料規格

1.鋼架：H300x150
H200x150
2.車台：□ 80x80
□ 80x40
CH.PL. 3.0t
3.傳統系統：電動機、減速機、煞車、鏈條、鋼索。

九、性能數據

，請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.基礎埋設
2.鋼架組立
3.傳動機械按裝
4.導軌按裝
5.車台按裝
6.電氣設備按裝
7.外觀美化

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.機械式停車設備應按操作手册使用
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用
3.定期維修保養，確保性能

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 規格	中型車	大型車
全長 mm	4700	5300
全寬 mm	1750	1950
全高 mm	1550	1550
重量 kg	1600	2000

昇降橫移三段式停車設備

菱光機械

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1. 本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2. 機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省空間，增加停車位
2. 增加行車流暢
3. 保護車輛安全
4. 降低污染
5. 減少噪音

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築用地
2. 法定用地
3. 大樓內部
4. 地下室
5. 畸零地
6. 停車場保留地
7. 適用車種：詳附表一

七、材料構成

1. 鋼架：以型鋼組立，成爲整體機械之骨架，支撐機械及車輛。
2. 車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
3. 傳動機械：以電動機驅動鏈條、鋼索等，使車台運轉，達到停取車之目的。
4. 安全裝置：
   (1)緊急停止裝置
   (2)運轉中警告裝置
   (3)電力過負荷保護裝置
   (4)安全電眼
   (5)車輪止擋
   (6)鬆鏈檢出裝置
   (7)防鏈條過捲裝置
   (8)落下防止裝置
   (9)入口處安全柵欄

八、材料規格

1. 鋼架：H300x150
   H200x150
2. 車台：□ 80x80
   □ 80x40
   CH.PL. 3.0t
3. 傳統系統：電動機、減速機、煞車、鏈條、鋼索。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.基礎埋設
2.鋼架組立連繫
3.傳動機械按裝
4.導軌按裝
5.車台按裝
6.電氣設備按裝
7.外觀美化。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.機械式停車設備應按操作手册使用
2.操作人員應注意安全，避免孩童使用
3.定期維修保養，確保性能

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 / 規格	中型車	大型車
全長 mm	4700	5300
全寬 mm	1750	1950
全高 mm	1550	1550
重量 kg	1600	2000

菱光機械

垂直昇降二段式停車設備

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1. 本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2. 機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省空間，增加停車位。
2. 增加行車流暢。
3. 保護車輛安全。
4. 降低污染。
5. 減少噪音。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築用地
2. 法定用地
3. 大樓內部
4. 地下室
5. 畸零地
6. 停車場保留地
7. 適用車種：詳附表一

七、材料構成

1. 鋼架：以型鋼組立，成爲整體機械之骨架，支撐機械及車輛。
2. 車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
3. 傳動機械：以電動機驅動液壓系統，使車台運轉，達到停取車之目的。

八、材料規格

1. 鋼架：H250x125
   H150x150
2. 車台：DECK 75
3. 傳統系統：電動機、油壓幫浦、油壓鋼。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 基礎埋設
2. 鋼架組立
3. 傳動機械按裝
4. 導軌按裝
5. 車台按裝
6. 電氣設備按裝
7. 外觀美化

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 機械式停車設備應按操作手册使用。
2. 操作人員應注意安全，避免孩童使用。
3. 定期維修保養，確保性能。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 規格	中型車	中大型車
全長 mm	4700	4900
全寬 mm	1700	1800
全高 mm	1500	1500
載重 kg	1500	1600

旋轉昇降二段式停車設備

菱光機械

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
菱光機械工業股份有限公司
地　　址
台北市南京東路三段 333 號 11樓
電　　話
(02)7192345

二、產品簡歷

1.本公司於民國 77 年與日本三菱重工合作，引進日本各式機械式停車設備，解決都市日益嚴重之停車問題。
2.機械式停車設備可讓有限空間作最有效的利用，增加停車數量，且適用範圍廣泛，運轉迅速，安全可靠。

三、產品圖像

四、產品性能

1.節省空間，增加停車位。
2.增加行車流暢。
3.保護車輛安全。
4.降低污染。
5.減少噪音。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1.建築用地
2.法定用地
3.大樓內部
4.地下室
5.畸零地
6.停車場保留地
7.適用車種詳附表一

七、材料構成

1.鋼架：以型鋼組立，成爲整體機械之骨架，支撐機械及車輛。
2.車台：以型鋼及鋼板組立，作爲車輛停放之台板。
3.傳動機械：以電動機驅動液壓系統，使車台運轉，達到停取車之目的。

八、材料規格

1.鋼架：H200x150
2.車台：DECK 75
3.傳統系統：電動機、油壓泵浦、油壓鋼。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.基礎埋設
2.鋼架組立
3.傳動機械按裝
4.車台按裝
5.電氣設備按裝
6.外觀美化。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 機械式停車設備應按操作手册使用。
2. 操作人員應注意安全，避免孩童使用。
3. 定期維修保養，確保性能。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

附表一

車種 規格	中型車
全長 mm	4700
全寬 mm	1800
全高 mm	1500
重量 kg	1500

停車設備

臺旭

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
臺旭機械工業股份有限公司
地　址
台北市酒泉街 195 號 2 樓
電　話
(02)5943164

二、產品簡歷

1. 各型立體循環垂直式停車塔。
2. 各型橫移循環式汽車停車場。
3. 自動昇降，橫移式停車場。
4. 各型油壓直接式汽車昇降機。
5. 雙層立體自動停車場。
6. 多層立體自動停車場。
7. 水平移排列組合式停車場。
8. 直接式油壓電梯。
9. 油壓式貨梯。

三、產品圖像



四、產品性能

屬於泛式智慧型的停車場之機械設備，可配合任何環境及地段需要而設計、製造。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 建築物之地下室。
2. 建築物旁空地。
3. 停車場用地。

七、材料構成

馬達、無段變速機、流量控制閥、鏈條、鋼索、U型鋼材、H型鋼柱、無縫鋼管、鋼板、高壓油管、油壓缸等材料做各種不同機型之組合。

八、材料規格

本產品皆可配合施工現場環境，依現有之建築物所預留之尺寸而設計施工，無標準規格或尺寸限制。

九、性能數據

1. 汽車昇降機承受之載重量，一般爲 2500kg，本公司之所有各型機種皆可依客戶需要而作特殊之設計配合。
2. 機械式停車位承受之載重量一般爲 2000kg，本公司之所有格種型式之停車位，亦皆可依客戶需要而作特殊之設計配合。

十、施工方法

1. 主機件先在工廠加工後，再送至施工工地組合安裝。
2. 機械架構由工廠運送鋼材至施工現場，依據現場預留空間尺寸大小，當場量測或現場單位要求之規格現場施工組合。

十一、工料分析

1. 本公司是專業停車場機械，設備專業設計製造商，本公司機械製造是以勞力爲重心（現場施工），最近幾年工資大幅上揚，又市場上競爭激烈，產品價格一直被壓抑在成本邊緣，獲利不易。

2. 至於材料方面價格變動不大影響較小。

十二、使用配合

1. 本公司所設計製造之產品，皆考慮到人爲使用可能產生之問題，儘量操作單一化爲設計原則。
2. 安全性方面也以人性弱點及使用上可能的疏忽處作週全的設計考量。

十三、維護保證

1. 本公司爲經營近20年之停車場機械設備專業公司，完善的售後保養維護是本公司永續經營，贏得客戶信賴最佳保障。
2. 除了本身生產製造之機械設備的保養維護，也受一些老客戶委託保養其它廠牌之機械停車設備。
3. 本公司生產之機械設備皆有一年之免費保固。

十四、通訊連絡

車輛服務設備

臺灣停車設備

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
臺灣停車設備股份有限公司
地址
台北市信義路4段400巷6弄4號1樓
電話
(02)7078992

二、產品簡歷

本公司專營停車場號誌安全控制系統，道路自動器材，儀錶，數位來電索閱。

三、產品圖像







四、產品性能

1.交通號誌燈箱：一體成型，鋁合金製造永不生鏽。
2.紅外線特殊延時設計，可調0.1-5秒感應時間。抗外亂光特強；可耐太陽光10萬Lux以上。
3.停車場專用警示燈：使用氙氣閃光石英可充氣型入射，效果原理設計依，可加行注意。

五、性能等級

六、適用範圍

1.各建築物地下室停車場設備
2.出入口管制
3.收費管理
4.停車場管理
5.夜間施工，氣候不佳視線不良的施工地段

七、材料構成

1.交通號誌燈箱(ADF-P3)：
(1)箱體：燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸脂塑膠鋼(Polycarbonate)爲材料
(2)特殊樹脂密封式燈頭：
1.反射片與燈片封爲一體，可保護燈泡。
2.燈片採用特殊樹脂，特殊設計內面凹凸反射角度。可耐熱130°不變形。
(3)燈泡：本號誌燈泡採用美國進口奇異交通號誌專用燈泡。
2.紅外線(ADF-SUNX-51)：
(1)特殊電源電壓範圍：24V-240V± 10% D.C.AC.通用
(2)檢出距離 0-10M
(3)檢出物體：20m/m以上之不透明物體
(4)消耗電力：3VA以下
(5)周圍溫度：動作溫度：-20℃－+60℃
(6)周圍濕度：85% RH以下

八、材料規格

(1)交通號誌燈箱：
燈箱厚度爲3.0m/m，耐高溫130℃以上。
燈泡規格爲110V，116W、130V，150W兩種。
(2)紅外線：
1.特殊電源電壓圍：
24V-240V±10% D.C.AC.通用
2.檢出距離0-10M
3.檢出物體：20m/m以上之不透明物體
4.消耗電力：3VA以下
5.壽命：機械壽命：1000萬回以上，電氣壽命：10萬回以上
6.周圍溫度：動作溫度：
-20℃－+60℃
(3)停車場專用警示燈：
1.使用電壓AC110V
2.閃光數：200RPM

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

1.交通號誌燈箱：保証使用10年以上，其燈箱之燈泡，保証耐用8000小時以上
2.紅外線：機械壽命1000萬回以，電氣壽命10萬回以上

十四、通訊連絡

台灣停車設備股份有限公司　台北市信義路4段400巷6弄4號1樓　(02)7078992
(02)7091850

機械式停車設備 ITUP
（地下三段式）

盈　泰

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
盈泰立體停車場開發股份有限公司
地　址
台北市承德路一段17號13樓之4
電　話
(02)5582046

二、產品簡歷

本公司於民國七十六年十月與日本富士變速機株式會社合作，引進二段式、三段式至六段式及電梯式停車塔，橫列、縱列乃至於重列，對土地利用有卓著的效益。對都市窄小且昂貴的空間更能展現其無與倫比的使用成效。本公司之停車設備均以電腦全程自動控制，操作簡便、運轉迅速，並有多項安全設施，保證安全可靠。

三、產品圖像

■各層運作方式



四、產品性能

1. 停車空間最小，停車數量最多。
2. 優良的控制回路，操作簡便，各種完善的安全裝置。
3. 入出庫速度特快，可以連續出入庫。
4. 重列設計，可有效減低車道空間。
5. 採用跨樑式，無立柱，停車空間大，車道中無柱，停車安全。

五、性能等級

1. 地下式三段
   日本建設大臣認定字號1109號
2. 地下式三段（重列）
   日本建設大臣認定字號1104號
3. 三段式
   日本建設大臣認定字號1103號

六、適用範圍

1. 公、私有空地（畸零地....）
2. 法定停車場用地
3. 公園、學校地下
4. 大樓地下室
5. 其他

七、材料構成

1. 鋼樑、鋼架
   以H型鋼組立，並以高級中碳鋼螺釘固定鋼樑以方管製造，內藏鍊條以免生銹。成爲整體機械之支撐骨架。
2. 車板
   使用C型鋼及花板焊接，並做橫向補強，且具有弧型排水設計。
3. 傳動機械
   使用日本富士變速機株式會社出廠之原裝馬達（TACHIKAWA）使用日本昭和 SHOWA 原裝鍊條，每條可承載重量 5 噸，四條合計爲 20 噸，爲停車板之安全係數之七倍至十倍。
4. 控制系統

以可程式電腦控制系統，可以單動操作，即使電腦故障，亦可照常運作。

八、材料規格

1.鋼樑、鋼架

鋼架使用：

H 350 × 175 × 7 × 11

H 400 × 200 × 7 × 12

縱樑使用：

□ 200 × 100 × 6 方管

地下段鋼樑：

C型鋼 150 × 75 × 9

縱樑H 125 × 125 × 6 × 8

爲整體機械之支撐骨架。

2.車板

車板使用C型鋼(200 × 100 × 20 × 6 爲框）及 3.2 mm 花板，並以CO 2 焊接成型。並做橫向補強，且具有弧型排水設計。

3.傳動機械

日本原裝三點游星式變速馬達，日本原裝載重鍊條，三相誘導電動機，電磁煞車。

4.電氣開關

日本光電開關、電磁開關、微動開關...

九、性能數據

1.適用車種：

種類	全長mm	全寬mm	全高mm	全重kg
M 型	4300	1600	1500	1100
L 型	4700	1700	1500	1500
LL型	5400	1800	1500	2200

2.安全裝置

(1)防止車板落下裝置

(2)橫移車板安全側板

(3)停車定位確認裝置

(4)後視鏡

(5)出入口安全光電開關

(6)單動操作盤

(7)斷鍊感知裝置

(8)停電時之手動操作

(9)防止上昇逾限止限開關

(10)警示燈及蜂鳴器

(11)安全柵欄

(12)地面安全蓋板

3.使用動力

種類	橫行	昇降
上段	——	2.2KW/4P 1/60
下段	0.2KW/4P 1/30	
地下段	——	2.2KW/4P 1/60

4.構造強度

使用鋼絲	HV6023型合金鋼絲，安全係數7以上
機械主要材料	材質JIS B3101-2最小安全係數
煞車裝置	特殊機械式，負荷安全係數150%以上
軸承	密閉式OILLESS TYPE

十、施工方法

1.基礎螺栓預埋(埋於建物柱中或地裡)

2.地下段鋼架、鋼樑組裝

3.地下段傳動機械安裝（包括鍊條、傳動軸、馬達、電動機...）

4.上段鋼架、鋼樑組裝

5.上段傳動機械安裝（包括鍊條、傳動軸、馬達、電動機...）

6.上段車板按裝

7.導軌固定

8.下段車板上軌

9.電氣系統上線

10.外表塗裝（依據JIS標準）

11.試車

十一、工料分析

主要零件（尤以傳動部份）均爲日製零件。

十二、使用配合

1.按使用手册上要點操作。

2.目視確保安全。

3.於緊急時，確實使用各項安全裝置。

4.定期保養維護，以確保機械運轉正常。

十三、維護保證

1.保固期爲一年。

2.一年後訂定期保養合約。

3.台北、台中、台南、高雄均設有人員負責保養維護。

4.每一工地均設有操作說明板、限制入庫標準、緊急連絡電話、24小時之內維修保證。

十四、通訊連絡

工　　廠

(02)2961081

台北縣泰山鄉楓江路 46 巷 15-8 號

台中零件廠

(04)5629547

台中縣神岡鄉庄前路 51 號

台南連絡處

(06)2211543

台南市成功路 455號 B3F

高雄連絡處

(07)3460390

高雄市富國路 146號 2F

機械式停車設備 ITAP
（機械雙層式）

盈　泰

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
盈泰立體停車場開發股份有限公司
地　址
台北市承德路一段17號13樓之4
電　話
(02)5582046

二、產品簡歷

本公司於民國七十六年十月與日本富士變速機株式會社技術合作，引進二段式、三段式至六段式及電梯式停車塔，橫列、縱列乃至於重列，對土地利用有卓著的效益。對都市窄小且昂貴的空間更能展現其無與倫比的使用成效。本公司之停車設備均以電腦全程自動控制，操作簡便、運轉迅速，並有多項安全設施，保證安全可靠。

三、產品圖像



一般用

四、產品性能

1. 後柱型設計，出口寬廣，出入庫方便。
2. 以附機械式煞車之變速齒輪馬達，及主驅動四角以平衡鍊條連結之停車板其昇降快速，無噪音，安定平衡。
3. 無需地基，只須15cm RC即可，安裝移位容易，可任意排列。
4. 鎖式開關，安全、操作簡便。
5. 故障少、防水、防銹、保養費低。

五、性能等級

1. HOME PARK（機械雙層式別墅型）日本建設大臣認定字號 846 號
2. PAIR PARK（機械雙層式實用型）日本建設大臣認定字號 855 號

六、適用範圍

1. 公、私有空地（畸零地....）
2. 法定停車場用地
3. 公園、學校地下
4. 大樓地下室
5. 其他：（私人住宅小空地）

七、材料構成

1. 鋼架
   以槽型鋼組立，並以高級中碳鋼螺釘固定，內藏鍊條以免生銹。成爲整體機械之支撐骨架。
2. 車板
   使用C型鋼及花板焊接，並做橫向骨架補強。
3. 驅動機械
   使用日本富士變速機株式會社出廠之原裝馬達（TACHIKAWA）使用日本昭和 SHOWA 原裝鍊條，每條可承載重量 5 噸，二條合計爲10噸，爲停車板之安全係數之七倍至十倍。
4. 控制系統
   以可程式電腦控制系統，可以單動操作，即使電腦故障，亦可照常運作。

八、材料規格

1.鋼架（槽型鋼）
鋼架使用H 200 × 90 × 11
地面固定□100 × 100 × 6
爲整體機械之支撐骨架。

2.車板
車板使用C型鋼 (200 × 100 × 20 × 6 爲框） 及 3.2mm 花板，並以ＣＯ２ 焊接成型。並做橫向補強，且具有弧型排水設計。

3.傳動機械
日本原裝三點游星式變速馬達，日本原裝載重鍊條，三相誘導電動機，電磁煞車。

4.電氣開關
日本電磁開關、微動開關

九、性能數據

1.適用車種：詳附表一

2.安全裝置
(1)雙重防止掉落裝置
(2)單動操作盤
(3)斷鍊感知裝置
(4)停電時之手動操作
(5)防止上昇逾限止限開關

3.使用動力

種類	橫行	昇　　降
地面	——	0.75KW/4P 1/75

4.構造強度

使用鍊條	HM8023環型合金鍊條、安全係數7 以上
機械主要材料	材質JIS B3010-2 最小安全係數
煞車裝置	特殊機械式，負荷安全係數150%以上
軸　　承	密閉式 OILLESS TYPE

十、施工方法

1.基礎螺栓埋設
2.鋼架組裝
3.傳動機械安裝（包括鍊條、傳動軸、馬達、電動機…）
4.上段車板按裝
5.電氣系統上線
6.外表塗裝（依據ＪＩＳ標準）
7.試車

十一、工料分析

主要零件（尤以驅動部份）均爲日製零件。

十二、使用配合

1.按使用手册上要點操作。
2.目視確保安全。
3.於緊急時，確實使用各項安全裝置。
4.定期保養維護，以確保機械運轉正常。

十三、維護保證

1.保固期爲一年。
2.一年後訂定期保養合約。
3.台北、台中、台南、高雄均設有人員負責保養維護。
4.每一工地均設有操作說明板、限制入庫標準、緊急連絡電話、２４小時之內維修保證。

附表一

種　類	全長mm	全寬mm	全高mm	全重kg
M　型	4300	1600	1500	1100
L　型	4700	1700	1500	1500
LL型	5400	1800	1500	2200

十四、通訊連絡

工　　廠
(02)2961081
台北縣泰山鄉楓江路 46 巷 15-8 號
台中零件廠
(04)5629547
台中縣神岡鄉庄前路 51 號
台南連絡處
(06)2211543
台南市成功路 455號 B3F
高雄連絡處
(07)3460390
高雄市富國路 146號 2F

機械式停車設備 ITTP
（ 電 梯 式 ）

盈 泰

分類碼	
C S I	11150
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
盈泰立體停車場開發股份有限公司
地 址
台北市承德路一段17號13樓之4
電 話
(02)5582046

二、產品簡歷

本公司於民國七十六年十月與日本富士變速機株式會社技術合作，引進二段式、三段式至六段式及電梯式停車塔，橫列、縱列乃至於重列，對土地利用有卓著的效益。對都市窄小且昂貴的空間更能展現其無與倫比的使用成效。本公司之停車設備均以電腦全程自動控制，操作簡便、運轉迅速，並有多項安全設施，保證安全可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 土地高效率使用。
2. 完善安全裝置。
3. 使用簡便。
4. 高速入出庫。
5. 省時省電。
6. 運轉安靜。

五、性能等級

1. 電梯式（橫列）
   日本建設大臣認定字號 414號
2. 電梯式（橫列）＜迴轉盤內藏式＞
   日本建設大臣認定字號 420號
3. 電梯式（橫列）＜中間、上部入庫式＞
   日本建設大臣認定字號 421號
4. 電梯式（縱列）＜重列＞
   日本建設大臣認定字號 426號
5. 電梯式（橫列）＜重列＞
   日本建設大臣認定字號 427號
6. 電梯式（重列）＜迴轉盤內藏式＞
   日本建設大臣認定字號 445號
7. 電梯式 (SUPER GS)＜地下段＞
   日本建設大臣認定正審議中

六、適用範圍

1. 公、私有空地（畸零地....）
2. 法定停車場用地
3. 其他

七、材料構成

1. 建築結構
   以鋼樑爲架構之平頂建築（標準耐火構造） 外裝以特殊塗裝鋼板，並以特殊玻璃棉填隙料填充外壁間隙；屋簷以浪形石棉板覆蓋；基礎則視實際的地形地質面而定；並預埋基礎螺栓。
2. 建築設備
   設置消防自動鐵捲門於出入口；消防設備 9 支，並設置入庫指示燈及滿車指示燈，並備有照明設備、換氣口、避雷針、太平門、排水設備。
3. 附屬裝置：迴轉台
4. 昇降驅動部份
   以電動馬達驅動昇降，平衡垂重。並有昇降保持

索。制動裝置：電源反饋制動，無磁場作用之電磁煞車（二重裝置）變頻器緩衝起動停止。

5.橫行驅動部份
以電動機驅動滾軸，使停車板依軌道橫移

6.操作及控制系統
以可程式電腦控制運轉並以變頻器無段變速，緩衝起動與停止。

7.出入口門扇
人、車之出入口通道分開，並以電腦連線操作。

八、材料規格

1.建築結構
(1)鋼樑、平頂建築（標準耐火構造）
H 200 × 200 (200 × 400)
(2)主要鋼架爲H型鋼，具一小時耐火被覆
(3)外裝材料：特殊塗裝鋼板，浪形 0.5 ～ 0.48 M/MT 厚度。
(4)外壁填隙料：特殊玻璃棉填隙料
(5)屋頂設屋頂門
(6)外裝角採用彩色鋼板
(7)屋簷：浪形石棉板
(8)基礎：視實際的地形地質面定
(9)床面：鋼筋混凝土，預埋基礎螺栓

2.建築設備
(1)消防自動鐵捲門：3500 W × 1850 H裝於出入口
(2)消防設備爲哈龍 1301 HALON 60 kg／支× 9 支
(3)入庫指示燈及滿車指示燈
(4)照明設備：
一樓用出入口周圍 40 W 日光燈 4 支下部 2 支、上面驅動部 2 支 (40 W) 中間40W 17 支
(5)換氣口：活葉鋁片窗 2 面
(6)避雷針：標準高度3M
(7)太平門：鐵門（防火）
(8)排水設備：各層裝有塑膠天花板，及排水口坑內之排水幫浦

3.附屬裝置：迴轉台塔內裝置型
(1)最大荷重：1600 kg
(2)迴轉速度：2.5 ～ 3 RPM
(3)操作方式：可程式電腦連動按鈕式
(4)電動機：0.75KW

4.以下各項如：昇降驅動部份、橫行驅動部份、操作及控制系統、出入口門扇 .... 因資料繁多，不及備載，請逕本公司洽詢。

九、性能數據

1.適用車種

種類	全長mm	全寬mm	全高mm	全重kg
M 型	4300	1600	1600	1200
L 型	4700	1700	1600	1600
LL型	5400	1800	1600	2200

2.安全裝置
(1)非常停止開關
(2)斷鍊停止裝置
(3)逾限防止裝置
(4)出入口光電安全開關裝置
(5)車輛前後，左右超出檢查裝置
(6)停車定位確認裝置
(7)車輛超重檢查裝置
(9)鑰開關或磁卡讀卡開關（任選一種）
(10)警報或蜂鳴器裝置
(11)自我診斷停止開關
(12)凹型前輪定位槽
(13)停車表示燈號
(14)大型後視鏡

3.使用動力

昇降	橫移
11KW 4P 無段變速	0.2KW 4P 無段變速

4.構造強度

使用鏈條	ROLLER CHAIN(二列式)
結構主要材料	材質JIS B3101-2最小安全係數
煞車裝置	電源反饋制動，無磁場作用之電磁煞車。
軸承	密閉式OILLESS TYPE

十、施工方法

1.基地測量及地質調查
2.停車塔之建築執照申請手續
3.停車塔之基礎工程
資料繁多，不及備載，請逕本公司洽詢。

十一、工料分析

主要零件（尤以傳動部份）均爲日製零件。

十二、使用配合

1.按使用手册上要點操作。
2.確實依照限制條件入出庫。
3.目視確保安全。
4.於緊急時，確實使用各項安全裝置。
5.定期保養維護，以確保機械運轉正常。

十三、維護保證

1.保固期爲一年。
2.一年後訂定期保養合約。
3.台北、台中、台南、高雄均設有人員負責保養維護。
4.每一工地均設有操作說明板、限制入庫標準、緊急連絡電話、２４小時之內維修保證。

十四、通訊連絡

機械式停車設備 ITPP
（懸垂二段式）

盈　泰

分類碼	
CSI	11150
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
盈泰立體停車場開發股份有限公司
地　址
台北市承德路一段17號13樓之4
電　話
(02)5582046

二、產品簡歷

本公司於民國七十六年十月與日本富士變速機株式會社技術合作，引進二段式、三段式至六段式及電梯式停車塔，橫列、縱列乃至於重列，對土地利用有卓著的效益。對都市窄小且昂貴的空間更能展現其無與倫比的使用成效。本公司之停車設備均以電腦全程自動控制，操作簡便、運轉迅速，並有多項安全設施，保證安全可靠。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 停車空間最小，停車數量最多。
2. 優良的控制回路，操作簡便，各種完善的安全裝置。
3. 入出庫速度特快，可以連續出入庫。
4. 重列設計，可有效減低車道空間。
5. 採用跨樑式，無立柱，停車空間大，車道中無柱，停車安全，出入庫無壓迫感。

五、性能等級

經濟部中央標準局專利權號數：發明第三一三二九號，發明之名稱：立體車庫及其操作控制方法。

1. 懸垂式二段
   日本建設大臣認定字號 721號
2. 懸垂式二段（重列）
   日本建設大臣認定字號 725號

六、適用範圍

1. 公、私有空地（畸零地....）
2. 法定停車場用地
3. 公園、學校地下
4. 大樓地下室
5. 其他－如山坡地、觀光勝地

七、材料構成

1. 鋼樑、鋼架
   以H型鋼組立，並以高級中碳鋼螺釘固定，強度皆經結構計算，安全無慮，從樑以方管製造，內藏鍊條以免生銹。成爲整體機械之支撐骨架。
2. 車板
   使用C型鋼及花板焊接，並做橫向補強，且具有預力弧型且有排水作用，骨架焊接補強，達到每平方厘 150 kg之強度。
3. 傳動機械
   使用日本富士變速機株式會社出廠之原裝，三點游

▩各層運作方式



● 實際入庫道路寬度2800



星式馬達 (MAGANATYPE) 使用日本昭和 SHOWA 原裝鍊條，每條可承載重量 5 噸，四條合計爲 20 噸，爲停車板之安全係數之七倍至十倍。

4.控制系統

以可程式電腦控制系統；另設有單動及手動操作，即使電腦故障，亦可照常運作。

八、材料規格

1.鋼樑、鋼架

鋼架使用－

5 架組 H 400 × 200 × 9 × 13

4 架組 H 350 × 175 × 7 × 11

3 架組 H 300 × 150 × 6.5 × 9

橫樑使用－

□ 200 × 100 × 6(方管)

爲整體機械之支撐骨架。

2.車板

車板使用 C 型鋼 (200 × 75 × 20 × 3.2 或 4.5 爲框) 及 3.2mm 花板，並以 CO2 焊接成型。並做骨架橫向補強，且具有預力弧型且有排水作用。

3.驅動裝置

日本原裝三點游星式變速馬達，日本原裝載重鍊條，三相誘導電動機，機械式煞車

4.電氣開關

日本光電開關、電磁開關、微動開關

九、性能數據

1.適用車種

種類	全長mm	全寬mm	全高mm	全重kg
M 型	4300	1600	1500	1100
L 型	4700	1700	1500	1500
LL型	5400	1800	1500	2200

2.安全裝置

(1)防止車板落下裝置
(2)橫移車板安全側板
(3)停車定位確認裝置
(4)後視鏡
(5)出入口安全光電開關
(6)單動操作盤
(7)斷鍊感知裝置
(9)停電時之手動操作
(10) 防止上昇逾限止限開關
(11) 警示燈及蜂鳴器

3.使用動力

種類	橫行	昇降
上段	——	2.2KW/4P 1/60
下段	0.2KW/4P 1/30	——

4.構造強度

使用鍊條	HV8023型合金鍊條、安全係數7以上
機械主要材料	材質JIS B3101-2最小安全係數
煞車裝置	特殊機械式、具有安全係數150%以上
軸承	密閉式OILLESS TYPE

十、施工方法

1.基礎螺栓預埋(埋於建物柱中或地裡)
2.鋼架、鋼樑組裝
3.驅動裝置安裝（包括鍊條、傳動軸、馬達、電動機、
4.上段車板按裝
5.導軌固定
6.下段車板上軌
7.電腦控制電氣系統按裝
8.外表塗裝（依據ＪＩＳ標準）
9.試車

十一、工料分析

主要零件（尤以驅動部份及安全裝置爲保持經久壽命）均爲日製零件。

十二、使用配合

1.按使用手册上要點操作。
2.目視確保安全。
3.於緊急時，確實使用各項安全裝置。
4.定期保養維護，以確保機械運轉正常。

十三、維護保證

1.保固期爲一年。
2.一年後訂定期保養合約。
3.台北、台中、台南、高雄均設有服務人員負責、保養維護。
4.控制系統每一均設有操作說明板、限制入庫標準板、緊急連絡電話、２４小時全日維修保證。

十四、通訊連絡

工　　廠

(02)2961081

台北縣泰山鄉楓江路 46 巷 15-8 號

台中零件廠

(04)5629547　　台中縣神岡鄉庄前路 51 號

台南連絡處

(06)2211543

台南市成功路 455號 B3F

高雄連絡處

(07)3460390

高雄市富國路 146號 2F

卸 貨 平 台

台灣國外

分類碼	
CSI	11160
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣國外實業有限公司
地　　址
台北市長安東路一段25號 7樓
電　　話
(02)5318181-9

二、產品簡歷

卸貨平台係裝設於月台之邊緣，其功用爲連接月台至不同高度的卡車，使堆高機可以進入卡車或貨櫃裝載貨物，卸貨平台操作輕便，維護簡易，具有多項安全裝置，不使用時不妨礙月台上之一般交通。

三、產品圖像



四、產品性能

卸貨平台有機械式及液壓式兩種操作方式，負重有25000 磅至 80000 磅等各級，尺寸大小有 6 ， 6-1/2 ， 7 呎寬及 6 ， 8 ，10及12呎等長。

適用範圍：胎面較卡車地板12”，至低12”。

五、性能等級

卸貨平台符合美國 MH14.1-84 及加拿大 CS202-56 規格

六、適用範圍

廠房、工廠倉庫等由卡車貨櫃運輸物料者，均應裝設卸貨平台。

七、材料構成

強力鋼料。

八、材料規格

各型均可加裝防撞橡皮防風門封、照明燈等附件。

九、性能數據

按照美國 MH14.1-84 及加拿大 CS-202-56 之規定。

十、施工方法

先建造機坑，再將卸貨平台裝入機杭。有全套施工圖，按裝由代理商台灣國外公司負責施工。

十一、工料分析

機坑構造爲鋼筋混凝土、角鋼等一般材料。

十二、使用配合

有詳盡使用說明書，一般人士均可使用。

十三、維護保證

有詳盡之保養說明書，保用一年期間由代理商按期保養。（唇板部份永久保用）

十四、通訊連絡



卸貨檯防撞條

昌營企業

分類碼	
C S I	11160
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
昌營企業有限公司
地址
台北市長安東路二段160-3號1F
電話
(02)7731655

二、產品簡歷

本公司產品防撞條由熱塑彈性塑膠，故彈性佳、不老化，硬度可依用途而調整、顏色亦可依客戶要求。

三、產品圖像



四、產品性能

特性：彈性佳、不老化

五、性能等級

六、適用範圍

用途：卸貨檯、停車場、車庫、倉庫等，牆壁之防護。

七、材料構成

1.材質：熱塑彈性(THERMO PLASTIC ELSATOMERS)
2.顏色：黑色或(黃黑)雙色。(量多時可指定顏色)

八、材料規格

規格：每支長度爲200cm或300cm。

九、性能數據

十、施工方法

施工說明：1.先測出按裝水平線。
2.裝上防撞條即完工。(以膨脹螺絲固定)
3.按裝孔分配圖

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

台中分公司
台中市漢口路三26巷3號
(04)2953229
(04)2958861
高雄分公司
高雄市尚志街5號1樓
(07)2714795-6

垃圾壓縮機

朋翔環境

分類碼	
CSI	11170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
朋翔環境股份有限公司
地址
台北市南京東路5段200號13F之2
電話
(02)7849344

二、產品簡歷

本公司鑑於垃圾之問題日趨嚴重，自美國引進處理垃圾的科技新寵－Pollution Packer垃圾壓縮機。擁有多項專利，能將垃圾縮小20倍，為您在節省垃圾處理成本時，謀求最大投資報酬率。

三、產品圖像



四、產品性能

詳附表一

五、性能等級

六、適用範圍

適用於超市、飯店、大樓、商業大樓、收車中心、站、造紙廠、回收場、垃圾工廠、公共場所。

七、材料構成

壓縮室材質為不鏽鋼

八、材料規格

詳附表二

九、性能數據

十、施工方法

安裝時請盡量接近電源，如附近有排水孔，更有利於操作。

十一、工料分析

十二、使用配合

(1)注意事項：
1.請安裝於承受力強的平地板上或具有相當強度的凸性物品、或易燃易爆炸性物質，請勿裝入壓縮室內。
2.不可擠壓垃圾過重，造成機體傾斜不安全。
3.請直立搬運，避免碰撞。
4.垃圾積滿時，請將垃圾丟入壓縮室內。

(2)操作程序：
1.第一步：將垃圾丟入壓縮室內。
2.第二步：簡單地按下啓動開關。
3.第三步：Pollution Paker以最大至12.5噸的壓縮力，壓縮垃圾。
4.第四步：利用自動彈射的系統將取出壓縮成一存垃圾。
5.第五步：省力集容易堆積、儲及包裝。

十三、維護保證

1.一年內免費維修。
2.一年內正常使用狀況下，若有零件損壞，本公司保證免費更換維修。
3.五年內結構若有更換作使用狀況下，本機公司保證若得不提供備用機。
4.一年而代替使用。

十四、通訊連絡

附表一　產品性能

有形的高方經面濟效益）	1.節省空間提高坪效	在都會地價狂漲的今日(以台北東區爲例)，只要能減少一坪的垃圾處理空間，就能省下100萬元。對於空間的利用，有著莫大的改進與助益
	2.大量減少搬運費用	原本需要十車來運送的垃圾，在使用Pollution Packer垃圾壓縮機之後，只要用一車來搬運，可大大節省一筆爲數可觀的搬運費用
	3.節省人力方便省事	可將原來約20袋的垃圾迅速壓縮成一袋，且機器操作簡，可全自動作業，方便且省人力
無形的提昇方企面業形象）	1.創造潔淨無臭味的垃圾儲存空間	可徹底消除髒亂、去除臭味及細菌的孳生。有助於提昇員工、顧客及鄰居對於企業形象的評價！
	2.建立企業的公益形象	Pollution Packer垃圾壓縮機可延長垃圾集中場的使用壽命，可舒解目前掩埋場不足的困擾，暫緩垃圾處理的重大壓力，對台灣環保工作盡一份心力及義務，因此可得到輿論的肯定，進而建立企業的公益形象

附表二　材料規格

	Trash Master	Genie	Pollution Packer			
MODEL	1000	1200	1600 SS	1800 SS	2400 SS	3600 SS
外觀-高度-m	0.88	0.94	1.58	1.80	1.93	2.02
-寬度-m	0.31	0.60	0.53	0.63	0.72	1.02
-深度-m	0.51	0.49	0.52	0.58	0.72	0.72
壓縮室尺寸-m			0.76×0.42×0.39	0.90×0.52×0.47	1.03×0.61×0.62	1.05×0.9×0.60
可倒入垃圾總容量-m	0.4	0.53	0.043	2	3.2	4.6
壓縮比	10:1	10:1	20:1	20:1	20:1	20:1
壓縮力一噸	2.3	1.6	6.4	6.4	6.4	12.5
每次操作時間-sec	60	44	10	18-20	18-22	20-25
馬達馬力-馬力	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2	1
電力規格-伏特	110 200	110 220	110 220	110 220	110 220	220
電流-安培	2/2.5	5/2.5	12/6	12/6	12/6	7.5
機器重量-kg	61	75	212	224	303	432

垃圾及污衣物處理系統

泰　志

分類碼	
CSI	11170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
泰志有限公司
地　　址
台北市寶清街17號10F
電　　話
(02)7696852

二、產品簡歷

隨著國內環保意識的抬頭，垃圾的處理及運送問題，一直是政府努力克服的重要目標。在諸如現代化之醫院、觀光飯店、辦公大樓、社區等大型之垃圾製造源，配備垃圾或污衣物處理系統，不但可節省人力、時間並可避免製造污染。本公司於78年引進美國　TRANS-VAC系統並安裝於台大醫院新大樓，目前已在運轉使用中。

三、產品圖像



四、產品性能

1.自動化控制，操作簡易，節省人力。
2.收集速度快，節省時間。
3.完善的安全防護裝置。
4.不銹鋼材質，使用壽命長。
5.真空密閉收集處理方式，不會有臭氣及異味產生。
6.各層樓均設有投入口，可免除搬運過程中造成二次污染。

五、性能等級

請逕與本公司連絡

六、適用範圍

1.醫院
2.觀光飯店
3.辦公大樓
4.住宅社區

七、材料構成

本系統分爲：污衣物收集及垃圾收集兩種。收集方式計有眞空密閉式及垂直重力式。

眞空密閉式設備：
1.中央監控電腦主機
2.投入口
3.輸送管
4.收集箱
5.分離機
6.除臭劑
7.馬達送風機
8.高壓蒸氣設備
9.空氣壓輪機
10.壓榨機
11.消毒設備
12.垃圾收集容器。

垂直重力式設備：
1.中央監控電腦主機
2.投入口
3.輸送管
4.收集箱

八、材料規格

除輸送管、投入口、中央監控電腦主機可依設計尺寸及需求製作外，其餘均爲規格品，備有不同尺寸可依需求選擇。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

如蒙垂詢，本公司派員說明並提送資料。

十一、工料分析

影響價格因素：

1.對美元匯率
2.輸送管尺寸及長度
3.投入口數量
4.功能需求
5.設備種類及數量
6.現場施工難易度。

十二、使用配合

安裝完成後，印製使用及保養說明書並安排課程講解。

十三、維護保證

保固期限：自完工日起2年。（不當使用或天災，人禍不在保固範圍內）

十四、通訊連絡

垃圾及污衣物輸送系統

韋　祥

分類碼	
C S I	11170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
韋祥企業有限公司
地　　址
台北市民生東路五段 150 號 2 樓之 3
電　　話
(02)7686067

二、產品簡歷

此系統最終目的乃在於使垃圾及污衣物收集作業的處理方式達到電腦化、自動化的理想，能迅速、密閉、安全、衛生的將廢棄物、換洗下來的被單輸送到暫存區或洗衣房，以提升生活環境的品質。爲目前世界上最先進的系統。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 節省收集所需時間：減少由各樓人力推送過程，直接由每層樓投入口投送至收集區，速度快，大量縮短了收集與運送時間。
2. 衛生：免除各樓層貯存區，造成的二次污染，垃圾收集後經由壓縮處理皆在密閉狀態下進行。且壓縮時自動噴灑消毒水。
3. 安全：投入口設有內、外門須由專人以電鎖方可開啓，可防止誤投。
4. 迅速：投入站至收集區由輸送管連接，可快速解決各樓層之污物。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

垃圾及污衣物輸送系統可分眞空式與重力式收集方式，其適用範圍：

1. 眞空抽吸系統：適合大型建築物如商場、住宅區、大型醫院等。
2. 重力收集系統：適合中、小型建築物，如辦公大樓、飯店、醫院等。

七、材料構成

主要材料可分兩種：

投入吸垂直管係採用 sus 316不銹鋼、水平管則採用碳鋼管　(MICD CARBON STEEL)厚度在 9.5mm 以上。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

首先，將各個“投入口”以鋼架固定在管道房的樓板上，並以不銹鋼管將其銜接起來，其次安裝水平管道。管道安裝完成後須經負壓測試。特別注意管道之內不可有鐵渣及突起物，以免阻礙垃圾之暢通。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 垃圾桶之尺寸，以不超過直徑50公分爲原則，過大的硬紙箱或保麗龍容器，須先加以破壞成數小塊再行投入，以維持管道之暢通。
2. 人員之配合，分爲二種：
   (1)垃圾投入部份，一般人只需接受1小時之說明和訓練即可勝任。
   (2)系統操作部份，須接受本公司爲期一週的訓練就能勝任。

十三、維護保證

機件之潤滑與保護，必須依照保養週期表，確實執行。本公司提供一年員費維修服務，在這一年內如無明顯之人爲破壞，則任何機件之損耗、更換由本公司負責。平日養必須有專人負責，可由本公司提供訓練，客戶即可自行處理。或委由本公司作定期之保養維護。

十四、通訊連絡

焚化爐設備工程

煒祥企業

分類碼	
C S I	11170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
煒祥企業有限公司
地　　址
台北市民生東路五段 150 號 2 樓之3
電　　話
(02)7686967

二、產品簡歷

本公司之事業廢棄物焚化爐，以控氣式兩段燃燒，可確保廢棄物燃燒不產生二次公害，有效達到環保要求。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 分段燃燒源理：
   缺氧悶燒→物質氣化→富氧燃氣
2. 氣體完全控制：
   批次進料→可程式邏輯控制→全程助燃空氣控制。
3. 確保污染防治：
   爐內高溫 1000 ° 以上→停留時間長 2 秒以上→有害氣體處理。
4. 雙層隔絕爐門：
   保持爐內密閉負壓，無逆火現象。
5. 自動進料設備：
   操作人員完全不需觸及垃圾。
6. 自動除灰設備：
   操作方便，衛生安全。
7. 自動監測儀控：
   溫度、壓力全自動感測儀控、充份發揮功能效益。

五、性能等級

屬專業性且技術層次較高之產品。本設備安裝完成試運轉後，須經環保署核定之檢驗公司檢測合格。

本公司焚化爐設備工程實績。

1. 國立台大醫院
2. 省立屏東醫院
3. 省立雲林醫院
4. 省立台南醫院
5. 省立台南慢性病防治院
6. 省立朴子醫院
7. 省立樂生療養院
8. 省立嘉義醫院

六、適用範圍

1. 醫院廢棄物
2. 事業廢棄物
3. 機關學校廢棄物
4. 鄉鎮都市廢棄物

七、材料構成

1. 建築機房
2. 焚化爐本體
3. 儀控系統
4. 廢氣再處理系統
5. 電源工程
6. 垃圾子車
7. 瓶罐壓縮機
8. 高壓清洗機
9. 爐內監視系統
10. 煙囪監視系統
11. 廢棄監視系統
12. 鍋爐熱回收設備

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

本工程使用人員須接受4小時以上之操作訓練，並依施工單位所提供的“操作手册”操作。操作中應注意事項如下：

1. 檢視各燃燒室之操作溫度。
2. 不當之垃圾勿拋入爐焚燒。如易爆物、玻璃瓶、石塊等。
3. 注意煙囪排煙情形。
4. 注意各種設備是否異狀或異聲之產品。
5. 注意中和槽之酸鹼值（一般設定DH值6～8），並檢查洗滌液之循環狀況。
6. 操作中如發現異常狀況，應即停止進料。

十三、維護保證

1. 本工程應由施工廠商保固一年以上，其範圍包含性能保證，正常操作下零件維修更換。
2. 本工程各項設備須依施工單位所提供之“保養與維護手册”定時由技術員檢查。
3. 設備維護分爲
   (1)例常檢查。
   (2)日常維護。
   (3)定期檢查維護。
   (4)故障檢查。

十四、通訊連絡

垃圾及污衣物處理系統

台灣佳泥

分類碼	
CSI	11170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣佳泥股份有限公司
地　　址
台北市光復南路 556 號 2F
電　　話
(02)3252338

二、產品簡歷

1.本產品：
(1)成立至今約30年
(2)分爲完全眞空式，半眞空式、動式三種系統。
2.整套系統處理步驟可分爲
(1)投擲入口
(2)運輸滑道
(3)處理機中心處理垃圾及污衣物
(4)運送去焚化爐及掩埋場
3.非常快速、省時、省空間

三、產品圖像



四、產品性能

本產品八大特色：
1.安全無虞
2.除卻堆積空間的煩惱
3.屬個別的工程系統，可獨立施工
4.可配合修改其他老舊不良之污物處理系統
5.改進衛生狀況，減少長期儲存污物的各項缺點
6.污物以每小時 60 公里以上的速度到達收集處，節省不少處理時間和人力
7.具選擇性的裝載量，保證達最高使用量與操作上的簡便
8.提供整體設計的諮詢服務，讓您免去處理廢棄物之煩憂

五、性能等級

1.符合 AMTS
2.高科技產品

六、適用範圍

本產品可裝置於：
1.醫院
2.飯店
3.工業區
4.辦公大樓
5.學校或學術機構
6.休閒和渡假中心
7.各大社區及國民住宅

七、材料構成

1.處理主機
2.風扇
3.垃圾收集機
4.控制板
5.頻率調整器
6.垃圾壓縮器
7.投置口
8.滑道
9.空氣過濾機

八、材料規格

1.規格、尺寸是依建築物之外表、設計及客觀環境而設計，無特定標準
2.處理主機有
(1)1500 動主機
(2)2000 馬力主機

九、性能數據

1.安全、衛生、易於管理
2.非常安全及防火功能
3.節省勞力（可省下約 2/3 ～ 4/5 人力）
4.節省空間
5.避免二次污染及臭氣外溢
6.可消毒、殺菌、快速處理、節省時間、放置空間

十、施工方法

採實任施工制，依建築物設計圖進度施工。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.採隨到隨處理（投置）。
2.電腦控制先進先出原則。
3.時速達 120km/hr 時速度運轉處理。

十三、維護保證

1.採實任維修制度，保固 10 年。
2.保證範圍含整組設備。消耗零件不含。

十四、通訊連絡

台中分公司　(04)3255070　台中市華美西街一段 57 號3F
高雄分公司　(07)7212916　高雄市立言路107 巷 8 號 8F 之2

垃圾收集壓縮機

台灣佳泥

分類碼	
CSI	11170
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商資料

廠商全稱
台灣佳泥股份有限公司
地　　址
台北市光復南路 556 號 2F
電　　話
(02)3252338

二、產品簡歷

本產品由英國 Hardall 公司或美國 Trans 公司生產，由本公司代理行銷。全自動操作，內部材料皆由不銹鋼製造，耐久使用容易保養。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 使用上安全無虞。屬個別的工程系統，可獨立施工。並可配合修改其他老舊不良之污物理理系統。
2. 改進衛生狀況，減少長期儲存污物的各項缺點。
3. 污物以 120km/hr 以上的速度到達收集處，節省處理時間。
4. 可具選擇裝載量，經常達最高使用量，操作簡便。
5. 提供整體設計諮詢服務。

五、性能等級

符合CNS 廢氣排放標準、噪音管制規則、及衛生署廢水排放標準，符合防火標準A、B、C級。

六、適用範圍

醫院、飯店、工業區、辦公大樓、學校或學術機構、休閒和渡假中心、各大社區及國民住宅。

七、材料構成

重力式輸送管、投入口、防火網、清潔口、釋放閥、垃圾收集器、垃圾壓縮機、垃圾容器、空氣抽氣機、排氣管、偵測器。

八、材料規格

機房約 6m × 6m × 高 3m，主要有垃圾收集器及壓縮機。投入口深度約 60～ 110cm。管道空間須保留至少 60×62cm。管路直徑從 40 cm ～75cm。

九、性能數據

1. 垃圾收集速度可分爲：
   (1)完全眞空式速度平均 120 km/hr，即 33m/sec。
   (2)重力式收集速度爲 y=1/2 gt^2。
2. 噪音數據低於管制標準 75 dB，平均約 65dB～70dB。

十、施工方法

主體工程部份爲輸送管線，其程序爲：工廠管線銲接製造，現場管線放樣按裝，再配合相關設備（如投入口）由頂樓往下施工，自動控制管線施工等。按裝方法爲每層樓管線與投入口相接後，再固定於樓板上，其餘單項設備與管線相接後以支架固定。施工應注意事項：應注意管線相接之氣密性，保持管內平滑，不可有銲渣出現，投入口與建築物配合之收頭應注意美觀，每層樓須設檢修門以利維修。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

操作程序：以鑰匙或電腦密碼輸入，啓開第一道門，投入垃圾，關門，第二道啓開輸送。應注意硬質物件投入，不得長於 1.5 倍管直徑。

十三、維護保証

1. 按照使用手册，正常使用時，每六月維修乙次。
2. 服務範圍：包含全套系統。
3. 保証年限：免費保固一年，往後整套系統酌收維修費。
4. 維修方式：麻袋塗上清潔劑、啓動系統即可清洗，或噴水式清洗。

十四、通訊連絡

台中分公司　(04)3259570　台中市華美西街一段 57 號 3 樓

高雄分工司　(07)7212916　高雄市正言路 107 巷 8 號 8 樓之 2

垃圾處理設備

東　達

分類碼	
C S I	11170
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
東達實業股份有限公司
地　　址
台北市長安東路一段81號
4F
電　　話
(02)5715271

二、產品簡歷

目前大廈（社區）住戶及醫院等，對垃圾處理均缺乏效率，又欠衛生，影響環境，本公司與日本著名公司合作，開發一系列垃圾處理設備，將廢棄物收集輸送處理連成一線，不但提高效率，且符環保要求。

三、產品圖像



四、產品性能

本垃圾處理設備將依大廈或社區實際需要設置垃圾投入口，將投入之垃圾經由輸送管道收集並運送至貯留場，再按實際需求，設置不同之機器設備處理之，處理過程均採密閉系統，可保持居住環境品質。

五、性能等級

處理過程中，嚴格遵守環保規定。

六、適用範圍

1. 大廈垃圾處理。
2. 醫院垃圾處理。
3. 社區垃圾處理。

七、材料構成

1. 垃圾投入管道：SUS 304 或 SS400。
2. 破碎機：將垃圾破碎以利壓縮。
3. 分離機：將垃圾與空氣分離。
4. 集塵器：收集臭氣中之浮塵。
5. 脫臭機：將臭氣過濾清新。
6. 壓縮機：將破碎後之垃圾壓縮，以便裝運。
7. 油污節流器：篩除污油。
8. 貯留機：貯存垃圾，以利定時或定量輸送垃圾。
9. 排出閥：控制垃圾排放。
10. 送風機：使垃圾投入管道間成一負壓，防止臭氣外溢。

八、材料規格

垃圾處理系統之大小及設備之多寡，取決於需求情形，無固定規格。

九、性能數據

依實際需求設計機械設備，無固定之數據。

十、施工方法

處理系統規劃設計施工：

1. 依據垃圾收集區分規劃並估算垃圾生產數量及種類。
2. 配置垃圾投入口及輸送管道。
3. 選用設備（包括鼓風機及氣送管道）。
4. 設計並繪製施工圖，據以安裝施工。

十一、工料分析

依業主之垃圾產生量設計機械之配備。請逕洽本公司提供協助。

十二、使用配合

依照操作說明書使用，設有破碎機之設備避免投入鐵塊或其它粗硬金屬。亦可增設資源回收設備。

十三、維護保證

本公司保固二年，保固期滿後，另收維護費。

十四、通訊連絡

飲　水　機

力霸工業

分類碼	
C S I	11200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
力霸工業有限公司
地　　址
台北市士林區福國路 6 號 2、5 樓
電　　話
(02)8322200

二、產品簡歷

本公司爲提供高品質飲用水設備，經多年研究，特別推出一系列優良產品包括有飲水機、熱水器、開水機、電熱保溫箱、家庭用淨水器、軟水器適用於各類場所。

三、產品圖像



四、產品性能

飲水機特性：
1. 獨加採用不鏽鋼供水開關。
2. 內外結構均採用不鏽鋼規則。
3. 完全自動不必人工管理。
4. 衛生可靠，完全過濾。
5. 安全經濟。
6. 保證永不漏水。

五、性能等級

本產品製造過程均以 CNS 3910 國家標準規格爲依據。

六、適用範圍

適用於機關、學校、工廠、美容院、餐廳、觀光飯店、及一般家庭使用。

七、材料構成

內部結構貯水系統及水皿皆採用日本原裝進口 34# 不鏽鋼規則。

八、材料規格

1.LP-C-101 單冰特豪華型
2.LP-C-105 單冷特標準型
3.LP-CH-101 冰熱特豪華型
4.LP-CH-102 冰熱豪華型
5.LP-CH-105 冷熱特標準型
6.LP-CH-106 冷熱標準型
7.LP-CH-107 冷熱袖珍型
8.LP-CH-103 冰熱水冷式＋高溫殺菌＋紫外線殺菌
9.LP-CH-104 冰熱型吊壁及冷熱型
10.LP-CH-108 高溫熱迴收冰熱型
11.LP-CH-109 高溫熱迴收冷熱型
12.LP-CH-110 冰熱蒸餾水型
13.LP-CH-111 冷熱蒸餾水型
14.LP-CH-112 逆滲透冷冰熱飲水機

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 按裝後請壓到熱水及冷水，均流出時再送電，以防電熱管損壞。
2. 按裝時請注意 P.V.C 油膠合劑連接時請勿流入水管內，以免飲水時有膠合劑味道。
3. 接電源時請注意飲水機之電源爲 110V 或 220V，如係因電源致使機電損壞，本公司不負保固責任。

十三、維護保證

1. 保固五年。
2. 售後服務完善，一年內正常使用故障，免費維修維護。
3. 每半年定期派員前往保養一次，附保證卡，長期保固。

十四、通訊連絡

展示部　台北市中山北路五段 685 號 11 樓

分類碼	
CSI	11200
UDC	
SFB	
CSB	

飲　水　機

偉　志

一、廠商名稱

廠商全稱
偉志股份有限公司
地　址
台南市民生路二段 238 號
電　話
(06)2209111

二、產品簡歷

本公司專業生產飲水機及相關電能熱水機、開水機、純水機、淨水器等產品，並突破以往飲水機之傳統設計，適合家庭及各公司行號使用。在水源日趨污染中，讓使用者安心享受冰、溫、熱飲用水的方便，更採用高精密度濾材，能將水中餘氯，管垢、混濁物、殘留農藥異色異味三鹵甲烷，濾除，使水質甘美且清洗更換容易，符合美觀、安全、耐用三大原則。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 有不銹鋼及烤漆各種不同外型機種，任由客戶選用，確保飲用水之衛生安全。
2. 內部構造：有一般機型設計及本公司專利設計之特殊機型，歷經各項測試符合 CNS 各項品質管制標準。
3. 儲水容器：均採用 #304 不銹鋼材及進口銅管，冰水箱經特殊設計，徹底根除一般銅管置於儲水桶內易生銅氨，危害人體健康。
4. 採用高密度 10 MICRON 進口濾材。
5. 採用飲水機專用壓縮機，起動容易，省電、安靜，故障率最低。
6. 每 3 ～ 6 個月主動與客戶聯絡，且指導有關保養方面事項，全省設有分公司及經銷服務網。

五、性能等級

＜正字標記＞
1. 冷熱型飲水機台正字第 3230 號
2. 冰熱型飲水機台正字第 3231 號
3. 儲備型電熱水器台正字第 4831 號
4. 儲備型電開水器台正字第 5518 號

＜多項專利＞
1. 飲水機冷熱交換構造：新型第 55310 號
2. 濾水心構造：新型第 36251 號
3. 淨水器：新式樣第 17889 號
4. 可 360 度旋轉位移之淨水器：新型第 45029 號

六、適用範圍

適合家庭、商店、辦公大樓、學校、工廠、公寓、旅館飯店、遊樂場所、建築工地等，範圍廣泛。

七、材料構成

產品形狀規格及顏色：
1. 均可依顧客需要設計搭配或按一般標準機型按裝。
2. 骨架均採 1.2mm 厚之鍍鋅鐵板。
3. 儲水桶爲 1.0mm 厚之不銹鋼板。
4. 外觀面板爲 0.8mm 厚之"光面"不銹鋼板。
5. 保溫材料爲防火保利龍材質。
6. 管路均採進口銅管。

八、材料規格

機型規格 mm

1.GE-123
385 × 340 × 1100

2.GE-727
385 × 340 × 690

3.GE-747
405 × 350 × 590

4.GE-969N
405 × 345 × 1145

5.GE-969NS
415 × 345 × 630

6.GE-999B
505 × 380 × 1255

7.GE-303
310 × 330 × 400

8.GE-303HB
310 × 340 × 560

九、性能數據

＜標準型＞

1.電力：熱水：600W
冰水：170W

2.容量：熱水：5.5L
冰水：3.8L

3.出水量：熱水：9L/H
冰水：12L/H

出水量測試：進水溫度26℃，室溫32℃爲準，每小時能供應91℃至96 ℃之熱水及7 ℃至11℃之冰水。＜依CNS國家標準測試＞

十、施工方法

施工方法：

一般家用自來水管，銜接即可，安裝簡易。電源110V ，220V並注意接地線確實接地，按裝完畢，將水開關按下直到有水流出時，再行通電使用。

十一、工料分析

飲水機其主要材料結構不外銅管、銅接頭、不銹鋼板及鍍鋅鐵板，均爲進口材質，確保品質之穩定而且耐用，絕不因使用材質的不佳而造成日後售後服務的困擾，當然市場上材料的供應，與需求不協調亦將導致本公司成本的持續增加。

十二、使用配合

消費者在使用前應正確閱覽使用說明及按裝說明，並請具有專業之人員裝配水路，避免因當地水質之差異或水壓的不同等，造成本身機器使用的損害。

十三、維護保證

飲水機在基本架構設計上，只要方法得當在更換零件及拆除或維護保養均相當容易，且零組件的供應非常方便、充足，全省均有經銷商連絡網，普及各個角落，而本機在正常自然使用下，保固五年，保證一年。

十四、通訊連絡

台北分公司	(02)5942688-0	台北市重慶北路3段249號
高雄分公司	(07)3113236	高雄市博愛一路 98 號
維淳企業社	(05)2785666	嘉義市中山路 63 號
志鋒企業有限公司	(03)5259942	新竹市西大路199號
宏明電器行	(089)328389	台東市傳廣路232號
東資有限公司	(038)338830	花蓮市中正路294號
志彰有限公司	(04)7613091	彰化市中山路1段111號

飲　水　機

賀衆企業

分類碼	
C S I	11200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
賀衆企業股份有限公司
地　　址
台北縣五股鄉登林路98號
電　　話
(02)561-5612

二、產品簡歷

1. 超高溫度102 ℃，冰溫熱三用開水飲水機。
2. 超大容量32公升。
3. 雙重熱控、熱敏斷路器壓力釋放閥、漏電斷路器等五重保護裝置安全性最高。
4. 全機管路、外型完全採不銹鋼材質。
5. 開水設溫度計、顯示水溫。
6. 27年專業製造，經銷遍佈全省，服務有保障。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 電力：1400W
2. 容量：32公升
3. 出水量：開水18公升／小時
   （依CNS標準）冰水9公升／小時
   溫水18公升／小時
4. 冰、溫水均經煮沸再冷卻水質安全衛生。
5. 首創4個出水龍頭。
6. 造型獨特、容量特大。
7. 接水盤背面有防止凝水塗裝，可免冷凝水滴入機箱。

五、性能等級

本公司爲國內飲水機製造廠商，第一家榮獲CNS正字標記，第一家榮獲美國UL檢驗合格之廠商。

六、適用範圍

祇要有水源、電源地區，不論辦公大樓、學校、車站，任何公共場所均可使用。

七、材料構成

1. 全機機架採用鋅化鋼板，永不銹蝕，外殼採鏡面不銹鋼UL電線、內部水管爲不銹鋼管。
2. 另附5 μ濾水器組。附”放壓按鈕”拆卸方便。

八、材料規格

電壓：110V或220V。
尺寸：1070公厘×400公厘×450公厘

九、性能數據

產品以中央標準局（CNS）飲水機產品標準規定檢驗爲主。

十、施工方法

1. 接上水源、電源即可使用。
2. 請先進水，避免熱系統空燒損毀。

十一、工料分析

產品訂價 3800ɔ 元
一般市場售價 32000 元
水電工程價 23000 元
工程預算價建議單價 30000 元

十二、使用配合

使用無任何限制。

十三、維護保證

1.產品保証一年。
2.濾器請定期更換、清洗。
3.有問題請聯絡賀眾公司全省經銷服務網。或直接連絡總公司： TEL:(02)561561 2

十四、通訊連絡

賀溢企業	(03)3250685	桃園春日路1235號
賀展企業	(03)4939837	桃園平鎮鄉環南路 220 號
賀竹企業	(035)268910	新竹經國路二段 354 號
賀舉企業	(04)3717388	台中市美村路一段 725 號
賀義企業	(07)2261050	高雄市黃海街85號
賀眾商行	(038)331250	花蓮市林森路 297 之 1 號

生飲水設備

太豪興業

分類碼	
CSI	11200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
太豪興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 137 號地下1F
電　　話
(02)503-7687

二、產品簡歷

1.解決人們對飲水品質的要求，提供健康飲水源及中央飲水系統。
2.FILTRINE 自 1901 年成立發明獨特的濾紙過濾方式。
3.目前美國著名的生飲設備製造商。
4.著名客戶”美國白宮”、”聯合國大廈”，台灣如高雄寶成大樓、宏國大樓。凱悅飯店、成大醫學院等

三、產品圖像



四、產品性能

紫外線殺菌，針對水中細菌病毒、微生物予以不選擇殺滅，是現代公認的最佳殺菌方法。

五、性能等級

Water Quality 美國水品質協會會員。

六、適用範圍

1.飯店
2.辦公大樓
3.醫院
4.學校
5.公共設施
6.餐飲業＆速食業

七、材料構成

1.前置過濾器及活性碳吸收槽。
2.精密過濾器。
3.紫外線殺菌器。
4.冰水機。
5.飲水檯／盆。

八、材料規格

1.過濾設備由 2GPM ～ 500 GPM 皆可處理。
2.家庭小型生飲設備。
3.冰水機由 1/4HP ～ 80HP 。

九、性能數據

1.冰水部份集中管理，節省建築物中空調用電的能量損失。
2.接液及本體材質皆爲不銹鋼製。
3.飲水盆部份有數種材質可供選擇。

十、施工方法

1.材料檢試
2.製作成形
3.組裝
4.試壓
5.塗裝
6.現場按裝
7.配管連接
8.管路消毒
9.試車
10.驗收

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1.定期保養更換濾材，才是保持水質潔淨的方法。
2.更換濾材簡易，任何人皆可更換，且不須使用任何工具。

十三、維護保證

驗收後保固一年。

十四、通訊連絡

水垢處理器

會　達

分類碼	
CSI	11200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣會達有限公司
地　址
台北市南京東路三段 303 巷 6 弄 1 號6F
電　話
(02)7184256

二、產品簡歷

C.C.T為TWT（台灣會達有限公司）獨立研發之產品，乃利用磁場之原理，將水中之化學性質鈣與鎂之結晶物（帶電之離子）欲以重新規則性之交替排列成懸浮物而不會附著在管壁上，形成水垢，提高熱交換效率，節省能源，磁淨特（C.C.T）為一革命性之產品，它用一不銹鋼材質製做，其尺寸與原來通往設備之管徑完全相同。

三、產品圖像



四、產品性能

1.節省能源，降低成本。
2.不用化學藥劑、節省人力。
3.安全可靠，毫無危險。
4.不須保養免維護費。
5.按裝容易，不須持殊技術。
6.不佔空間，相當同管徑之大小。
7.連續使用，永不間斷。
8.無污染性。

五、性能等級

經過本公司嚴格品質管制。

六、適用範圍

磁淨持C、C、T其使用範圍小，從咖啡爐、洗碗機，大至工業用鍋爐，冷凍空調，熱交換器等均可採磁淨持(C、C、T)來處理水質問題。

七、材料構成

產品之形狀規格、顏色、材質，請參考本公司型錄

八、材料規格

同上所述

九、性能數據

經過本公司嚴格品質管制出廠

十、施工方法

1.在施工前需在 pipe 上預留C、C、T之空間。
2.需註明所使用 power supply 之規範，因C、C、T本身有一電源控制箱，需配合現場110V 或 220V 之電源使用。

十一、工料分析

隨國內建築成本及材料價格之變動。

十二、使用配合

使用所應注意之事項於施工方法一項中說明，請參閱。

十三、維護保證

保養維護期限爲一年，保固期間提供保養維護之服務。

十四、通訊連絡

純 水 設 備

峻　勇

分類碼	
C S I	11200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
峻勇有限公司
地　址
台北市八德路四段255號1樓
電　話
(02)7532117

二、產品簡歷

1.RO逆滲透處理裝置：採螺旋式結構，有效增大過濾面積，原水水流通過原水導流層向RO膜滲透。原水延平行方向前進並逐漸濃縮，形成高濃度雜質廢水，由廢水管路排出，滲透過RO膜的純水延純水導流層導入純水管，由純水管流出。

2.RO逆滲透處理原理：就是施加壓力於含雜質的水，受污染的水，迫使水分通過PO膜，利用PO膜分離雜質，排除污染物，只讓水分子通過，製造純水的新科技。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 採百萬之5公分孔隙薄膜，濾除所有不溶解及大顆粒雜質。
2. 去除水中異味，有機物質及氯氣。
3. 有自動斷電系統確保安全。
4. 具有3.7加侖自動加壓無菌儲水桶。

五、性能等級

中央標準局專利權號：發明第 49763 號。

六、適用範圍

各公司行號、機關學校、工廠、家庭。

七、材料構成

1. 前置過濾處理（欄柵）。
2. 粒狀活性炭前置處理。
3. 粒狀活性炭後置處理。
4. 低水壓斷電自動迴路。
5. 加壓穩壓靜音幫浦。
6. RO逆滲透處理裝置。
7. 高濃度廢水排除。
8. 儲水桶。
9. 滿水位斷電開關。
10. 粒狀活性炭後置處理。
11. 給水裝置。

八、材料規格

1.WT-35純水／淨水飲水機
飲用人數25人一使用人數10人
適用：提供冰、熱、溫三種溫度給水。其他適用環境同WP35型。
規格：35GPD（140公升／日）110/220V,1/6HP壓縮機，附加5加侖儲水桶。
註：備有MPI寶露高性能RO純水系統，與豪華型(36" × 26" × 19")及高級型(38 1/2" × 12 3/4" × 12 1/4")之飲水機配合提供冰、冷、熱或冰、冷之甘美醇清之RO純水。

2.WP-35
飲用人數10/25人／使用人數5/10
適用：提供靜音加壓裝置，適用低水壓及水壓不穩定地區。其他適用環境同WE-35型。
規格：35GPD(64公升／日，

140公升／日）110/220V，附加3.2加侖儲水桶。
註：10"預過濾、活性炭及特殊過濾，低壓保護開關，節水電磁閥，35Watts RO泵浦(100psi max.)高性能反滲透薄膜，壓力給水桶，可調式壓力開關，純水後置過濾，長頸水龍頭及供水接頭。五道處理，適合本省任何水質及地區。3～4L/Hr@92～97% Rej。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 將水源接入進水口。
2. 將廢水接出排入出水管。
3. 將純水機安置於有電源之方便飲用地方。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

本產品品質保證一年，天災不可抗力除外，負責維修。其濾材1～3道，半年左右更換，RO濾材1～2年更換。（視地方水質而定）

十四、通訊連絡

紫外線殺菌飲水機

捷特立

分類碼	
CSI	11200
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
捷特立科技有限公司
地　　址
台北市仁愛路二段 7 號4F
電　　話
(02)3569709

二、產品簡歷

此爲最迅速有效的飲用水處理機，其獨特之處在於使用 110/220V 交流電轉爲 12 V 直流電的 U.V 紫外線殺菌燈，透過此絕對有效的殺菌方式，可確保自來水可立即飲用，不需再經煮沸等程序。而預處理則經過活性碳及超微孔過濾，可確保水質清澈衛生。

三、產品圖像



四、產品性能

三階段過濾及殺菌，正常狀態下其殺菌率爲 99.9 %。

活性碳及超微過濾可以消除水中大部分之化學成份及異味，並可濾除懸浮粒子。但仍保持有適當之礦物質，飲水可適合一般人長期飲用。

五、性能等級

符合美國ＵＬ標準。並爲美國飲用水協會會員之生產工廠。（ Water Quality Association Member ）。

六、適用範圍

適用於機關、學校、辦公大樓之茶水間。並特別適用於醫療院所之茶水供應及無菌飲水之供應。

七、材料構成

1. 本設備有壁掛型及流理檯面出水型兩種。壁掛型 TAMI-4 僅須將此機固定／吊掛於牆面上即可。
2. 流理檯面出水型 TAMI-4U 有一出水龍頭露出於檯面，其餘可置於流理檯內。
3. 其外殼爲塑膠成型，內附指示燈及按鈕，操作簡單。重量爲 3 kg～3.4 kg。

八、材料規格

1. 出水量：每分鐘 2,000 cc。
2. 進水口：6～8 ㎜ φ 水管。
3. 電源：輸入 110V/220V AC. 60Hz、輸出操作電源 DC. 12V 直流電。
4. 外型尺寸：長 31 公分、寬 24 公分、厚 8 公分
5. 重量：TAMI-4 － 3 kg、TAMI-4U － 3.4 kg
6. 特別訂單：豪華型及特殊型，可供應冰、熱水及大流水量之用。

九、性能數據

1. 出口量：每分鐘 2,000 cc
2. U.V 紫外線殺菌燈使用壽命：7500 小時。（連續使用狀態下）
3. 殺菌效率：99.9 %

十、施工方法

1.總重量 3.4 kg以內。可壁掛於一般牆面。
2.TAMI-4U 型，出水龍頭可固定於流理檯之檯面上。

十一、工料分析

每套設備施工時間約 1 ～ 1.5 小時，可依此推算工料費用。本設備與R. O逆滲透式不同之處爲不需特別考慮供應水之水壓，在絕大部分之狀況下，不需採用加壓泵。與一般電熱沸騰式之機種不同處在於節約了大量能源，打開龍頭立可飲用，殺菌效果及安全性更高。

十二、使用配合

1.本機使用方式十分簡易，只有一個按鈕。接上 110V/220V 電源即可。操作電壓爲 12V 直流電，可避免任何意外。
2.U.V 殺菌燈管密封在鋼管之內，紫外線不會溢出。
3.如果電源中斷或 U.V 燈老化，水流會自動停止，避免任何未經殺菌之水流出。

十三、維護保證

品質保證期爲一年。保證範圍爲在正常使用狀況下之任何故障，免費換修。

活性碳及 U.V 殺菌燈爲消耗品。活性碳每隔 6 ～ 12 個月一換（視使用情形而定）。U.V 殺菌燈 1 ～ 3 年一換（視使用情況而異）。所有零件皆可在三分鐘內更換完成，不須特別工具。

十四、通訊連絡

謙義貿易股份有限公司	(07)2224333	高雄市中正二路 60 號 10F
寧錄安全科技有限公司	(02)8128348	台北市士林區中正路 601 號 7F-1
由盛醫療器材有限公司	(06)2359040	台南市東區凱旋路 310 號

康　濾　根 惠　普	分類碼	
	CSI	11200
	UDC	
	SFB	
	CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
惠普企業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段15號
6F
電　　話
(02)5062181-5

二、產品簡歷

本產品之生產公司有近60年的水處理設備經營歷史，所有設備均採全自動控制方式，易於操作，主要飲水設備R.O.採 PE 外殼，可適用於自來水、地下水、井水、河水等多種水源，且效果合乎飲用標準。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 採全自動控制方式，易於操作。
2. 設備與水接觸部份均有PE內襯，水質不會有影響。
3. 外觀採多重處理耐用年限久，且美觀。
4. 保養易於操作，費用較少。

五、性能等級

飲水部份均合乎美國NSF 安全標準。

六、適用範圍

所有的水處理工程。

七、材料構成

1. 桶身部份：外覆PE，內是鋼桶，鋼桶內部尚有PE內襯。
2. 家用R.O部份：外殼爲PE材質，不會產生任何變化影響水質。

八、材料規格

規格繁多，需視現場使用情況而定。

九、性能數據

R.O 部份可去除90％以上對人體有害之重金屬及其內有毒物質，一般自動過濾部份均可處理10 μ 以上雜質。

十、施工方法

施工方式均只有設備主體連接，並無其他特殊部份。

十一、工料分析

設備產品屬進口設備，目前市場價格穩定，受外匯影響的範圍很小，不易有太大的波動。

十二、使用配合

1. 系統管路的配合須要依設計施工及消毒。
2. 機房內的排水系統必須良好。
3. 須定期保養。

十三、維護保證

1. 維護部份：需要定期保養更換濾材。
2. 設備主體部份：於正常使用之下最少保固一年。

十四、通訊連絡

傑惠有限公司	(03)3333680	桃園市春日路 47 號
智揚企業有限公司	(035)322880	新竹市民權路 65 號
統嘉工程有限公司	(04)3728769	台中市忠明南路 352 號
恩典行	(06)2268893	台南市南門路 48 巷 4 之 3 號
鑫達行	(07)3310376	高雄市苓雅區四維四路 75 號

分類碼	
CSI	11200
UDC	
SFB	
CSB	

東洋離子水電子生成器

日銓科學

一、廠商名稱

廠商全稱
臺灣日銓科學企業有限公司
地址
台北市復興北路141巷6弄6號3F
電話
(02)7186953-5

二、產品簡歷

離子用在療活洋離食，體生東性爲質的的鹼前性您快錯使。用護愉經可水外保、所器子爲中康公生性後環您本子酸，的供電及質染提子水性污，

三、產品圖像



四、產品性能

1.電源（內燈（紅）、自動鹼電解開關）（電源燈（綠））按下電解水開關（內蔵電解水時會自動流出。（有計設活，只打離不L悠選水設制定裝亮）在物除的水，細與可膚。
2.鈕選3-4性鹼子酸，的供電及質染提子水性污，
3.PH四離定動握洗（檀，每自根。水使復的保美

五、性能等級

厚生省（相當於我國之衛生署）認定有醫療效果之電解水生成器飲質鎬（醫療用具製造承認番號596第897號。

六、適用範圍

各飲水設備

七、材料構成

主要配件如下：
1.去污機件
2.強力之活性碳
3.二層外殼般確保清潔
4.自動排水設備
5.PH值調整閥
6.電極棒（專利）
7.雙重式電解槽
8.特殊隔膜（專利）

八、材料規格

九、性能數據

詳附表一

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1.鹼性離子水之濃度請調整在PH8.5-9.5之間飲用。
2.冷熱混合式的水龍頭請勿讓熱水進到電解器內。
3.洗淨時，清洗中的水，切勿飲用，先淨後、莫忘把PH調整鈕轉回原來位置。
4.酸性離子水供外用(不要飲用)。

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　性能數據

分析項目	P　H	導電率 (uu/cm)	全　硬 (mg/l)	鈣離子 (mg/l)	Mg離子 (mg/l)	碳離子 (mg/l)	鐵 (mg/l)	硫酸離子 (mg/l)
原　　水	7.2	136	61.0	14.2	6.5	19.9	0.09	27.7
鹼 性 水	10.30	185	75.0	17.4	8.0	13.8	0.06	18.9
酸 性 水	3.7	170	45.0	10.8	4.9	26.3	0.12	34.6

飲　水　機

太豪興業

分類碼	
C S I	11200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
太豪興業股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號 B1
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

FILTRINE 公司成立於 1901 年一直是飲用水設備的領導者，設備已按裝在世界各著名的建築物中。

設備由涵蓋水處理系統，冰水機，龍頭，飲水檯設備等，選擇性高，幾乎可解決一切之飲水問題。

三、產品圖像



四、產品性能

節省人工，水質控制，提供安全潔淨之生飲水，飲水檯美觀堅固。

五、性能等級

美國水質協會， Water Quality Association

六、適用範圍

觀光飯店、餐飲速食業、辦公大樓、醫院、學校、公共場所、圖書館、公園、工業冰水製程使用、實驗室等。

七、材料構成

1. 過濾設備：由前置過濾器及及活性碳吸收槽組成，爲雙重過濾設計，可過濾懸浮物質及有機性異色異味供應生飲水使用。
2. 紫外線殺菌器：提供強效紫外線，對水中細菌病毒微生物予以不選擇殺滅，且不破壞水本質，無任何副作用。
3. 冰水機：中央儲存式冷卻生飲水，節省能源，提高效率。
4. 飲水檯：具各類豪華飲水台，殘障專用飲水檯。

八、材料規格

全部接液部份均爲不銹鋼材質。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

飲水系統設備中與系統管路連接之飲水管路應使用不銹鋼管或無氧銅管。飲水檯須預留設置空間，且須與現場配合按裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

需注意定期更換濾材，
以保証水質安全。

十三、維護保證

設備保固一年，由專設
工程部處理濾材更換事宜，
並附贈保養維護手册。

十四、通訊連絡

台中辦事處　(04)3728558　台中市西區五權西街 83 號 11 樓
台南辦事處　(06)2203778　台南市中山路 90 號 10 樓 3 室
高雄辦事處　(07)2263942　高雄市青年一路 32 號 13 樓

蒸餾水製造機

皇佳實業

分類碼	
C S I	11200
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
皇佳實業社
地　　址
台中市美村路二段 152 號
電　　話
(04)3719009

二、產品簡歷

本產品榮獲美國環境保護署（ U.S.EPA ）推薦及美國駐外大使館皆採用。

三、產品圖像



四、產品性能

1.不換濾心
2.水質超純
3.過濾雜質，防止疾病發生
4.免耗材

五、性能等級

美國原裝進口ＵＬ檢驗合格

六、適用範圍

家庭、機關團體、學校、中央系統生飲設備、海軍船、海水淡化工程、餐飲業、純水設備

七、材料構成

本產品主要有廢氣排出口、冷凝管、蒸餾水集水管、風扇馬達、純水淨水球之控制、中心系統出水口。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

水質永保零PPM（純淨）

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

產品價格，請向本公司洽詢。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

保證可使用10年以上。

十四、通訊連絡

台北公分司
(02)9171638
台北縣新店市北新路二段 97 巷 14 號1F



油脂過濾槽

一耀國際

分類碼	
CSI	11300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
一耀國際股份有限公司
地　　址
台北市忠孝東路四段 210 號 12F
電　　話
(07)7785688

二、產品簡歷

隨著環保問題的被重視，其中以水污染最直接關係人們日常生活，因此除了要求政府外，實際上應從個人日常生活中產生的家庭或餐廳污水來著手，達成污水防制處理的第一線工作，除此之外，更可使政府對於公共污水處理的支出減少，延長處理設備使用壽命，減輕納稅人的負擔。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 特殊吸油布，較木棉的吸油量多出10倍。
2. 槽材質爲F.R.P.不必擔心腐蝕生銹，同時可耐高低溫，保證一定品質的維持。
3. 施工方便，維修費經濟，槽清掃簡單。
4. 污泥流出防止裝置。
5. 處理過程：利用自然流下比重差吸著法。

五、性能等級

1. 日本阻集器工業會，認定番號第 85031 號，試驗機關：財團法人建材試驗中心HASS213-1983 。
2. 日本防災性能評定委員會，評定報告編號 BCJ－防災－477 ，1991 年 1 月 23 日。

六、適用範圍

洗車場、餐廳廚房，社區或公寓大樓之污水處理，另外，各種油類製品工作場所，所排出之廢水含有油脂的懸浮物者。

七、材料構成

不銹鋼、FRP 、吸油布。

八、材料規格

材料及產品規格尺寸，因使用目的不同而有不同種類，無法詳細例舉，此僅列出洗車場型式，如附表一。

九、性能數據

1. 不同的型式有不同的數據計算公式來決定。
2. 檢驗及核定字號：請參考第五項，性能等級。

十、施工方法

1. 依照槽箱的大小（長寬高），做好基礎空間。
2. 事先先將排水管的位置高低查明，基礎空間要比槽箱的周圍大100mm左右。
3. 將槽箱，接上水管業將土.埋回，埋設時，請先將水灌入，看看是否符合理想。
4. 埋設時，請將土壓實，並在上、下加入水泥或鋼筋於其中。
5. 蓋上鐵蓋於槽箱上。

十一、工料分析

1.關稅。
2.匯率。
3.運費。
4.原料商供料情形及價格。

十二、使用配合

凡是具有排水系統施工經驗者均可。

十三、維護保證

1.油脂吸著布在大量污泥的情況下，4～5個月更換一次。
2.使用年限3年品質保證。

十四、通訊連絡

附表一

型式	設置條件	材質
90G	天吊、防水型	SUS304
90G-R	側溝、土間埋設型	SU
90G-E	天吊、防水耐火型	SUS304
90G-D	土間埋設型	SUS304
90G-RD	土間埋設型	FRP

●SK式

項目	實容量(e)	許容流入流量(3/mim)	許容阻集油量(kg)	許容阻集土砂量(1)	洗車台數(台)
SK-60G型	50	37	2	10	2
SK-70G型	75	56	2	15	5
SK-80G型	100	75	3	25	10
SK-90GG	130	97	4	30	6～12
SK-100G型	160	120	6	35	8～15
SK-120G型	200	150	7	45	11～25
SK-140G型	280	210	9	65	15～30
SK-160G型	320	240	11	75	17～35

分類碼	
CSI	11300
UDC	
SFB	
CSB	

厚膜防蝕污水管

奕華五金

一、廠商名稱

廠商全稱
奕華五金股份有限公司
地址
台北市新生北路一段64號1F
電話
(02)5628791

二、產品簡歷

BENKAN ARFA PIPE管由具有不燃材料塗佈(PH2～PH13)及用一般化學處理之排放系統，適用於排放污水之排水系統管。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 不燃材料。
2. 接頭及接工接比道與，～可裝性式鑄污原連場根。良型好密抗封圈，輕，化鐵減可學管到用用施原現場條件，任意組
3. 水管比場
4. 的下水相的
5. 據

五、性能等級

1. 不燃材料—日本之防火材料1401號通過大臣認定可方士鋼管工程協會承認品地瑞本薄鋼管(4.5t)。
2. 排水JIS-G3452-SGP
3. 設材域燃區建不火第用。

六、適用範圍

BENKAN ARFA PIPE管由具有不燃材料塗佈(PH2～PH13)及用一般化學處理之排放系統，適用於排放污水之排水系統管。

七、材料構成

1. 本身鋼管型被膜，層佈厚鋼膜管。材質為JIS-G34552-SGP薄壁鋼管(4.5t)。
2. 管成後再鍍上似腐蝕內形成鉛亞鋅鍍類防蝕外被硫酸一膜兩防
3. 具有浸珠腐蝕第一塗脂之鋼管。面火
4. 再特防

八、材料規格

1. BENKAN ARFA PIPE管規格尺寸，直管每支以4M爲一單位，單位6"以上3M爲一單位，以利搬運。
2. 尺寸從40㎜至200㎜皆有生產，採訂貨制處理。
3. 另外亦接受直管加焊各種承口、受口，90°及45°彎頭45°Y，90°Y，通氣口用Y管，或T，ST，清潔口等……附加法蘭式清潔口等採訂貨制處理。管件等

九、性能數據

本產品在：

1. 靜水壓試驗：壓力在45kg／㎠壓力保持時間：3分鐘無漏水。
2. 彎曲水壓試驗：壓水在4kg／㎠，彎曲角度在5°壓力保持時間：3分鐘無漏水。
3. 振動水壓試驗：壓水在：1.5kg／㎠，兩邊振幅：25㎜，振動次數：JOCPM振動時間：15分鐘，無漏水。

十、施工方法

本何管管型防械一：任膠鉛O有機管是與蝨、接具或PE因可C管可，式有原。法PVC鐵，法劘只，大方；鑄式方法前接略撓括、方接採目銜PE接包管頭銜可。能，工接綱接圍亦等不符施銜鏈，封，頭材不品材不等密性接管徑產管、等環飄式種管

十一、工料分析

面防而管爭由，火價速性於均，格工。外具，鑄有內，經般具管膜材一，綱厚管與下係脂且但較品樹性，比產佈蝕高料本塗防略帶兩有因鐵競

十二、使用配合

本之都此材品材利產銜延對，係時整品接續防就防亦體可，日火比火請管配但美一較管考道合必規些麻林慮之使須格管煩，其防用考、徑，銜防火任慮尺特另接火性何台寸珠外任性質管灣，之本何，。材大因管產管以

十三、維護保證

本亦之司務公服產有維品維修用。固組，期爲以1遠年，後售保

十四、通訊連絡

奕華五金股份有限公司	台北市新生北路1段64號1F	(02)5628791
聚泉有限公司	台中市大同街36號1F	(04)3892566
重杰企業有限公司	高雄市三民區凱歌路188號1F	(07)2227227

川　源

CPS 型沈水式污物（泥）泵

分類碼	
C S I	11300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
川源股份有限公司
地　　址
台北市中坡北路 15 巷 8 號
電　　話
(02)7469702

二、產品簡歷

1.CPS 型水式污物（泥）泵，振動構造簡單，體積小，特類噪音之效率高，不設計，排物適合各阻塞。

三、產品圖像



CPS-TOS

四、產品性能

1.葉輪為封閉式，不適堵塞，耗損小。
2.軸保泵易整無零件，且保養。
3.特殊造型，污物排出不經使簡音、是容特類(Non-Clog)，耐水康命體援換各特馬表觸構動嚴備維獨合塞封護浦腐體振管件、
4.特殊造型，污物排出不經使簡音、是容特類(Non-Clog)，耐水康命體援換各特馬表觸構動嚴備維獨合塞封護浦腐體振管件、
5.特殊造型，污物排出不經使簡音、是容特類(Non-Clog)，耐水康命體援換各特馬表觸構動嚴備維獨合塞封護浦腐體振管件、

五、性能等級

六、適用範圍

1.一般家庭、學校、大樓之化糞池、浄水槽排水。中西餐廳、衛生所<所>、及廚房之地下水道、水排工泥化<廠>>廠水糞洩固抽送。
2.醫院、水道下泥化<廠>>廠水糞洩固抽送。
3.雨水抽送。
4.衛生污水處理廠之廠坑，食品加工廠之產家池，排殖場排送、動物園之家畜動他體流送。
5.
6.
7.

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

型　式	馬達 Motor			泵浦　Pump				整體重量
	出　力		電壓	出器管徑 Disch.Dia		揚　程 Total Head	水　量 Capacity	Weight
Type	KW	HP	Volt	m/m	In	M	M/min	Kgs
C-31-50	0.75	1	220	50A	2"	6	0.26	50
C-16-50	0.75	1	220	50A	2"	6	0.26	62
C-32-80	1.5	2	220	80A	3"	6	0.58	70
C-33-80	2.2	3	220	80A	3"	8	0.68	80
C-35-100	3.7	5	220	100A	4"	8	0.98	120
C-37-100	5.5	71/2	220/380	100A	4"	10	1.27	160
C-310-100	7.5	10	220/380	100A	6"	12	1.5	180
C-310-150	7.5	10	220/380	100A	6"	8	2.44	260
C-315-150	11	15	220/380	150A	8"	12	2.4	300
C-315-200	11	15	220/380	150A	8"	8	4.05	350
C-320-200	15	20	220/380	200A	8"	10	4.10	390
C-325-200	19	25	220/380	200A	8"	12	4.4	440
C-330-200	22	30	220/380	200A	8"	15	4.10	460
C-330-250	22	30	220/380	250A	10"	10	8.00	520
C-340-250	30	40	220/380	250A	10"	12	8.02	600
C-350-300	37	50	220/380	300A	12"	10	11.8	720
C-350-350	37	50	220/380	350A	14"	8	15.6	850

台灣大喜

套裝式生活污水合併處理設備

分類碼	
C S I	11300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
台灣大喜污水處理有限公司
地　　址
台北縣新店市民權路77號3F
電　　話
(02)9187637

二、產品簡歷

水質污染日漸嚴重，本公司爲社會及國家環境品質特規劃合乎87年新放流水標準「套裝式預鑄式生活污水合併處理全自動設備槽」依環保署新製定之法令。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品分設油水分離（廚房廢水），篩離，洗衣水，淋浴，廁所，綜合處理，經由初級沉澱（1～2室）接觸生物曝氣處理，經過最終沉澱池再由消毒區，（消滅大腸菌及傳染菌源減低到最低），放流。本產品日本已大量採用，目前台灣是最新引進技術。

五、性能等級

1. 本產品依環署法字第46873號，80年11月29日。
2. 本產品北市捷運局污水處理系統送審驗合格檔案編號：DAS-094 -1，(81)中工捷第C1794號。

六、適用範圍

1. 大都市大樓，大飯店，遊樂區，水源保護特定區，學校。
2. 凡是有人生活居住的地方。

七、材料構成

本產品是以 F.R.P 爲主要材料構成，按CNS11658標準製作，預鑄式一體成型，規格種類視人數使用而定 6人、10、15、……500人……每天污水量 250lpcd計算。

八、材料規格

1. 規格：5～20人份用採直立式。30～500人以上採橫式。
2. 種類：分地面式、埋入式。

九、性能數據

依水污染防治法第九條第二項規定，自87年1月1日起，施行之放流水標準（市、鄉、鎮及社區污水）。

1. 甲類（流量大於250m^3/日）
   (1) BOD：30 mg/l
   (2)浮懸物：30 mg/l
   (3)大腸菌：2000MPN/100ml
2. 乙類（流量介於50～250m^3/日）
   (1) BOD：50 mg/l

(2)浮懸物：50 mg/l
(3)大腸菌：3000MPN/100ml

3. 丙類（流量小於 50m^3/日）
(1) BOD:80 mg/l
(2)浮懸物：80 mg/l

十、施工方法

1. 埋入式：是挖洞將污水處理槽埋入地下後，立即將槽內注水及槽體外填土，以防地下水上昇將槽體浮上。
2. 地面式：是裝置地下室或車庫邊，裝置時應將底座高度位置事先考慮以防地震滾動。
3. 裝置完成後，每槽清潔孔及投藥口需明確標示。

十一、工料分析

本產品以 FRP 爲主體，套裝式合併處理設備之材料，品質耐蝕、防水，壽命、價格均是最佳建材，施工期不受天候影響。

十二、使用配合

本產品之使用有操作手册，如遇有操作困難或不當使用，本公司備有技術員 24 小時全天服務（如地面型）。

十三、維護保證

1. 本身槽體設備保固三年，機械配備一年。
2. 每年四季定期測試水質（備有專責人員）。

十四、通訊連絡

大展實業股份有限公司 (02)9143707　台北縣新店市慧仁坑路 27 號
大展興業股份有限公司 (04)8291714　彰化縣埔心鄉舊館村興霖路 476 號

廢溶劑回收裝置

清隆企業

分類碼	
CSI	11300
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
清隆企業股份有限公司
地　　址
台北市中山區中山北路二段112 號12樓
電　　話
(02)5633881

二、產品簡歷

本產品係利用蒸餾原理，使欲回收之溶劑與雜質分離，一方面使用使溶劑可循環使用，降低採購成本；另亦解決廢液之排放、傾倒等問題，達到防治污染的效果，無公害的問題。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 回收所得之新品，純度高達 99% 以上，可重覆使用。
2. 處理過後之剩餘殘渣幾近固體狀，處理容易，無公害的問題。
3. 強調安全性，裝置安全防爆開關；當水量或電壓不穩時，自動斷電，防止爆炸或過熱之危險。
4. 附有抽眞空設備，可縮短操作時間，增進效益。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

大型環保工程、塗裝業、汽車廠、溶劑廠、樹脂業、油漆製造業等普遍使用溶劑之處。

七、材料構成

1. 鐵弗龍塗裝之蒸餾槽。
2. 冷凝管之水、電路、加熱裝置。
3. 抽眞空設備附加。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

可處理溶劑的溫度範圍分爲 100-300 °F 及 100-500 °F 兩種，操作時間視所需回收的溶劑而定。

十、施工方法

由本公司派人指導安裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

使用時應注意在蒸餾槽中裝入欲蒸餾之廢溶劑勿超過上限，以免沸騰時沖入冷凝器中造成堵塞。

十三、維護保證

正常使用情況下，本公司負責維修保固壹年，保固期限外，酌收維護材料費用。

十四、通訊連絡

附表一

型號	allons/per shift
LS-Jr	3～5
LS-15D	
15	
LS-15IID	
15	
LS-55D	
55	
LS-55IID	55
LS-55STD-CP	110
ACF-380	250

截　留　槽

盟　合

分類碼	
C S I	11300
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
盟合國際有限公司
地　　址
台北市哈密街23巷1-10號
2F
電　　話
(02)5919961

二、產品簡歷

本公司研發出之截留槽，能有效地排除餐廳、旅館、醫院、學校或工廠等各型廚房所排放污水中之油脂，防止排水系統發生阻塞及廢水處理廠之作業困難。本槽体內採用傾斜板系統，接觸面積大，並於最終流程前安置立体聚油網，使最大油脂分離效果可達98%，符合政府之放流標準，爲各型廚房之必備設備。

三、產品圖像

四、產品性能

1.大量去除油脂
2.強固之FRP槽體
3.可集取大體積之廢棄物
4.可分離水和油脂之傾斜板
5.可輕易取出之分離式切板

五、性能等級

油脂分離效率：可達95%至98%之除油率。

六、適用範圍

餐廳、旅館、醫院、學校或工廠等各型廚房。

七、材料構成

名稱	材質
1.本體	FRP
2.立體聚油網	PE
3.聚油網匣	不銹鋼
4.不銹鋼網架	不銹鋼
5.傾斜隔板	FRP
6.入口水管	PVC
7.出口水管	PVC
8.頂蓋	花紋鋼板

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.埋入型：
(1)先以截留槽之外徑尺寸各邊加大10cm以上，於安裝地點挖出所需空間。
(2)於底部以混凝土(2000psi)打上一層厚10cm以上之基座。
(3)將本產品置入，並將兩側出入水管接妥。
(4)於截留槽內裝入滿水位之清水，即水面高度與出口同高。
(5)將本產品四周之空隙，以混凝土(2000psi)填滿修平，即完成安裝。
2.懸掛型：
(1)先於樓板預定安裝處，留出預留孔。

⑵將截留槽放於孔內，並將兩側出入水管接受。
⑶於截留槽與樓板交接處，以填縫劑封好。
⑷於截留槽內裝入滿水位。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

冷凍冷藏展示櫥

東海冷凍

分類碼	
CSI	11400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 東海冷凍有限公司
地址 台北縣三重市大有街16-1號
電話 (02)9887098

二、產品簡歷

本公司展示櫥冷藏、冷凍箱，採用日本原裝進口壓縮機，PU發泡保溫佳，各種型式，不銹鋼板容易清洗，強度硬度適用範圍廣。

三、產品圖像



四、產品性能

1.採用原裝進口壓縮機
2.不銹鋼板採用日本原裝進口，清洗容易
3.原裝進口PU發泡，強度硬、保溫佳

五、性能等級

六、適用範圍

餐廳廚房、一般商店、超級市場

七、材料構成

PU發泡保溫材

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

桃園分公司	桃園市三民路2段280號	(03)3336429・3373633
基隆分公司	基隆市華三街19號	(032)322279・324790
新竹分公司	新竹市中華路2段124號	(035)312886～7

附表一　材料規格

品　　名	尺　　寸
商用四門冷凍冷藏櫥	寬×深×高 4尺×2.6尺×6.3尺 （帶機房7.3尺） 1212mm×788mm×1900mm (2212mm)
家用型冷凍冷藏櫥	寬×深×高 2尺×2尺×5.75尺 606mm×606mm×1742mm
三門式展示櫥	寬×深×高 6尺×2.6尺×6045尺（機下） 1818mm×788mm×1955mm 6尺×2.6尺×6.85尺（機上） 1818mm×788mm×2075mm
商用單門冷藏展示櫥	寬×深×高 2.4尺×2.4尺×5.6尺（帶機房6.6尺） 728mm×728mm×1697mm（2000mm）
商用六門冷凍冷藏櫥	寬×深×高 6尺×2.6尺×6.3尺（帶機房7.3尺） 1818mm×788mm×1900mm（2212mm）
四門冷凍冷藏展示櫥	寬×深×高 4尺×2.64尺×6.9尺 1212mm×800mm×2090mm

鐵胃食物殘渣處理機

財　隆

分類碼	
C S I	11400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱　全隆股份有限公司
財地址　北市林口街154號 2 樓
台電話　(02)7266174

二、產品簡歷

全經庭鐵的製針檳是，家”同，各，廠個需不”，計有。廠造每所種胃造製，等各鐵設，擇製胃查店有ISE”貼容您胃鐵調食量ISE”體胃供鐵的市速容以最要型ISE大的、胃所了需機最密廠的，做種的界周工”異廠每同世由、胃差造對不

三、產品圖像





四、產品性能

1.廚房自動化
2.剩菜、剩飯沒煩惱
3.水管不再阻塞

五、性能等級

六、適用範圍

飯店、住家、餐廳之廚房設備。

七、材料構成

1.防止彈落，即使高速運轉依然安全
2.隔音設備消除馬達運轉時所發出的雜音
3.鎳鉻環條
4.永久潤滑軸承，永久勿須添加潤滑油
5.馬達、超強機心，保證10-15年壽命
6.超負荷保護開關維護機器的特別裝置
7.二片不鏽鋼凸緣
8.不鏽鋼磨碎室，可使用千萬次以上
9.洗碗機水管固定螺絲
10.不鏽鋼磨碎元件，設計精良，快速磨碎殘渣果物
11.水封

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

十、施工方法

要管渣碎水只水殘壓排段物被著法，一段食”胃隨方的”可就置下成鐵裝台裝”，出。確流者”殘管渣流正房業機種水理換將，廚請理各排處的管

十一、工料分析

十二、使用配合

"鐵胃"用以殘渣清，是運用"鐵胃"的內式1725成由時，殘水開下作運壓轉的公管最所渣龍關十秒鐘後關閉開方法是」，將微清，是作研的分流好以頭關的以水程法度上所灑流掉持它

每渣後理幫：

1.打按操完
2.倒入開
3.關
4.關
5.

1.機防機自可轉始、丟勿防不清源
2.防出注不遠
3.璃可
4.以
5.電
6.避
7.重
8.及磨物

十三、維護保證

"鐵胃"平均使用壽命長達澳售10-15年，折舊率免費維修加國的廚使，樣洲後到百"動的、乾原服的分鐵化廚爽

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

A	289mm	321mm	324mm	341mm	403mm	348mm
B	151mm	151mm	170mm	173mm	240mm	173mm
C	160mm	160mm	183mm	218mm	190mm	217mm

大廚房設備

誠　建

分類碼	
CSI	11400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
誠建股份有限公司
地　　址
台北市建國北路二段 135 號 B1
電　　話
(02)5037687

二、產品簡歷

本公司代理歐美日本等各大廠牌廚房調理設備，從設計規劃進口，到施工按裝維修整體性之服務。客戶包括各大觀光飯店，各大醫院連食餐飲業等深獲好評。

全套廚房調理設備包括：全自動高溫殺菌洗碗機、全自動連續式洗米炊飯機、自動清洗式油煙罩（附自動滅火裝置）、全自動製冰機、多功能蒸烤箱、蒸汽迴轉鍋、各式爐具及油炸鍋、麵包房設備、冷凍冷藏設備。

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

美國 UL 檢驗合格，AGA（Americam Gas Association），NSF（National Samitary Foumdetion），ASSE（American Society of Samitay Engineering）檢驗合格。均符合生產國之各項檢驗規定。

六、適用範圍

1. 醫院：中央廚房、員工、病患及治療飯食。
2. 學校：學生餐廳，營養午餐。
3. 飯店：各式中西餐廳廚房。
4. 速食業：漢堡、比薩、快餐連鎖店。
5. 工廠：員工餐廳廚房。
6. 軍隊：自助餐，野戰廚房。
7. 其他：便當工廠，俱樂部、聯誼社、高爾夫球場。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

以歐美各國木檢驗規格不同，

十、施工方法

1. 不銹鋼製品，依設計圖面、訂製、並經嚴格品管控制。
2. 施工注意事項：大型廚房須於建築物施工時配合各項水電、蒸汽、電力、排水溝等，牆面磁磚預先妥為規劃。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1. 保固壹年。
2. 保固期滿可訂立定期維修保養合約，以便設備維持最佳狀況，並可訂立緊急維修條款。

十四、通訊連絡

台中辦事處　(04)3728558　台中市西區五權西三街 83 號 11 樓

台南辦事處　(06)2203778　台南市中山路 90 號 10 樓 3 室

高雄辦事處　(07)2263942　高雄市青年一路 32 號 13 樓

超音波洗碗機

力　多

分類碼	
C S I	11400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
力多超音波有限公司
地　　址
台北市內湖路二段 301 巷 7 弄 1 號 1F
電　　話
(02)7952345

二、產品簡歷

本產品是利用電子振盪發振器，每秒發出約 28,000 次的高頻率，經音波發生器將音波導入水中，使水受高頻率振盪而產生氣泡，由於氣泡會不斷組成和爆裂，形成強大的衝擊力量，在餐盤上同樣以每秒達 28,000 次的高頻率來回重覆振盪，瞬間乳化油脂、污垢，並能分解蔬菜農藥殘留又具除菌效果。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 歐化流理台超音波洗碗機。
   (1)到府設計，採用歐式崁入式雙水槽洗碗機。
   (2)洗碗、烘乾全自動一次完成。
2. 歐化全不銹鋼超音波洗碗機。
   (1)可搭配各式不銹鋼廚具。
   (2)內裝超音波洗碗機。
   (3)採用新型超音波振動波。
   (4)給水、排水採用電動式。
3. 家庭用全自動超音波洗碗機。
   (1)全國第一台沖水式雙重全自動洗淨。
   (2)超音波除菌、紫外線殺菌、烘乾等多重殺菌效果。
   (3)洗淨、烘乾、殺菌全自動一次完成。
   (4)10 人份大容量、多用途設計。另可洗珠寶、首飾、眼鏡、錶帶、假牙……等。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

家庭用全自動洗碗機學校、團體用 150 ～ 1000 人全自動洗碗機微電腦控制、洗淨、烘乾、殺菌，一次完成。

七、材料構成

洗碗槽、循環槽、碗籃、盤架、排水管 (1m × 2)、進水管 (2.5m)、洗碗粉用量匙、筷籃、洗碗粉一盒、虹吸防止閥。

八、材料規格

LD-450UB 規格：
1. 電源：AC 110V 60HZ MAX 16A
2. 烘乾功率：200W
3. 加熱功率：1500W
4. 微電腦：全自動五段行程中央處理系統
5. 洗碗槽容量：70l（滿水位 56l）
6. 循環槽容量：5l
7. 外形尺寸：53(W) × 55(D) × 80(H)cm
8. 重量：65kg

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

1.採紫外線(ULTRA VIOLET)殺菌燈：可破壞細菌的細胞核及染色體,能100％杜絕病菌滋生，以確保碗盤之無菌度。（紫外線殺菌爲目前食品加工常採用之方法）

2.一年內免費售後服務保證

十四、通訊連絡

廚餘處理機

世閏國際

分類碼	
CSI	11400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱
世閏國際企業有限公司
地　　址
台北縣新莊市中平路80巷4號9樓
電　　話
(02)9987222

二、產品簡歷

本產品係由世界兩大廚餘處理機製造廠美國安納漢公司製造(Anaheim Maufacturing Co.)，該機分兩種：一爲家用型；一爲商業用，適合餐館、飯店、醫院、學校、超市以及食品工廠和船艦上用途。

本產品係一具快速轉動研磨機組裝置於廚房水槽下連接排水管，它能將所有易腐性，廚房廢棄物如蔬菜殘屑，肉類骨頭、魚刺、魚頭、蛋殼、玉蜀黍穗軸、西瓜皮層以及剩菜殘羹等現場立即處理清除，是減少家庭垃圾量最有效方法。具有節省家庭垃圾收集處理費用，提高主婦家事效率和維護家庭健康環境多元功效。

三、產品圖像

四、產品性能

1. 馬達運轉快，每分鐘2600～2700轉（其他廠牌爲1400-1725RPM），可省時，省電且扭力大可避免卡機。
2. 感應發電機組結構緊密，重量較輕，裝置容易，佔用空間較小。
3. 研磨室採用多元酯太空原料製成，終生保固，免生銹。
4. 簡易接線裝置專利設計，安裝快速。
5. 防濺護蓋可隨便更換，無需牽動其他部位，省錢又省時。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 本產品（家用）：一般住宅，不論新或舊，平房或高樓，只要附有水電及不銹鋼廚具足以支撐機具即可裝置使用。
2. 本產品（商用）：餐廳、飯店、醫院、學校、超級市場、食品加工廠以及船艦均可依場地大小及需求量多寡設計裝置。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1.1/3HP經濟型
12.6 × 12.6 × 14.7　33Lbs
2.1/2HP經濟型550
12.6 × 12.6 × 14.7　37Lbs
3.1/2HP標準型750
12.6 × 12.6 × 14.7　45Lbs
4.1/2HP耐用型850
20 × 20 × 15.5　49Lbs
5.3/4HP豪華型950
20 × 20 × 16.5　53Lbs

以上使用電壓均爲110V，廚具水槽口以3 1/2英吋直徑爲準，唯尺寸不一時亦可因應處置。

九、性能數據

1. 依據美國專家統計：
   使用本產品僅增加2.6%
   用水量（洗碗用水量爲7%）和增添污水道些許油脂外，對地下污水道或污水處理系統設施均不影響。
2. 本產品在美國年銷售量直逼300萬台；其在美國家庭的普及率亦已達96.5%。

十、施工方法

安裝時需加裝電源開關及電線，請由經銷商或零售店安裝。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 使用處理機時應同時打開水龍頭。
2. 廚房廢棄物在機具內消失後讓處理機繼續轉動25秒。
3. 避免將金屬類物品丟入處理機內，可燃性廚房廢棄物如紙類、塑膠袋等，請事先分類不宜倒入機具內。

十三、維護保證

1. 各機型附有一年至二年不等保證期限。
2. 本產品在台灣省各縣市、台北市、高雄市均設有經銷商由其負責保養維修工作。

十四、通訊連絡

鐵胃〈食物殘渣處理機〉

台毅

分類碼	
CSI	11400
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
台毅股份有限公司
地　　址
台北市建國南路一段 286 巷 39號 1 樓
電　　話
(02)7548472-3

二、產品簡歷

環保意識的抬頭，垃圾問題的處理，是社會大衆所頭痛且關切的課題。本產品可將容易腐壞之食物與垃圾，經高速研磨成微粒，排至室外，減去煩人的殘渣處理問題，低噪音，維修簡易，使用壽命長達10～15年，深受美、日兩國90％家庭喜愛，是現代化家庭必備之環保尖兵。

三、產品圖像



四、產品性能

1.可研磨：
蔬菜葉、果皮。
剩菜飯。
魚骨、小塊骨頭，等。
2.不可研磨：
蛤、牡蠣殼、玻璃、塑膠水管、清潔劑
大全骨、金屬物、玉米桿、橡皮類。

五、性能等級

經美國 U.L 商品電器檢驗合格後出廠外銷。
U.L 號碼：517 L.E17939

六、適用範圍

依各機型馬力，配合各場所使用。

1.不銹鋼凸緣。
2.阻止脫落彈簧。
3.不銹鋼磨碎室。
4.洗碗機排水管。
5.隔音設備。
6.鎳鉻環條。
7.永久潤滑軸承。
8.不銹鋼磨碎元件。
9.馬達。
10.超負荷保護開關。

八、材料規格

1.工作電力：110～115V. 60 HZ
2.研磨室容積：4-1/8 ～ 8 cup
3.馬達、起動間置：手控
4.超負荷開關：當連續轉動，馬達內溫高達 70 ℃後，其電路會自動跳出，以保護線圈
5.具有隔音防震裝置
6.各機型備有避震防止濺出裝置，快速鎖定連接系統，六角扳手

九、性能數據

美國 U.L 商品電器檢驗合格。

檢驗號碼：517 LE17939。

每台機體都標示有品管檢驗資料，如：MODEL :, 5-25. 號碼5/N FU： 39478962 5..... 可供故障時追蹤檢查。

十、施工方法

1.清理水槽之排水管線。
2.安裝不銹鋼凸緣。
3.結合安裝組。
4.進行電力連接〈檢查接地線狀況〉
5.洗碗機排水管連線。
6.處理主機與安裝組連結。
7.處理機排洩管連接水槽排水管。
8.處理機鎖定位。
9.漏水檢查。

十一、工料分析

價格影響因素：進口關稅、匯率等。

十二、使用配合

依使用說明規定操作，可增長機件壽命，避免故障。研磨時，勿使用熱水，水管內勿倒入清潔劑，以免傷害機体。

十三、維護保證

型號	售後服務
CLASSIC 1HP	7年
CLASSIC /LC 60HP&77	5年
333	3年
BAkgER 5&1	1年

一般保養：每2個月放入冰塊及半塊檸檬研磨1次，即可清潔除臭。

十四、通訊連絡

洗　碗　機

頌　林

分類碼	
C S I	11400
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
頌林實業有限公司
地　　址
台中市天津路三段38號
電　　話
(04)2352329

二、產品簡歷

本產品是由德國專業名廠 winterhalter 穩特豪公司生產進口，它是歐洲銷售第一之大廠，而產品爲適應各種不同狀況而有各種不同的規格，滿足每種使用情形之需求。

三、產品圖像





四、產品性能

1. 穩特豪高性能全自動洗碗機全系列皆爲高溫高壓全自動洗碗機，符合最高之衛生標準。
2. 大部份之本產品均具有密得美離心式濾清器，它的優點爲
   (1)省水省電及清潔劑。
   (2)連續性濾除水中雜質，提高衛生程度。
   (3)減少污物殘留在水槽中，促進高溫洗淨殺菌效果。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 觀光飯店，餐廳。
2. 工廠、軍營餐廳。
3. 麵包店、蛋糕店。

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

1. 玻璃杯專用洗淨機 GS23H GS28。
2. 不鏽鋼餐具專用洗淨機 GS27b。
3. 嵌入式洗碗機 GS8 GS10/2 GS12。
4. 穿越式洗碗機 GS4-1/3 GS81 GS71 GS100。
5. 廚房用具洗淨機 GS/1210/1220/1230。
6. 烤盤及廚房用具洗淨機 GR62-6220 GR1320 GR63。
7. 碗盤輸送式洗碗機 WKTS 系列，大型輸送帶式洗碗機 WBA 系列。
8. 蔬菜及水果洗淨機 GM85。

九、性能數據

以GS81型爲例

1. 清洗時間：1～2分鐘（連續式）。
2. 洗淨能力：18個／分（1080個／小時）
3. 耗電量：11.6馬力（8.7KW）。
4. 長×寬×高：705 × 825 × 146mm
5. 開門後高度：1920mm。
6. 入口高度：410mm。

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

在使用洗淨機時，可搭配使用水處理機器，包括：

1. 水質軟化處理。
2. 半數礦物質處理，適用於玻璃杯洗淨。
3. 全去礦物質處理，適用於玻璃杯及不鏽鋼餐具處理。

十二、使用配合

1. 使用 GS27b 時，必須使用無礦物質之純水，或配合全去礦物質系統 (Demi25-42) 系統。
2. 如果必要時，最好能裝置，軟水器於每一台洗碗機上，一來節省清潔劑的消耗，又可降低水垢及因而對機器造成的不良影響。

十三、維護保證

保證期限爲一年免費維修（除人爲及不可抗拒之自然因素外）

十四、通訊連絡

林內牌瓦斯爐

台灣林內

分類碼	
C S I	11455
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱
台灣林內工業股份有限公司
地　　址
台北市松江路 363 號 6 樓
電　　話
(02)5053292

二、產品簡歷

本產品爲全國第一台サテン不鏽鋼瓦斯爐，開發之目的，提供市場多樣式之產品，天板及本體全部爲不鏽鋼板，再加磨光處理，色澤高雅美觀，提供給家庭主婦多樣式選擇，適合中華料理使用，更有耐磨，不生鏽之優點。

四、產品性能

1. 首創押轉五段式壓電點火安全考克。
2. 獨創的整體組合，不鏽鋼面板配合不鏽鋼本體，擦拭容易再經特殊磨光處理，整體及造型堅固，不需任何工具即可拆卸及保養。
3. 獨家專利之爐架組，湯皿，爐架一體成型，外加特殊琺瑯處理，高及低爐架組在〝煎、煮、炒、炸〞都方便。
4. 新式圓型關關柄，造型高雅、美觀大方。
5. 特殊設計，不同口徑之大小爐頭，火力可大可小，適合各種烹調使用，瓦斯消耗最經濟。
6. 外型爲 7 字型設計美麗大方。
7. 熱效率 40%以上 co/co2 …… 等性能皆符合國家標準。

五、性能等級

甲等工廠正字標記（字第 3126 號）檢驗標準 CNS 3660/3662 。

六、適用範圍

家庭廚房。

七、材料構成

1. 本產品爲雙口瓦斯爐型式 RT.291 。
2. 重量 10.1KG
3. 外型尺寸 694 × 420 × 211.5 M/M
4. 瓦斯消耗量 LPG→ kcal/h（全點火）、NP→ 10645 kcal/h（全點火）。
5. 瓦斯壓力 L.P → 280mmH2O 、NP → 150mmH2O

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

三、產品圖像



十三、維護保證

保固期限爲一年內免費維修，除人爲及不可抗拒之自然因素外。

十四、通訊連絡

桃園營業所	(03)3336541	桃園市信光路 85 號
新竹營業所	(035)710039	新竹市學府路 129 號
台中營業所	(04)3256628	台中市華美街 422 號
嘉義營業所	(05)2312046	嘉義市北鎮街 32 號
台南營業所	(06)2695112	台南市崇明路 586 號
高雄營業所	(07)3419847～9	高雄市三民區金山路 382 號
屏東營業所	(08)7372625	屏東市北勢里公裕街 386 號
羅東營業所	(039)544824	羅東鎮林森路 117 之 1 號
花蓮營業所	(038)354122	花蓮市國風街 27 號
台東營業所	(089)229570	台東市新生路 678 號
楊梅工廠	(03)4828499	楊梅鎮瑞塘里文化街 649 號
台北營業所	(02)6586521-3	台北市內湖區麗山街 338巷 6號

熱水器、油煙機、安全爐等

櫻　花

分類碼	
C S I	11455
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：櫻花股份有限公司
廠商地址：台中縣5岡山鄉岸裡村大富路35巷
電話：(04)3223113

二、產品簡歷

櫻花安全爐創始於民國67年，以實用、安全、美觀為設計理念，並通過CNS國家標準檢驗合格，品質優良可靠。

三、產品圖像



四、產品性能

熱水器：一氧化碳安全保護裝置，出水效率高達100%，特殊材質，分水均勻，耐用不易變形，壽命長達十年。

除油煙機：一體成型五面板設計，不銹鋼網板，易清洗，可拆卸，方便保養。

安全爐：高級全不鏽鋼爐體，容易清潔，防風設計，穩定性佳。

五、性能等級

熱水器：國家CNS正字標記4203號

除油煙機：國家CNS正字標記3104號

安全爐：國家CNS正字標記4202號

六、適用範圍

本產品適用於家庭廚房、餐廳、飯店等場所，可搭配各種廚具使用，安裝簡便，維修容易。

七、材料構成

熱水器：銅管、不銹鋼外殼、陶瓷點火器、鋁合金水箱、塑膠面板。

除油煙機：不銹鋼板、鋁合金濾網、塑膠面板、馬達、風扇。

安全爐：鑄鐵爐頭、不銹鋼爐架、陶瓷點火器、鋁合金爐蓋。

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

熱水器：一氧化碳安全保護裝置，出水效率高達100%，特殊材質，分水均勻，耐用不易變形，壽命長達十年。

除油煙機：一體成型五面板設計，不銹鋼網板，易清洗，可拆卸，方便保養。

安全爐：高級全不鏽鋼爐體，容易清潔，防風設計，穩定性佳。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

檢查費務

熱水器：永久免費安全檢查

除油煙機：油網永久免費送到家

安全爐：一通電話，服務來

十四、通訊連絡

福品股份有限公司	台北市內湖路一段91巷23弄1號	(02)7965952
鐿立有限公司	新竹市田美一街37號	(035)315112
櫻欣興業有限公司	台中市西屯區成都路101-7號	(04)3220291
浩存企業有限公司	嘉義市北湖里北社尾647之2號	(05)2373826
同台企業股份有限公司	台南市民生路二段372號	(06)2269131
炤同企股份有限公司	高雄縣鳥松鄉大華村本館路38號之10	(07)3801008
櫻東企業股份有限公司	屏東市建豐路106號	(08)7374777
台北營業所	台北市敦化南路748號1樓	(02)7557057
高雄營業所	高雄市七賢一路116號	(07)2241321

一 品 廚 具

大堡興業

分類碼	
C S I	11455
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
大堡興業股份有限公司
地址
嘉義縣水上鄉寬士村 1-10 號
電話
(05)2353007

二、產品簡歷

本公司不專門生產廚具，一直以廚具製造及銷售廚具為主要產品。歐式廚具所使用之材質、材料與式樣，均經過嚴格試驗，解決廚台鋼台櫃不銹鋼台面板易受潮變形、耐熱度不夠、耐磨耗性差、清潔困難等缺點，是一項耐用年限長，適合現代家庭廚房空間設計之廚具產品。

三、產品圖像



四、產品性能

廚具門片須具耐潮之材料，門片後鉸須具十萬次以上之開關壽命(負重狀態)種類繁多、不及備載。

五、性能等級

木質吊廚與廚箱之材料表面硬度爲600轉(與美耐皿同等)其游離甲醛之含量低於0.01個PPM歐洲等級爲E1級。

六、適用範圍

適用於大樓、公寓、別墅等住家之各式廚房空間。

七、材料構成

1.檯面：不鏽鋼、人造石、不耐火板花崗石等。
2.廚箱：不鏽鋼、高壓塑合板
3.門板：不鏽鋼、高密度耐潮板PVC.PV等材料
4.水槽：不鏽鋼、法瑯等
5.瓦斯爐

八、材料規格

門片規格：300.400.450.500.600m/m
廚箱高：850m/m
深：600m/m
長：視用戶而訂

九、性能數據

廚箱板：耐磨度600轉、甲全含量0.01ppm十萬
鉸鏈：義大利SALICE廠

十、施工方法

1.下廚安裝,須水平
2.上廚安裝先測出水平墨線
3.依廚箱規格固定吊廚掛片
4.調整吊與水平與高低並固定
5.檯面與牆之縫塗佈防水膠與防水壓條
6.非塗佈防水材質之材料切口須塗佈水膠
7.細部安裝調整
8.整體外觀調整
9.清潔

十一、工料分析

十二、使用配合

提供使用及保養說明書

十三、維護保證

避免廚具因非人為破壞使用期間，可保固一年。
天然之可使用年限。
與書說明並長使命守護。

十四、通訊連絡

台北分公司	台北市南京東路5段123巷4弄23號	(02)7630695
亞固企業股份有限公司	台北市八德路四段186號2樓	(02)7659457
辰光不鏽鋼廚具商行	台中美村路1-126號	(04)3214628
三福廚具行	新竹南大路211號	(035)233907
金勝家廚具行	南投縣名間鄉南雅街151-5號	(047)732662

嵌入型瓦斯爐

虎品企業

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
虎品企業有限公司
廠商地址
台北縣中和市員山路257號
電話
(02)2228687

二、產品簡歷

本公司以專業製造生產由擇廠虎品牌系列小日斯高檔，整合於歐房，氣派美觀。

三、產品圖像





四、產品性能

可任意變更廚房的造型，突破傳統式的擺設。

五、性能等級

1.中央標準局核準專利第7-7265721、77300534號。
2.經濟部商品檢驗局檢驗合格。
3.瓦斯器材工業同業公會抽驗合格。

六、適用範圍

適用於檯台屬於不規則尺寸之檯面。

七、材料構成

八、材料規格

1.流理台預留孔尺寸67公分×38公分。
2.檯身長70公分×寬43公分。



九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

1.虎品企業有限公司
台北縣中和市員山路257號
(02)222-8687
2.中壢
(03)491-4274
3.台中
(045)622-454
4.嘉義
(05)788-6116
5.台南
(06)281-4617
6.高雄
(07)382-2919
7.花蓮
(038)339-943



廚具翡翠系列

歐寶廚具

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱 全廚具股份有限公司
歐寶廚具地址 台北縣泰山鄉大料路83號
電話 (02)9091132

二、產品簡歷

那翡、散，中用雅地意靜採高覺綠寧，自的。在機合不人履美生組，沁步美的具情、的之人廚之的燙翠礦的翠俗緊翡蓄面蒼脫了損鏡和出線股翠詳發平

三、產品圖像



四、產品性能

1. 網品有瞻。石，映的用井了暢造膩相數碎井顧舒人細緣有瑣、兼的邦感的邊將零，用杜質翠。活，為起便國，翡衆計整一及美型與出備設化範趣用成美雅完用，規生採體的高能遷物地的面一白顧功架用條面樣，純更
2.

五、性能等級

六、適用範圍

適用各住宅之廚房設備

七、材料構成

1. 食器收納抽屜櫃
2. 瓦斯爐台
3. 伸縮輔助台
4. 珍珠檯面洗水槽

＊檯面持用美國杜邦人造石

八、材料規格

各尺寸規格齊全

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



不銹鋼櫥俱

友　興

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友興企業有限公司
地　址
台北市龍江路 443 巷 3 號
1F
電　話
(02)5015555

二、產品簡歷

民國57、58年間正值經濟起飛，傳統的廚房髒且亂，而且還有燒煤炭，炭灰滿天飛，而當時剛好引進瓦斯，所以廚具因應而生，這就是不銹鋼櫥俱的由來。

三、產品圖像



四、產品性能

清潔、耐用、美觀是廚房不可缺少的必備裝備。

五、性能等級

民國60～61年榮獲第三屆建材金龍獎。

六、適用範圍

機關、學校、銀行、辦公室、幼稚園、住家。

七、材料構成

最初的櫥俱是噴漆，再來才有保麗板的誕生，現在則採用進口美耐板、防水夾板、及不銹鋼的櫥身（歐化型），可說進步很快，而且可經久耐用。

八、材料規格

1. 以前傳統式有 40cm, 72cm, 1m, 144cm 等尺寸。
2. 現在新式歐化則無此限制，但檯面則有8台尺，10台尺，12台尺之考量。

九、性能數據

本公司系採用防水夾板（其他公司有採用蔗合板）所以不怕水、不怕沖洗、不膨脹，比起其他公司產品耐用三倍。

十、施工方法

1. 使用鋼釘施工。
2. 或用螺絲鋼釘可拆可移。

以上兩種施工法皆可乘載大量重物，無倒塌之慮。

十一、工料分析

產品都是進口，故價格有時會隨時調價或有缺貨之虞。

十二、使用配合

後鈕係採用西德鉸鏈，因係彈簧、鋼製，比較容易生銹，所以要適時加點油。

十三、維護保證

1. 係採用防水夾板，故不怕沖洗。
2. 不銹鋼系列，係採用不銹鋼304系，故不生銹。

十四、通訊連絡

米勒廚具

金唐茂

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
金唐茂事業股份有限公司
地　　址
台北市復興北路 164 號7F之1
電　　話
(02)7138866

二、產品簡歷

創立於 1899 年的Miele公司是西德最大的醫療及實驗器材製造商， 1974 年跨足廚具業秉持 FOREVER BETTER 的企業理念，生產最高品質的廚具產品，成就輝煌。

四、產品性能

表面特殊處理、光澤、亮麗、防水功能佳、安全性高。

五、性能等級

DIN 18022、DIN 68901爲西德現代廚具生產協會認定之規格及安全標準。

六、適用範圍

別墅、大廈、公寓。

七、材料構成

密迪板、美耐板、原木、花崗石、可麗耐等材料組合而成。

八、材料規格

1. 桶身高 72cm 、深 58cm
2. 上櫥高 71cm 、深 35cm

三、產品圖像

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

配合水電、排風口位置施工、按裝。

十一、工料分析

材料是隨生產量之供給面而變動，工料是隨物價指數上升而增加。

十二、使用配合

滾燙之器皿，不可擺放檯面上，以免損壞，避免用水沖洗，儘量保持清潔乾燥。

十三、維護保證

Miele 廚具保養容易，將稀釋的清潔液倒在水中，再用乾淨的布擦拭即可，注意，不可用力擦洗及使用強烈之溶劑。

十四、通訊連絡

金唐茂台中分公司	(04)3230636	台中市文心路三段 197 號
金唐茂台南分公司	(06)2296368	台南市開山路 29 巷 6 號
金唐茂高雄分公司	(07)3344088	高雄市三多三路 203 號
金唐茂花蓮分公司	(038)563933	花蓮市中山路 526 號

嵌入式抽油煙機

精　品

分類碼	
C S I	11455
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱：精品全股份有限公司
地址：台北市民權東路六段112號2F
電話：(02)6090010

二、產品簡歷

嵌入式抽油煙機：
1.讓整個廚房廚具更整齊，不佔空間，好清理。
2.整組組合完整，出風口設計師更能破傳統，造型美觀，按鍵簡單。
3.突破傳統，造型美觀，按裝細式擋煙板及導流板式伸設計，使擋煙範圍增大及不貯污，有效防止油煙污染。
4.獨立風門—採用渦輪式雙旋，不產生亂流，吸力高達家具正常散熱裝置，延長馬達有命。
5.靜音：獨立風門，一體成型，不產生亂流，聲音小，這是主婦們最。
6.超薄型：不佔空間，一體成型，不產生亂流，聲音小，這是主婦們最。

三、產品圖像





四、產品性能

1.突破傳統，造型美觀，按裝簡單
2.伸縮式擋煙板及導流板式設計，使擋煙範圍增大及不貯污，有效防止油污
3.微電腦觸摸開關—靈敏耐用，新潮，不留指甲
4.獨立風門—採用渦輪式雙旋，不產生亂流，吸力高達家具正常散熱裝置，延長馬達有命
5.靜音：獨立風門，一體成型，不產生亂流，聲音小，這是主婦們最
6.超薄型：不佔空間，一體成型，不產生亂流，聲音小，這是主婦們最

五、性能等級

六、適用範圍

適用大廈、一般公寓、別墅的廚房設計的廚具。

七、材料構成

1.此機種，全身烤漆處理，鐵弗龍大風葉240㎜/㎜，一般徑230㎜/㎜
2.裝機完成外觀僅看到本機種面板及擋風板
3.面板一是耐熱，好清洗PVC裝飾板，平面不凹凸面板715*75㎜/㎜(長*高)乳白色
4.擋風板：透明，含淺咖啡色色彩，美觀，好擦拭
5.透明隔油杯好清洗

八、材料規格

1.此機種有二種尺寸：
715*400*200㎜/㎜(L*W*H)
795*400*200㎜/㎜(L*W*H)
2.此機種伸展擋煙板面寬增加150㎜㎜

九、性能數據

十、施工方法

1.廚具上櫃留72公分或82公分長的空間即可
2.牆壁面僅要二支釘釘距離兩邊板各3.公分即可

十一、工料分析

十二、使用配合

1.110V電源
2.廚具上櫃面板與本機櫃面板齊即可
3.抽煙伸縮板縮進去以後再按裝較更方便。
4.機身可稍為傾斜即可，以利油污流至油杯內。

十三、維護保證

附有保證書，一年品質保證

十四、通訊連絡

1.台北：(02)790-7811
2.桃園：(03)325-7101
3.台中：(04)292-0398
4.彰化：(04)875-3738
5.嘉雲：(05)632-7853
6.台南：(06)232-1272
7.高雄：(07)384-9900
8.花蓮：(038)337-796
9.羅東：(039)503-462
10.基隆：(02)424-4632

不銹鋼流理台、不銹鋼吊廚

亞合工業

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商資料

廠商全稱
亞合工業股份有限公司
地　　址
楊梅三湖 8 鄰 9-2 號
電　　話
(03)4758416-7

二、產品簡歷

在海島型氣候地區使用木製品其缺點太多，而且中國人的飲食習慣對廚房之油污處理不易，故開發白鐵上吊廚具必須的。

三、產品圖像



四、產品性能

不銹鋼上吊廚具基本功能爲廚房備用品的儲藏室及美觀，表現整體廚房的空間運用。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用一般家庭廚房

七、材料構成

1. 其外型條件可依實際廚房場地尺寸設計製作。
2. 廚具本身之門板顏色有多種選擇配須求。

八、材料規格

廚具主要規格以公分計，依實際需要量取爲特規格，而標準規格爲 6 尺、7 尺、8 尺長。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本公司附帶按裝
自行按裝皆可

十一、工料分析

材質爲 #704 不銹鋼板與木材類產品，其耐用性與清理維護容易。

十二、使用配合

廚具產品已普遍化了，其功能使用也如同廚房內使用之任何一項簡單的工具一般。

十三、維護保證

廚具無須特定的保養維修規定，依使用年限而易損壞零件修護。

十四、通訊連絡

亞合工業股份有限公司　(03)4758416-7 楊梅三湖 8 鄰 9-2 號

羅馬廚具

潔聯興業

分類碼	
CSI	11455
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
潔聯興業股份有限公司
地　　址
台北市敦化南路一段 161 巷 40號
電　　話
(02)7514567

二、產品簡歷

本產品合乎人體工學，組合優美，色系耀眼，讓廚房永遠有亮麗如新的感覺。同時保養簡便，施工容易，讓家中增添高貴的氣息。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品造形特殊，多種款式可供搭配，由於注重人體工學之動線，使用時不會有不便之處。

五、性能等級

本產品符合歐洲標準規格 (EN120) 之檢驗。

六、適用範圍

適用地點爲廚房，限制條件則須視現場狀況而定。

七、材料構成

廚體爲白楊碎木膠合板，廚門爲美耐板及烤漆鑲木皮。美耐板之抗酸、抗震、穩定性佳，壓克力、聚脂 (PE) 烤漆均具有抗震動、溫差及高亮度等特性。

八、材料規格

本產品由於是組合式之廚具，尺寸以現場丈量爲主，以適應不同環境。

九、性能數據

本產品是符合歐洲標準規格 (EN120) 檢驗之材料。

十、施工方法

本產品爲組合式之家具，乃連結各單元櫃結合而成，通常一套 7m 長的廚具施工人員約 2 、3 人，工期大約 1-2 天。

十一、工料分析

影響價格因素爲耗料、運費、毛利、按裝費 (廚體)、檯面按裝費、特殊附件處理。

十二、使用配合

本產品合乎美學、力學、人體工學及實用性，造型上有其變化，選擇時應儘量力求整體性。

十三、維護保證

平時可用濕布擦拭，較髒時可用肥皂水，再以乾布擦拭，注意千萬不可長期暴露於潮濕中。

十四、通訊連絡

台北展示中心　(02)7514567
桃竹苗展示中心　(03)4901526
台中展示中心　(04)2315615
嘉義展示中心　(05)2857105
台南展示中心　(06)2371672
高雄展示中心　(07)3356257
屏東展示中心　(08)7361794

彩色相紙沖紙機

恒昶實業

分類碼	
C S I	11470
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
恒昶實業公司
地址
台北市民權東路六段38號
電話
(02)7911188

二、產品簡歷

由於相紙使用者是雜色有液同器是熟練。

彩色相紙使用者是雜色有液同器是熟練。

現在，LUCKY INTELLIGENT COLORPRINT SYSTEM 700 打破了單一次拍照了。這從尺寸自動的軟片及像有沖作，出來的大小後對

三、產品圖像



四、產品性能

不需要熟練的知覺，也是不需要耐性的試印。即使簡初次操作的人，也能很地印出精美的彩色相片。

五、性能等級

六、適用範圍

暗房。

七、材料構成

1.彩色濾色器調整轉盤。
2.調焦、轉盤。
3.片匣。
4.曝光感應器。
5.記憶體轉換開關。
6.電燈開關。
7.時間轉盤。
8.曝光起動開關。

八、材料規格

1.電源：AC100V 50/60Hz 340W。
2.外形尺寸：600深×610寬×250高㎜。
3.乾燥重量：29kg。

九、性能數據

詳附表一。

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

1.只要把負片而轉盤的大調就裝好的想機好使時把畫，亮定放起一自動把負機整表好構要。焦用間曝像使的位好動瞬片完成洗間就

2.想片而轉示軟圖印決點曝光感應器安放於時投影盤要記轉盤出片，決定投影畫像放憶動，來，裝放於放大對放大體彩點亮4個RED燈

3.使時把畫，亮定放起一自動把負機整表好構要。焦用間曝像使的位好動瞬片完成洗間就

4.放起一片完-31洗間就

5.一片完-31洗間就

的軟片適應安放於器，濾色

的軟片適應安放於器，濾色

的軟片適應安放於器，濾色

的軟片適應安放於器，濾色

光感應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點

光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點光感轉應器安放於投影盤光感轉應計時只點

動器的LED 2只自動光時間會自動

動器的LED 2只自動光時間會自動

動器的LED 2只自動光時間會自動

動器的LED 2只自動光時間會自動

相紙，按下曝光開關。

相紙，按下曝光開關。

相紙，按下曝光開關。

相紙，按下曝光開關。

現出精美的彩色相

現出精美的彩色相

現出精美的彩色相

現出精美的彩色相

曝光張處理。

曝光張處理。

曝光張處理。

曝光張處理。

紙放入CP水時

紙放入CP水時

紙放入CP水時

紙放入CP水時

色後的出理也

色後的出理也

色後的出理也

色後的出理也

在溫度和時

在溫度和時

在溫度和時

在溫度和時

依靠CP-31

依靠CP-31

依靠CP-31

依靠CP-31

彩來液都

彩來液都

彩來液都

彩來液都

成乾燥管以

成乾燥管以

成乾燥管以

成乾燥管以

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總公司	台北市民權東路1388號	(02)7911188
台中營業處	台中市文心路3段143號	(04)3238665
高雄營業處	高雄市民族一路970巷2號	(07)3421166

附表一　　性能數據
CP31性能

搬送方式	對向ROLLER TRANSPORT方式
處理尺寸	RC TYPE PAPER 30.5× 40.6㎝～8.3× 10.8㎝最大處理寬30.5㎝，最小處理度10.8㎝
處理方式	2浴NEGA, POSI COLOR顯像，CHIBA CHROME POSIPOSI P-30 COLOR顯像，MONOCHROME顯像
搬送速度	每分鐘42～420㎜搬送速度計數表示
處理時間	1槽通過時30秒～5分鐘（各槽統一）
處理槽	3槽3HEATER式
槽容量	各槽2L
液溫調節	第1槽電腦式自動恆溫，設定範圍50℃爲止，恆溫精度±0.1℃，設定溫度實溫度計數表示，由於UP DOWN KEY可以0.1℃設定，第2、2槽VOLUME設定式自動恆溫，設定範爲40℃止，恆溫精度±0.2℃，各槽可以個別設定，全槽附有過熱防止回路
攪拌	由於各槽MAGENT PUMP循環
PAPER檢查	第1槽入口附有紅外線CENSOR檢查裝置
STAND-BY	大約20分不使用顯像機時自動停止，以後每15秒運轉3秒，放入PAPER自動解除準備正常運轉
換氣FUN	附有濕氣排出換氣FUN
藥液防止疲勞	各槽附有中蓋式藥液防止疲勞機構
液排出	各槽個別由DRAIN PIPE收回

沖寶彩沖片沖紙機

達世興

分類碼	
CSI	11470
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
達世興有限公司
地址
台北市開封街一段37號13樓
電話
(02)3816132-4

二、產品簡歷

本公司代理西德"沖寶"彩色沖片紙機系列產品，CPE2型爲最佳自動彩色沖洗機；CPP2型爲最電腦式且尺寸精確；ATL-2型爲何底片及相紙均可沖洗。

三、產品圖像

CPE2彩色沖洗機



ATL-2電腦自動彩色沖洗機



CPP2彩色沖洗機



四、產品性能

1.CPE2彩色沖洗機
恒溫控制，精密至±0.2℃以內，對沖洗彩色負片時尤爲重要(20℃～45℃)
2.CPP2彩色沖洗機
(1)恒溫控制，精密至±0.1℃以內(20℃～45℃)。
(2)溫度數值以LED數字顯示。
(3)具冷水套，可加入冷水做溫度自動做急速冷卻或調整沖洗
3.ATL-2電腦自動彩色沖洗機
(1)具10種不同的沖洗程式，每一步驟均可中途改變沖洗程序且不影響其他步驟之設定值，任何一個步驟過程中之溫度、時間、壓力、流量或濃度之變化，均可即時偵測並自動補償，使沖洗結果保持穩定恒常。
(2)獨特的先進水接行生片可下之電腦計用藥量，使沖洗藥水鮮度最永遠保持新。
(3)沖洗槽採用雙層不銹鋼製成，不易變形，亦更耐腐蝕。
(4)電腦自動控制沖洗過程中任何時間之溫度、壓力、流量或濃度之變化，均可即時偵測並自動補償，使沖洗結果保持穩定恒常。

五、性能等級

六、適用範圍

七、材料構成

八、材料規格

1.CPE2型彩色沖洗機
(1)最多可沖7支30㎜底片相紙可沖至12"×16"
(2)具兩種滾動速度，分別適用於底片及相紙之沖洗。
2.CPP2型彩色沖洗機
(1)最多可沖8支35㎜底片12張4"×5"底片，相紙可沖至20"×24"。
(2)具六種滾動速度，由25～100RPM。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

ATL-2 沖好然鍵其，
操作簡單需自動開始計時。
以及下所之水動動等。
ATL-2 過程：洗自自等
沖洗填清洗程後，
裝機式按則餘藥

十三、維護保證

十四、通訊連絡

彩色、黑白放大機 M805

達世興

分類碼	
CSI	11470
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
達世興有限公司
地址
台北市開封街一段37號13樓
電話
(02)3816132-4

二、產品簡歷

本公司所經銷的M805黑白彩色放大機，做工精良。M805彩色放大，M805彩色放大機，可種套光匀良。正冷暨套投射上亮郁風扇，線過光中中水平投變風片均光標準頭，千綠與反鏡後透頭源；M805黑射形筒層的好，邊聚射均光；再散一樣。

三、產品圖像



● M805放大機可做變型矯正。

四、產品性能

1.M805黑白放大機光源特性
(1)共有聚光鏡三組，配合105㎜及50㎜以下鏡頭使用。
，黑白光源套頭爲反射聚光式，聚光鏡可隨使用鏡片及底片大小更換，確保光線均勻
(2)使用150瓦白色放大燈泡，拷貝框景窗可直接看出翻照之影像及清晰度。
2.M805彩色放大機彩色光源特性
(1)高品質的DICHROIC眞空燻膜玻璃質濾YM=255c.c.值，C=195c.c.值。
(2)含60R濾片補償裝置使用簡便，可去除晨昏之紅光。
(3)白光對焦裝置，對焦時光線明亮。
(4)自動切換散光筒(6×6及135二種)。

五、性能等級

六、適用範圍

暗房室。

七、材料構成

灰黑色鋁合金鑄造。

八、材料規格

M805放大機機體規格：
1.玻璃式負片夾爲萬能式能隔放周邊，另有鐵框式之負片夾框，有135.6×66×7.6×9。
2.支柱上有50㎜，80㎜及105㎜鏡頭之放大倍率表。
105㎜爲7.3～1.5倍
75㎜爲10.3～1.1倍
50㎜爲17.8～4.3倍
3.支柱高度達111公分，底盤面積達60×65公分。
(6×9分公以下底片適用)

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

休閒運動健身器材

天象企業

分類碼	
CSI	11480
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商名稱：天地台電
企業全稱：象北商業有限公司
地址：市遜事街217號
電話：(02)5015569

二、產品簡歷

休閒運動健身器材
壁球場
紅大式網浴整司體願善
五美龍摩完公動。至
國——連射、且閉公供
美覆按有本運司您
理材、噴年。休業提
代器球、有務射專，
司動壁暖品服飾的神
公運式溫產後一材精
本身英三列售唯器的
健、承及國程業務
球場等前全工專服

三、產品圖像



四、產品性能

網球場：
1.色彩柔和，永不褪色。
2.透氣度佳，舒適耐用。
3.施工時間最短，壽命最長。
4.能適合各種天候，永不變型。
5.永久免於人工保養。

五、性能等級

六、適用範圍

室內室外體育設施。

七、材料構成

1.美式壁球場。
2.美式壁球場。
3.運動健身器材。
4.美國家用組合三溫暖烤室
5.美國華特傑噴射按摩浴缸
6.美國亞克力速覆龍網球場
7.美國佩斯防漏止漏材料
8.美國麥斯可運動照明。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



電動托板車

久　明

分類碼	
CSI	11500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
久明機械有限公司
地址
台北縣泰山鄉中山路一段488號之3
電話
(02)9092351-3

二、產品簡歷

本公司系列托板車，為HAND系列手動托板車之產品，HO系列電動托板車是您出門在外時，與平面移動貨物之最佳幫手。

本托板車，解決大量貨品平面移動困擾之缺點，補足手動式托板車費力之弱點，節省時間，降低貨品成本之利器。

三、產品圖像



四、產品性能

1.HAND系列（手動上昇式電動托板車）：
(1) 解決大量貨品平面移動困擾之弱點
(2) 補足手動式托板車費力缺點
2.HO系列（全電動式托板車）：
(1) 解決大量貨品平面移動困擾之弱點
(2) 節省時間，降低貨品成本利器

五、性能等級

六、適用範圍

倉庫、工廠等

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

說明 / 型式	載重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	牙叉 (mm) 長度	外寬	內寬	全長 (mm)
		A	B	C	D	E	F
HAND-15S	1500	85		1070	550	240	1690
HAND-15L				1220	685	375	1840
HO-20S	2000			1070	550	240	1820
HO-20L				1220	685	375	1970
HO-25L	2500			1200	685	375	

※H 高速　L 低速

寶　鋼

BS 、 BSA 型
不銹鋼排氣櫃

分類碼	
C S I	11500
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱　寶鋼不銹鋼股份有限公司
地址　台北市龍江路299號
電話　(02)5024567

二、產品簡歷

在實驗操作過程中，有多有害氣體產生，爲了保許有作者之安全BS型排氣櫃內工置採SUS 316不銹鋼板成型，並經耐酸鹼處理，排放水可安全控制，免於污染。

三、產品圖像



四、產品性能

1. PP一成型出口並採不同顏色區分。
2. 1″厚DURATOP美國進口抗高溫耐酸台面。
3. 採用西德G.A.M.安全控制閥。

五、性能等級

六、適用範圍

一般微量核生化實驗及氣化實驗用。

七、材料構成

詳附表一



八、材料規格

詳附表二

九、性能數據

本設備乃是利用水之循環洗淨並吸收大部份實驗室可產生設備操作過程中所或含體稀釋然之有害氣淨大自到最低境。度，詳附表三

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料構成

外　　殼	鍍鋅鋼板機製成型，烤耐酸鹼漆
內　　罩	SUS 316成型並加表面處理
操作台面	美製1" 厚DURATOP台面
操作台面	SUS　315成型　註：可另加強結構以承受鉛磚
透　視　窗	5m/m強化玻璃
開關配件	西德G.A.M.及日本國際牌插座

附表二　材料規格

型　式	長 ×寬 ×高	參考風扇馬達	配 件 註：配備可依需求另加			
			水	瓦斯	日光燈	插　座
BS-120	120× 80× 235cm	1/2HP	1	1	20W× 2	110V× 2孔
BS-150	150× 80× 235cm	1/2HP	1	1	30W× 2	110V× 2孔
BS-180	180× 80× 235cm	1HP	2	1	40W× 2	110V× 4孔

附表三　性能數據

除去效果	洗淨液	除去效率
H2S04	H20	85%
HCL	H20	80%
Cr03	H20	90%
NaOH	H20	80%
HF	H20	80%

手動堆高機

久　明

分類碼	
CSI	11500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
久明機械有限公司
地址
台北縣泰山鄉中山路一段488號之3
電話
(02)9092351-3

二、產品簡歷

本公司採大準裝，精經，濟手，間耐潤中式便時、久防部動方、用效央迴經間機護經，色空高保由利特的推封，專具您手重提核，節之雙幅局置可力動油高定獨省。

三、產品圖像



四、產品性能

1.油壓器
(1)活塞及油缸均電鍍鉻，經久耐用。
(2)雙重油封保護，防漏效果大幅度提高。
(3)無須內孔徑孔加工之油壓閥，可以更換油壓器長壽耐用零件永保油壓器號數：新型第29455號）
2.手動式迴油裝置，獨具特色，方便輕巧。

五、性能等級

經濟部中央標準局核定專利權號數：新型第29455號

六、適用範圍

倉庫、工廠等。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　　材料規格

型式		記號	TC-700	TC-1000
最大積載重			700kg	1000kg
揚程	最低	h	85mm	
	最高	H	1500mm	
全高		AH	1900mm	
全長		AL	1300mm	1400mm
全寬		AW	860mm	
牙叉有效長		FL	650mm	800mm
負荷中心		LC	300mm	400mm
牙叉	寬	fw	90mm	100mm
	厚	fh	50mm	
牙叉上昇		FH	360mm	
昇速	上昇	LC	20mm/次	14mm/次
降度	下降	FW1	調整式	
牙叉間隔	最大	rW2	835mm	
	最少	FW	200 mm	220 mm
牙叉長差		FC	70 mm	210 mm
腳	長	LL	700 mm	
	內寬	LW1	350 mm	
	外寬	LW2	550 mm	
後車體寬		BW	600 mm	
回轉半徑		R	1000mm	1300mm
前車輪			80φ 固定輪	
後車輪			150φ 旋轉輪	
自重			130kg	150kg

運搬機具、台車

安　速

分類碼	
CSI	11500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
安速工業股份有限公司
地址
台北縣蘆洲鄉中山一路23號3F
電話
(02)2985577

二、產品簡歷

本公司可提供您具作板密特給，台車力，輪機搬鋼精，製動化力運力度器快，焊能偏性具搬運之提高，油最自製您利。產、用佳產行殊子便出力採最生拖

三、產品圖像



四、產品性能

1.採用高張力鋼板焊製韌性最佳。
2.高度精密自動化機具生產油壓器。
3.特殊優力膠輪拖行最輕快。
4.提昇運搬作業的能力。

五、性能等級

六、適用範圍

造漆廠、化工廠、製藥廠、燃料廠、礦油業、樹脂業．．．．．．．等。

七、材料構成

採用高張力鋼板焊製特殊優力膠輪。

八、材料規格

1.手動油壓、堆高機
2.交直流電動堆高機
3.傾倒式電動油桶堆高機
4.油桶搬運車
5.固定式卸料機
6.油壓托板車
7.手推油壓平台昇降車

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡



牽引式電動堆高機

騰煜

分類碼	
CSI	11500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
騰煜興業有限公司
地址
台北縣板橋市東門街2巷14號
電話
(02)9686143

二、產品簡歷

本機器操作安全，性能優良，電氣機組穩定性強，工作效率高。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

一般工廠、倉庫、木材廠。

七、材料構成

材料組成：
1.昇降導柱，油壓缸。
2.亮度限制開關，安全鈕扣
3.充電插頭。
4.動力電瓶。
5.上昇下降操作桿。
6.電氣控制，貨叉。
7.前輪，驅動動力組。
8.驅動馬達。
9.支撐後輪。

八、材料規格

1.動力馬達驅動組：採用游星式全套動力組，馬達經齒輪三段變速後，直接採用強力電磁煞車。
2.昇降油壓動力組：採用高頻率，操作使用之高壓動力組。
3.驅動部份之控制：前進，由平置多段控制系統，動作起步穩，並附有緊急剎車裝置。
4.後支撐輪子，裝有伸縮平面器，以便行駛於不平地面時，保持驅動輪能接觸地面。
5.動力電瓶：24V，120～180Ah(210Ah)。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠	林口鄉瑞平村49號	(02)6010460
台中分公司	台中縣龍井鄉國際街2巷2弄25號	(046)316247

電動走行堆高機

久　明

分類碼	
C S I	11500
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商名稱　全機械有限公司
久明地址　台北縣泰山鄉中山路一段488號之3
電話　(02)9092351-3

二、產品簡歷

本機，動力全斷力行走動統緊口時空間高件驅面安時精貼名可堆組主路牌即，動牌系，進路了電名控器裝短省之口電震原源節產進車避，電您。出裝剎裝足，爲錢。公採電輸道插電與司原磁附十頭，金

三、產品圖像



四、產品性能

1.原裝進口名牌動力組件，電磁剎車電控系統。
2.主貼驅動面輪力道附裝十避足震器，緊路。
3.原裝進口名牌足安全插頭，電源短路可即時斷電。

五、性能等級

六、適用範圍

倉庫、工廠等。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

說明 / 型式	載力 (kg)	前懸距 (mm) A	最高距 (mm) B	叉尺寸 長度 C	叉尺寸 寬度(中心) D	叉尺寸 最大外寬 E	全長 (mm) F	全寬 (mm) G	全高 (mm) H_1	舉高 (mm) H_2	走行速度(km/H) 無荷重	走行速度(km/H) 荷重	驅動馬達	油壓馬達	利用方式	蓄電池	車輪	自重
TL- 500S	500	90	1700	900	450mm	630mm	1840mm	860mm	2150	2150	H.4.0 L.3.0	H.3.0 L.2.0	24V 0.4KW	24V 1.2KW	電瓶式	150A/5H ×12V 2只	前輪 72mm×95mm×1只 後輪 80×80mm 2個 驅動輪 150×50mm×2個	390
TL- 500L			2500						1830	2950								458
TL-1000S	1000		1700						2150	2150			24V 0.75KW 或 24V 1.2KW	24V 1.5KW				500
TL-1000L			2500						1830	2950						累積型		550
TL-1200S	1200		1700						2150	2150				24V 2.0KW				550

K=1600mm

騰煜（全）電動托板車

分類碼	
CSI	11500
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：騰煜興業有限公司
地址：台北縣板橋市東門街2巷14號
電話：(02)9686143

二、產品簡歷

本機器性能穩定，故障率低，工作效率高。

三、產品圖像



四、產品性能

五、性能等級

榮獲經濟部中央標準局41089號。

六、適用範圍

一般工廠、倉庫、木材場。

七、材料構成

材料組成：
1.電氣控制
2.支撐後輪
3.貨叉
4.驅動馬達

八、材料規格

1.動力馬達驅動組；採用馬全達套採輪減用三子車之控採輕附統動平車裝。
2.驅動進，由穩置。
3.輪子：驅動輪子250×80(mm)，後面支撐輪70×30(mm)，前輪(雙輪)85×58(mm)。
4.動力電瓶：24V 100~180Ah。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

公司
板橋市東門街2巷14號
(02)9686143　(02)9689243
工廠
林口鄉瑞平村49號
(02)6010460

實驗室設備

寶　鋼

分類碼	
CSI	11600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
寶鋼股份有限公司
地址
台北市龍江路299號
電話
(02)5024567

二、產品簡歷

Bomarc，程多設
細美本，研滿
完，下的理人出究將型們
更來力意環各了像為嚴計展研它島我
您年努滿果加設發及，海是
供多員客。天，配，套實適候心
提十人顧備今足地員一用更氣的

三、產品圖像



四、產品性能

1.型式尺寸多，可作不同之組合。
2.桌面與櫃子一體成型。
3.美觀、耐用。
4.清潔維護容易。

五、性能等級

六、適用範圍

實驗室設備

七、材料構成

1.中央桌
2.邊桌
3.水槽
4.貯存櫃

八、材料規格

詳附表一。
＊型式及尺寸甚多，不堪備載，如需詳細資料，請與本公司聯絡。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

附表一　材料規格

型　　式	長	寬	高(CM)
CEA-240	240	150	85
CEB-240	240	150	85
CEC-240	240	150	85
CED-240	240	150	85
CEE-360	240	150	85
CEF-420	240	150	85
CEH-360	240	150	85

實驗室研究設施

川富工業

分類碼	
CSI	11600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 川富工業有限公司
地址 台北市民族東路687號 7 樓
電話 (02)7183279

二、產品簡歷

本公司設計製造實驗室研究設施已有多年經驗，產品包括實驗桌、實驗水槽、排氣系統、試驗台、通風櫃、實驗室家具、實驗室設備等。產品設計製造均符合國內外相關規範，並與國內外知名廠商技術合作，引進最新產品設計製造技術，產品品質優良，交貨準時，售後服務良好，深獲各界好評。

三、產品圖像





FEL型顯微鏡實驗桌

四、產品性能

五、性能等級

六、適用範圍

適用於各大專院校、研究機構、醫院、工廠等之生物實驗室、物理實驗室、化學實驗室、環境檢驗室、無菌實驗室、一般實驗室、特殊實驗室。

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

高雄分公司　　高雄市文橫二路9巷28號　　(07)3333411

附表一　　材料規格

名稱	規格	尺寸
實驗桌	FCA 型	3600× 1500× 1800(mm)
	FCC 型	3600× 1500× 1800(mm)
	FCD 型	3600× 1200× 800(mm)
	FCH 型	3600× 1500× 1800(mm)
化驗水槽	MAS 型	1200× 750× 800(mm)
	MCS 型	1800× 750× 800(mm)
	MBS 型	1500× 750× 800(mm)
	MCB 型	1500× 650× 800(mm)
	MCA 型	1500× 650× 800(mm)
AR系列實驗桌	OCA 型	3600× 1500× 1800(mm)
	OCC 型	3000× 1500× 1800(mm)
	OCD 型	3000× 1200× 800(mm)
	OCB 型	3000× 1500× 1800(mm)
實驗椅	CRB 型	250× 250× 500(mm)
	CRS 型	300× 300× 930(mm)
	CRW 型	440× 400× 930(mm)

實驗室固定設備

郭記企業

分類碼	
CSI	11600
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
郭記企業有限公司
地　　址
台北市龍江路 299 號
電　　話
(02)5020036

二、產品簡歷

研究室是研究人員長時間投入研發的場所，它不該只是一堆無生命的積材。17年來K.B.C 工程師們秉著參與國內各種研發單位個案的經驗累積，發揮各種材料的特性，融入人體工學化的設計，提供給您『實而不實』的實驗空間。

產品種類：

1. 研究教學用實驗桌、櫃。
2. 醫療用器械櫃。
3. 固定及移動式檔案櫃。
4. 實驗室廢氣及安全沖洗設備。
5. 室內外系統指示標誌。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 各類產品均採用 Knock-Down 製作組合方式，方便按裝維修。
2. 選料嚴格，製作精準，品質保證穩定。
3. 人性化多功能設計，在有效空間提供最大的使用功效。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 學校教學實驗室
2. 研究發展實驗室
3. 醫院、藥局實驗室
4. 藥廠、化工工廠研究室
5. 圖書館（移動畫框、指標）

七、材料構成

1. 單元櫃體：分木製櫃體（鋼製抽屜、木質抽屜）鋼製櫃體粉體塗裝，不銹鋼櫃體。
2. 工作台面：進口抗高溫抗化學品台面，美耐板台面，不銹鋼台面，Epoxy台面，K.B.C 特殊台面，杜邦台面。
3. 實驗室排氣體：F.R.P，不銹鋼，琺瑯，P.P 等台面。
4. 特殊廢氣處理裝置：乾式、濕式兩種。
5. 水槽：不銹鋼，F.R.P，P.P，鉛水槽等。
6. 指標：電腦字體切割、鋼板印刷、特殊反光字幕。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

K.B.C 產品選材均待合CNS 、 UL 、 JIS 等品管核定，品質穩定、精美，若有配件損壞，只需利用簡單工具即可維修，不會影響設備整體，在正常使用下本公司負責一年保固。

十四、通訊連絡

憲大實業股份有限公司 (07)2215726 高雄市中山二路472號地下樓

水　壓　計

三聯企業

分類碼	
C S I	11660
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
三聯企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 390 號 5F之3
電　　話
(02)708-1881

二、產品簡歷

本產品是量測孔隙水壓力直接的轉換器，電子式水壓計能隨時感應孔隙水壓力而準確的測定出來，本水壓計並可作動態連續量測。

四、產品性能

1. 感應部構造特殊，並有充填安定氣體，可作長期間的量測。
2. 感應部份是以應變規式應變計貼付，可自行作溫度補償。
3. 感應部份前端附有濾網（標準配備 10 μ）可過濾雜物。

五、性能等級

高精度及高感度可長期使用。

六、適用範圍

由 350 Ω 應變規構成全電橋回路。

七、材料構成

量測範圍　:0 ～ 20KG/c m²
定格輸出　:1.85mV/V 以上 (3700 ×10^-6 STRAIN)
(BF-CL爲 1.8 MV/V 以上 3600× 10^-6 STRAIN)
非直線性 :1%RO(BP-2KB,BP-2KBT 爲2%RO)
電橋電壓:2 ～ 10V
輸出入阻抗:350 OGM(BF-CT型 0 ℃時爲450 OHM)
使用溫度範圍:0 ～ +80 ℃
過負荷　150 %
重量　約 320 公克

八、材料規格

高穩定性及解析度可以計算至小數點以上。

十、施工方法

可固定於結構物上任合適當位置或以鑽孔安裝於土層中。

十一、工料分析

本產品爲國外進口，其價格受匯率變化影響很大。安裝費用亦會隨物價波動。

十二、使用配合

確實的回填截水層可測得眞正的孔隙水壓水，在擋土牆上可配合土壓計使用，可以測得出實際土壓力。

三、產品圖像



十三、維護保證

本產品有長達20年以上使用實績，再不考慮人爲破壞下，可以長久使用。

十四、通訊連絡

南區工務所	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄縣橋頭鄉仕隆村成功南路通校巷52號
台中辦事處	TEL:(04)2121430 FAX:(04)2121386	台中市精武路 217 巷 135 號
高雄辦事處	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄市民權一路34號 6F 之3

洋泰實業

雷泰非接觸式紅外線測溫器

分類碼	
CSI	11660
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
洋泰實業有限公司
地　　址
台北市信義路四段235號3樓
電　　話
(02)7064289

二、產品簡歷

1. 本產品結實可靠，使用簡易，可以給出重覆性好的精確數據，在過去廿五年內已爲公司的用戶省了不少錢。
2. 雷泰公司保證以寬度的測溫計系列及世界範圍的服務，可經濟而卓見成效地解決您在溫度測量上每一個特殊的問題。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 本產品能幫助您及早查出故障，避免因設備損壞、停機和產品報廢給您造成的重大損失。
2. 本產品還能在促進您的生產成品率和改善產品總體質量方面起重要作用。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 塑膠業一壓出成型、射出成型、眞空成型、模具測溫、薄層製造……
2. 電子業一週波焊接、線路板及電子元件、測試、焊錫爐……等。
3. 製藥業一藥品乾燥、品名標示、包裝封印……
4. 食品業一烘烤、拌合、製造、冷凍、加溫……
5. 紡織業一染色、乾燥、熱設定……
6. 造紙業一幅板、輪壓、添加、薄層、印刷
7. 設備維修業一熱承軸、馬達、引擎效能、鍋爐熱點、匯流排……等
8. 能源業一熱量絕緣、配電盤、熱交換器

七、材料構成

紅外線溫度計之主要結構包括以下三部分：

1. 光學系統
   紅外線光學系統與可見光大致相同，其主要作用是將待測物之　紅外線輻射聚焦到感測器上，並防止不需要之輻射進入。
2. 感測器
   光子型感測器大多以半導體材料製成，輻射光子撞擊感測材料之價電子，使之游離成電子電洞對，造成電氣變化，而達到測溫效果。

3.電子設計
紅外線溫度計之電子設計可分(a)前級放大（preamplifier）(b)信號處理（signal processor)(c)顯示與介面（display and interface）

八、材料規格

1.Raynger PM Series 攜帶式（－18～870℃）
此產品系列結實、輕巧，使用方便，即使在最惡劣的條件下亦能保持其精度。共有四種不同型號，具有高／低告警信號，每度1毫伏或RS232輸出以及機內記錄器等特點。

2.Thermalert ET Series 固定式，獨立式系統（0～1650℃）
此產品的傳感器和電子線路裝在同一個耐用的裝置內，安裝簡捷，可選用J或K熱偶或4至20毫安輸出，其溫度範圍可以選擇。

九、性能數據

1.攜帶式：Raynger PM Series（－18～870℃）
Raynger II Plus Series（-30～3000℃）

2.固定式：Thermalet ET Series 獨立式系統（0～1650℃）

Thermalert IT Series 廉價的非接觸式熱偶（0～500℃）

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

流量計、熱量計

偉達

分類碼	
CSI	11660
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
偉達股份有限公司
地　址
台北市仁愛路三段5巷1弄15號1樓
電　話
(02)777-3428

二、產品簡歷

FLOW RESEARCH 公司爲一專門生產工業級之儀器（錶）。爲一高精密度之生產工廠，其流量熱量計之特點爲單一尺寸，從最小到最大尺寸均適用。

有其最小之壓降，連結中央監控容易，適用於各種流體。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 計算熱量管徑可從1/2"～120"之流量，加上前後之溫差（△T）積算BTU出之消耗量，其性能參閱型錄。
2. 流量傳訊可有4～20 mA及脈衝信號連結中央監控，每月可由電腦上看出及印出每單位所使用之熱量。

五、性能等級

本產品爲一工業級高精密之產品，符合國家工業標準。

六、適用範圍

本產品流量傳訊可用於農、工業之各種流體用量計算。

流量控制器可用於如空調負載大小、主機之開啓台數、水泵之台數控制等。

熱量計用以計算每一使用冰水熱水或其它之用量來計費。

七、材料構成

流量傳訊器其基本架構爲：流量計（採螺旋式）把所所偵測到之流量傳至流量輸送器，此時可做瞬間及累計之流量顯示，尚可以電流信號或脈衝信號搭配至中央監控站做監視。

其流量計之材料有PVC、銅（BRASS）、不銹鋼，可耐壓至5000 PSIG(3447KPA)、溫度可耐到160 ℃（-40 ℃起）

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

1. 不銹鋼流量傳訊器最高壓力可至2500 PSIG。
2. 依使用需求傳訊器可有指針，及LED顯示，另有只做傳訊功能，不附任何指示。
3. 準確度可有±1.5％。

十、施工方法

裝置流量計時，位置前後須有管徑 5 倍長之距離，以避免造成擾流產生流量不準，且其深度須依規定施工。BTU 偵測溫差所用之探針（感應器）亦需裝於適當之進出水端位置。

十一、工料分析

1. 本產品係來自美國，價格穩定。
2. 產品之材質依流體需求，有 PVC 、不銹鋼、銅 ..... 等，且所耐之溫度、壓力也視各材質之不同而有別。

十二、使用配合

1. 視所需之流體成份，選用不同之材質。（參見型錄構成適用之材料篇）
2. 使用中，可於傳訊器的指示表上直接讀出瞬間或累計之值，並由 PC 上看出。

十三、維護保證

1. 自使用日起保固一年，如係自然損害、本身功能異樣，由本公司免費維修。
2. 本產品於訂購時，相關之管徑、流量大小，均在原廠設訂完成，而於裝置現場不需再有任何動作。

十四、通訊連絡

測 量 儀 器

舶達企業

分類碼	
C S I	11660
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
舶達企業有限公司
地址
台北市南京東路 4 段143號 12 樓
電話
(02)7150034

二、產品簡歷

本公司自民國78年成立以來，即致力於雷射測量儀器之研發與製造，產品遍及各種土木建築工程、地形測量、管線鋪設、隧道施工、礦場開採、船舶製造、航空站建設等領域，並與國內外多家知名廠商建立長期穩定的合作關係。

三、產品圖像

四、產品性能

產品特性：
1. 做360 旋轉，一個人即可進行測量工作或數人進行同一作業，節省人力、時間及財力。
2. 架傳精型精密電子水平儀，操作簡便、精確度高、可靠，比差具有自動補償功能，精度可達 1/16"。
3. 防塵、防摔裝置天候適用於各種地形、地質，不受外界影響。所有產品均具特色。
4. 裝置的具有作自評。受到撞擊後自動校正，確保測量結果準確無誤。

五、性能等級

六、適用範圍

本公司產品系列計有
1. 1160坡度測量儀：應用於排水溝管子埋設及隧道工程之開鑿。
2. 945-D水平儀：用於水平測量及相關管建工程之測量。
3. 910鐳射測量儀：適用於室內室外之水平垂直測量、地表、天花板吊筋格柵。
4. 942鐳射測量儀：適用於室內室外之水平垂直之測量，地表、天花板吊筋格柵。

七、材料構成

1. 堅固的鑄鐵擠製成型，適合各種工作場所，具有保護裝置的旋轉。
2. 精密的稜鏡和玻璃片完成，密閉以燒避免沾染灰塵土、意外不當等情況。
3. 獨特的稜鏡分光組合，一格，兩種光束校正裝置價種備。

八、材料規格

本公司雷射測量儀器系列產品、性能、依型態之不同可分爲：
1. 910型雷射水平儀
2. 1160型坡度測量儀
3. 942型雷射水平儀
4. EL1電子水平儀
5. 945-D雷射水平儀坡度偵測眼。
6. Grane-Eye雷射水平儀坡度偵測眼。
7. Machine Contvol:機械控制儀

九、性能數據

1. 光　氖氦2MW
2. 坡度範圍　+20弧光的溫度
3. 自動測水平範圍　-10%到40%
4. 操作的溫度　-18 攝氏到49
5. 準線調整的範圍：100次～170次
6. 操作的電壓　10.5～ 25伏直流
7. 操作的電流　0.8安培
8. 防水／防震，清除後，裝滿乾氮
9. 儀器的重量　8磅、14盎斯14工斤
10. 體積大小5.25"寬 × 5.75高 × 12.62"

十、施工方法

易要、使容只定能當，知必相裝之則時安册，工須手用。施無用使用在身使以效品本裝加揮產，安地發作合當品操配適產

十一、工料分析

皆當論好稍料相無較就。材本較部然因之成比上自原用以相度面其使是料程方有所，材用價實品料他耐售，產材其和在點本密與質此一精，品因高爲高在，爲

十二、使用配合

量調用用此濟皆儘綜儘的使使如經身應揮應度之因，不本時發，適品勿壞是器用能時作產切損用儀使俾品要司，品費之在，產需公業產修司，用本之按作使維公時使用形能行致的本輔會使地並進而費且相已合，册當花。有由。配整手不而的具量效

十三、維護保證

生依帳案，礙，，情用產，關在年障護壞之費所用相。格當有修破拒修修費及費合用身費意抗維維送電續收保本免故可份因運通手驗資器資之不部：及單成並負儀負爲或收用件帳一貨司內司人當酌費零的計交公限公有不則修換廠加已本期本若作，維更原單業，在，但操況。

1.
2.

十四、通訊連絡

台北總公司	北市南京東路4段143號12F		(02)7150034
台中營業所	台中市西屯區港尾鄉同志巷73-3號		(04)2958618
高雄營業所	高雄市輔仁路184號		(07)722-9833

高精度電子式小地磅

力固工業

分類碼	
CSI	11660
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱 力固工業股份有限公司
地址 台北市環河南路二段250巷29號9樓
電話 (02)3062016

二、產品簡歷

突控效品造
司開業到公，質
公究工揮本神一
技的的的創
科化高佳，限研訊發是精們
，動更更手，有神資能"的我
異自界及應份精合功倡會是
月，業能心。股務配之與社品
新日各功得就業服，品誠饋產。
日今昇的作成工之磅產惟回良任
代之提強工的園員地使"及優質
時進統更使出力一子展。長最的
猛系，突持電發致成供標
飛制率質更
乘發的極司提目

三、產品圖像



機械標尺式小地磅



滾珠盤面式磅台

四、產品性能

精度高、壽命長、使用方便
。分為地上式及埋入式兩種
結構。

五、性能等級

六、適用範圍

1.滾適皮適諮機適鐵適等
2.
3.
4.

磅線自帶過磅
台上動包裝過磅
磅自動秤式過
式業槽送小倉；
面作送輸尺一磅鋼過
盤於輸於標於用於材
珠用帶用械用材用鐵

地庫、鐵板、槽鐵
磅材料過磅

七、材料構成

八、材料規格

詳附表一。

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

中遷廠　　中遷工業區合圳南路89號　　4525577・4520940～2

附表一　材料規格

型號 MODEL	秤量 CAPACITY	刻度 GRADUATION	台面尺寸 PLATFORM SIZE	磅台型式 DESIGN	磅台結構
15-003	100～ 300kg	0.05～01.1kg	1.2m×1.2m	地上式 & 地下式 (PIT & PITLESS)	機械電子式 & 全電子式 (LEVERTRONIC & FULLY ELECTRONIC)
15-010	300～1000kg	0.1～0.2 kg	1.2m×1.5m		
15-020	1000～2000kg	0.2～0.5 kg	1.2m×1.5m		
15-030	2000～3000kg	0.5～ 2 kg	1.5m× 2 m		
15-100	3000～1000kg	1 ～ 2 kg	2 m× 2 m		
各式台面規格尺寸可依客戶指定設計					

電子式自動配料磅秤

力固工業

分類碼	
C S I	11660
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱 力固工業股份有限公司
地址 台北市環河南路二段250巷 29 號 9 樓
電話 (02)3062016

二、產品簡歷

突控效品造技的的創科化高佳，動更更手異，自界及應月，業能心。股務子系使。長最標日各功得就業服電料展致成供目代之提強工的固買列腦的到公，買時進統更使出力一系電業揮本神一猛系，突持一及工發是精們飛制率質更秉發器訊能」的我

司開示資功信會是公究顯合之與社品。限研、配品誠饋產任。有神磅，產惟回良資份精地統各」及優與

三、產品圖像



LG - 2201型多功能定量式控制盤



LG-1102型重量顯示控制器

四、產品性能

1.粉粒體及液體用計量磅槽
2.氣動式卸料閥門
3.全電子式／機械電子式計量操作
4.多功能式控制盤，可控制1～10種原料之定量配料

五、性能等級

六、適用範圍

粉粒體及液體自動定量進料、定量卸料控制及各式特殊流程控制

七、材料構成

八、材料規格

1.LG 1102 型重量顯示控制器
2.LG 2201 型多能能定量式控制盤
3.自量配料式控制盤
4.多功能型特殊流程控制盤

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

總管理處	台北市杭州南路2段89號	(02)3934101
新竹服務處	新竹市民族路61號	(035)329223
台中服務處	台中市五權路2～26號	(04)3721180
台南服務處	台南市長榮路4段110號	(06)3222713
高雄服務處	高雄市博愛路114號	(07)535046
花蓮服務處	花蓮市中華路465號	(038)569607

音波檢測儀

三聯企業

分類碼	
CSI	11660
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
三聯企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 390 號 5F之3
電　　話
(02)708-1881

二、產品簡歷

本產品主要係用在檢測沈箱，鉆掘式基樁或其他場鑄樁與連續壁之：

1. 蜂窩 (Honeycombing)
2. 分離 (Seggregation)
3. 地下水流混凝土流點 (Washout)
4. 裂縫 (Crack)
5. 夾雜物 (indusion of Foreign Material)
6. 縮頸 (Necking) 與 Arching

三、產品圖像



四、產品性能

請逕與本公司連繫

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

1. 混凝土品質檢測
   - 場鑄樁
   - 沈箱
   - 連續壁
   - 防禦工事
2. 岩層品質檢測
3. 岩石與混凝土接合面檢測
4. 樁頭混凝土品測（扇形試驗）
5. 基樁完整性

七、材料構成

1. 收波器
2. 發波器
3. 電纜線
4. 絞盤
5. 脈動產生器、調節器
6. 示波器
7. 鍵盤
8. 印表機

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

將各部元件接合後，將收、發波器放入預先已埋之測管底，由底部往管頂同步拉起收、發波器，本儀器之記憶體將記錄音波傳遞時間，試驗結束後將試驗結果印出，橫軸爲音波傳遞時間，縱軸爲深度，由音波之傳遞速度，即可得之混凝土之品質。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 測管之安裝需確實，避免測管於混凝土澆注時受損而無法量測。
2. 試驗時，測管內需注滿清水。
3. 試驗前，需檢測每一測管之深度，如測管內有淤泥，需洗淨。
4. 測管安裝時，需儘量保持一定之間距。
5. 測管安裝後，管頂應確實密封，以避免泥砂進入。

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

三聯企業

振弦式應變計

分類碼	
CSI	11660
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
三聯企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 390 號 5F之3
電　　話
(02)708-1881

二、產品簡歷

振弦式應變計可以用來量測鋼材應力最直接的轉換器，它能在施工現場直接點焊壓接於要測定鋼材上，可以計算出其受力情形。

三、產品圖像



四、產品性能

1.外觀小、安裝及保護容易。
2.感應器可自行測量溫度，不須另作溫度補償。

五、性能等級

高精度及高感度可長期使用。

六、適用範圍

適合各類形結構物量測鋼筋應力。

七、材料構成

使用不銹鋼弦及不銹鋼基座組成。

八、材料規格

1.應變計：(Stran Gage) Sinco：52521型

(1)重量：重1.36克
(2)外型尺寸：66.7mm × 7.6 mm × 1.8mm
(3)振動弦至結構構件距離：0.97(mm)
(4)最大應變範圍：± 1500 × 10^-6 strain
(5)量測溫度範圍：-29 ～ 120 ℃
6) 溫度熱膨脹係數：10.8 / ℃

2.應變感應器:(Pickup Sonser) Sinco：52622型

(1)外型尺寸：80mm × 24 mm × 14mm
(2)重量：28.4 gm
(3)量測溫度範圍：-29 ～ 65 ℃

3.應變感應器固定片：Sinco：52622-3型

九、性能數據

安裝時焊點小，其即微的殘留應力不影響讀值。安裝後即可測初值，以節省人工。振動弦至結構構件距離最小，準確度最高，單一基座可靠度高。

十、施工方法

可直接在現場點焊於被測鋼材上任何適當位置。

十一、工料分析

本產品爲國外進口，其價格受匯率變化影響很大。

安裝費用亦會隨物價波動。

十二、使用配合

對長期間觀測及多數量時，可以作自動化觀測。

十三、維護保證

本產品在國內廣大被使用，可靠度高，再不考慮人爲破壞下，可以長久使用。

十四、通訊連絡

南區工務所	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄縣橋頭鄉仕隆村成功南路通校巷52號
台中辦事處	TEL:(04)2121430 FAX:(04)2121386	台中市精武路 217 巷 135 號
高雄辦事處	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄市民權一路34號 6F 之3

計量自動化產品

進丁企業

分類碼	
C S I	11660
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
進丁企業有限公司
地　　址
台北市民生西路323號 9 樓之5
電　　話
(02)5711966

二、產品簡歷

本公司以代理進口各種計量設備，各式各樣電子計算系統包括平台、磅秤、電腦自動化裝置、改良式裝置、公斤女子、揭示器、數位顯示器等，如有需要歡迎來電洽詢。

三、產品圖像



四、產品性能

1.生產線上，標準檢校系統，DATA可自動紀錄及演算。
2.機校項目可由鍵盤變更，操作簡便，內藏10組記憶。
3.安裝方便，不受場所限制。
4.採用荷重元方式測量，維修方便，經久耐用。

五、性能等級

六、適用範圍

倉庫、工廠、地磅及任何需要度量衡設備之場所

七、材料構成

八、材料規格

1.耐撞擊式秤台　AD-8117
2.大型顯示器　HC-10
3.顯示器　HD-21DA
4.微量天平　TL-300

九、性能數據

十、施工方法

十一、工料分析

十二、使用配合

十三、維護保證

十四、通訊連絡

工廠
桃園市水汴一路120號
(03)3251907



鋼　筋　計

三聯企業

分類碼	
C S I	11660
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
三聯企業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 390 號 5F之3
電　　話
(02)708-1881

二、產品簡歷

本產品可以用來量測鋼筋應力最直接的轉換器，它能在施工現場直接壓接於要測定鋼材上，可以計算出其受力情形。

三、產品圖像



BF-C

BF-BL

四、產品性能

1. 感應部構造特殊，並有充填安定氣體，可作長期間的量測。

2. 感應部份是以應變規式應變計貼付，可自行作溫度補償。

3.BF-CT 型鋼筋計可以於同一鋼筋計量測鋼筋應力及溫度，最適用於溫度變化大的鋼筋混凝土結構的應力量測。

五、性能等級

高精度及高感度可長期使用。

六、適用範圍

適合各類形結構物量測鋼材應力。

七、材料構成

由 350 Ω應變規構成全電橋回路。

八、材料規格

容量　　3000KG/c㎡
定格輸出　　1.85mV/V 以上 (3700 ×10^-6 STRAIN)
(BF-CL爲 1.8 MV/V 以上 3600× 10^-6 STRAIN)
非直線性　　1%RO
電橋電壓　　2～10V
輸出入阻抗　　350 OGM(BF-CT 型 0 ℃時爲450 OHM)
使用溫度範圍　　-30 ～ +80 ℃ (BF-C,CT)
-196 ～ +80 ℃ (BF-CL)
過負荷　　120 %

九、性能數據

高穩定性及解析度可以計算至小數點以上。

十、施工方法

可直接固定於主筋上任合適當位置。

十一、工料分析

本產品爲國外進口，其價格受匯率變化影響很大。

十二、使用配合

確實的混凝土澆置，可測得實際的鋼筋軸力，若配合使用混凝土應變計，更可得知結構物的行爲。

十三、維護保證

本產品有長達20年以上使用實績，再不考慮人爲破壞下，可以長久使用。

十四、通訊連絡

南區工務所	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄縣橋頭鄉仕隆村成功南路通校巷52號
台中辦事處	TEL:(04)2121430 FAX:(04)2121386	台中市精武路 217 巷 135 號
高雄辦事處	TEL:(07)6117334 FAX:(07)6117344	高雄市民權一路34號 6F 之3

空間美設計系統

群識資訊

分類碼	
CSI	11680
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱：群識資訊科技股份有限公司
地址：台北市臨沂街27巷9號
電話：(02)3929707

二、產品簡歷

"空間美設計系統"是設計師與業主溝通的最佳工具，設計師利用此套軟體的空間配置介面卡，搭配彩色監視器及繪圖筆，即可將設計構想以3D的方式呈現出來，讓業主能夠清楚的看到設計的成果，並可隨時修改，直到滿意為止。

三、產品圖像



四、產品性能

作現腦現選款設已等的體覆立操下電工中植。自材彩物重果的拍入施廚至念，建色、可結"機輪的料茜概機俱實擬，統影像攝資具計影傢與模制作系放影拍在家設攝、。設控操計錄將所可、原用設庫舖等易設攝再現便材出利擷料材視學美以，出著建合可的資建透易。間，景幕接種組選新等、轉，見空式實螢，各來師建材現旋改顯"方場，場取，計構資表的修即

五、性能等級

六、適用範圍

"空間美設計系統"適用於建築設計、室內設計、景觀設計、建築行業。

七、材料構成

"空間美設計系統"此套軟體"的空間配置介面卡：
套個人電腦(Monitor、主機、鍵盤)彩色Monitor(可用電視代替)繪圖板及繪圖筆，手提式攝錄放影機。

八、材料規格

九、性能數據

十、施工方法

本系統的安裝全由本公司負責。

十一、工料分析

十二、使用配合

使用者可依照操作手冊使只計的方不有內設計操作。。設上用需或者及具築計的程度。

十三、維護保證

一三五年年年軟軟硬體體更新計劃
一三天星軟、硬體保固
一期教育訓練
的輔導上線

十四、通訊連絡

血管攝影X光機

美商奇異

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
美商奇異工業服務股份有限公司台灣分公司
地　　址
台北市敦化北路201號7F
電　　話
(02)7134150

二、產品簡歷

血管攝影在開始發展時，由於X光管球與影像倍增管無法打角度，故每此檢查需要角度時均移動病人，由於導管已經在病人體內，此種移動均帶有相當之危險性。多重柚之定位系統如本機所使用之L/U臂發展成功後，已不再需要移動病人，只需移動機器即可，再加上數位血管攝影減影之發明，醫生現在已可得到更精細，更清楚之影像，即使是細微的血管病變，也可檢查出來。

三、產品圖像



四、產品性能

本血管攝影具有雙向同時攝影及數位血管攝影減影之功能，由於可同時雙向攝影，故可縮短檢查時間和顯影劑之使用，又由於其L/U臂之設計，故其雙向之快速換片機均可固定於U臂上增加操作之簡單性，數位血管攝影電腦可將獲得之影像數位化後相減，則可得到純粹之血管影像，使醫生更容易的由此影像來判斷病情。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

本血管攝影是由2組X光機，一個L/U型臂懸吊／定位系統，一個天花板懸吊裝置及病人支撐檯及一選用之數位減影血管攝影用電腦所組成，X光機是用來產生檢查所需之X光，病人支撐檯用來支撐病人及提供醫生輕鬆的移動病人，L/U型臂懸吊／定位系統用來懸吊X光機，影像倍增管，電視系統及記錄用之快速換片機，由於其L/U臂之組成，故醫生可以很快速的利用各種角度來檢查病人而不須移動病人。數位減影血管攝影電腦則是利用電腦將影像數位化後再相減以得到最佳之影像效果。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十二、維護保證

需由原廠訓練有素之工程師實行定期保養維修，始可延長使用年限。

十四、通訊連絡

泌尿檢查X光機

美商奇異

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
美商奇異工業服務股份有限公司台灣分公司
地　　址
台北市敦化北路 201 號 7F
電　　話
(02)7134150

二、產品簡歷

本公司之泌尿系統檢查X光機是由一組X光產生器及一個X光球管，影像倍增管加上病患檢查台所組成。由於用於泌尿系統之檢查，故病患之腿可以很舒適的固定在檢查台上，以提供足夠之空間供醫生檢查。同時檢查台可傾斜－30°到垂直以適應各種泌尿之檢查。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品係由 GE 公司獨步全球之影像診斷系統組成，可供醫生對病患之泌尿系統做詳實之檢查與診斷，由於影像清晰銳利極具診斷價值。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

依照使用說明之指示操作，並請廠商做定期保養，以防止人為疏失，確保機器品質。

十三、維護保證

本公司提供全責保養維修服務，除了定期保養外，隨時提供故障排除之維修服務，減少停機時間，提高使用年限。

十四、通訊連絡



電腦斷層掃描儀

美商奇異

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
美商奇異工業股份有限公司
台灣分公司
地　　址
台北市敦化北路 201 號7F
電　　話
(02)7134150

二、產品簡歷

電腦斷層掃瞄儀主要是檢查人體內部組織病變，如腫瘤、頭部外傷、內出血、骨骼病變等。本機器之最大優點在於檢查時，無需開刀，即能得知人體內部病變之大小、位置、種類。本公司之電腦斷層掃瞄儀具有速度快、影像品質優良，穩定性等優點。

三、產品圖像



四、產品性能

本公司產品具有下列不同之性能：

1. 管球電壓（ 80kv ～ 140kv ）。
2. 管球電流（ 10MA～300MA ）。
3. 掃瞄時間（ 1sec ～ 8sec ）。
4. 立體三度空間組合影像（ 3D ）。
5. 組合影像時間短。
6. 解析度高（ 1mm ）。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於放射科電腦斷層掃瞄室。

七、材料構成

電子電路、電腦、顯像器、X-RAY球管、檢測器機械傳動部份。

八、材料規格

1.kv ： 80～140 。
2.MA ： 10～300 。
3.scan time ： 1sec～8sec 。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1. 系統安裝固定
2. 接線
3. 測試各部性能
4. 測試總體功能

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

使用時，需要受過專業訓練之技術人員及醫師指導下操作。

十三、維護保證

依各醫院需求而有不同之維護保證範圍。

十四、通訊連絡



點滴吊軌

飛揚

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛揚實業股份有限公司
地址
台北市復興南路一段 368 之 1 號 8F
電話
(02)3255088

二、產品簡歷

本項工作包括點滴吊軌所需之各種材料與配件之供應及裝設。本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、動力及運輸等，均包括於工程之內。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品之性能爲使患者於注射點滴時能使範圍達到特定之任何角落。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本產品適用於醫院之 ICU 、CCU 等特殊病房或醫療室、注射室等。

七、材料構成

1. 本產品之構成由吊軌、專用滑輪構成。
2. 附件包括端止及拼裝接頭。

八、材料規格

1. 點滴吊軌：斷面爲 35mm × 19mm 之鋁合金擠型，其表面應鍛面磨光，並陽極處理，且能以附屬之拼接頭組成 5 型或橢圓型之吊軌。
2. 專用滑輪：不銹鋼掛。兩對輪式，中間附彈簧掛重時兩對輪會向上折　頂往上軌自動剎車。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

吊軌應方正而不扭曲，並應仿設計圖所示安裝於完工之天花板上，其安裝最大間距不得大於 900mm 。

十一、工料分析

本項工作包括室內點滴吊軌，所需各種材料與配件之供應及裝設工作，爲完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備及運輸均包括，並不影響價格。

十二、使用配合

承包商應於施工前一個月，將原製造商之說明書及各項材料之樣品送請建築師或業主認可後，依樣品施工。

十三、維護保證

本工程於完工後於驗收日算起一年內爲保固期限，如人爲或天災，而導致產品損毀不在此限內。

十四、通訊連絡

淡水廠　(02)6232641　台北縣淡水鎮北新路二段 69 號

台中廠　(04)5610599　台中縣豐原市大富路156 巷 20 號

手　術　燈

福　泰

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
福泰儀器股份有限公司
地　　址
台北市博愛路18號
電　　話
(02)3815138

二、產品簡歷

本公司所售之日本山田製造公司之手術燈，爲多燈式冷光無影燈，適用於無菌室及一般手術室用，不僅可防止無菌室內的空氣亂流亦可提供極高的無影度照度，各個燈泡獨立，彼此維持一定的距離，燈泡外緣之保護玻璃依動水力學設計，提供無熱無影的高度照明。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 照度：最大約 100,000 勒克斯，最小約 60,000 勒克斯。
2. 燈泡壽命：約 2000 小時
3. 選擇性附件升降裝置
4. 色溫：4250 ° K ± 250 ° K

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於各大醫院之無菌室及一般手術室。

七、材料構成

外部特殊金屬材料構成，質地輕巧，內燈燈泡經特殊處理，赤外線透過性多層膜反射面，熱線吸收高性能。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

懸掛於天花板，離地面 270cm 以上，四點鋼架固定。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

面板及燈部控制操作，平常外表燈部擦拭保養。

十三、維護保證

自銷售日起、免費維護保養一年。

十四、通訊連絡

台南營業所
(06)2312129
台南縣永康鄉大橋一街113號



心導管攝影X光機

友信行

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友信行股份有限公司
地　　址
台北市館前路49號6F
電　　話
(02)3122121

二、產品簡歷

雙向心臟血管X光系統：
1. 小兒心臟血管攝影。
2. 一般冠狀動脈攝影。
3. 心室攝影。
4. 心臟血管擴張術（PTCA）。
5. 瓣膜整修術。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 影像透視（自動）。
2. CINE照像（自動）。
3. 影像記錄（錄放影機）。
4. 正面機組±90°旋轉。
5. 側面機組0～90°旋轉。
6. 影像暫存（PTCA）。
7. 球管過載保護。

五、性能等級

IEC 601.1等多項國際性安全標準。

六、適用範圍

心臟內科之心臟功能及血管檢查。

七、材料構成

1.POLY-C　球管支架
2.L-ARC　球管支架
3.OM 200　X光產生器
4.AO-211　病人支架
5.II/IV　影像系統

八、材料規格

1.POLY-C：±90°旋轉。
2.L-ARC：0～90°旋轉。
3.OM200：
(1) 40～110KV透視（4MA）
(2) 40～125KV照相（200KW）。
4.AD-2U：
(1) 1.5M長TABLE
(2) 76cm離地高度（最小）。
5.II/TV：
(1) 1049 LUNE掃瞄（透視）
(2) 525 LINE掃瞄（照像）。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.POLY-C：固定於地板基座上。
2.L-ARC：利用鋼架水平支撐於樓板上。
3.OM-200：水平置於地板上。
4.AO-2U：固定於地面基座上。
5.II／TV：水平置於地板上。

十一、工料分析

零組件之價格受國際匯率之波動影響。

十二、使用配合

1. 儀器操作員（使用者）需受正規之醫事技術教育。
2. 必須通過原委會醫用輻射防護訓練或考試。

十三、維護保證

1. 品質保證一年（自然使用狀況下損壞）。
2. 維修由受過原廠訓練之代理商維修工程師爲之。

十四、通訊連絡

友信行高雄服務　(07)7227925　高雄市林德街 3 號 12F 之 1

友信行	分類碼	
	CSI	11700
	UDC	
	SFB	
	CSB	

伽瑪閃爍掃描儀

一、廠商名稱

廠商全稱
友信行股份有限公司
地　址
台北市館前路49號6樓
電　話
(02)3122121

二、產品簡歷

SIEMENS GAMMA CAMERA 製造起源於 1946 年，由 CHICAGO UNIVERSITY 的三位教授合力創設，創設之原意是要將原子科學應用於和平用途。 SIEMENS 是世界五大工業製造商之一。SIEMENS 持續花費用在研究與發展上，以求得事業與技術上的進步。

三、產品圖像



四、產品性能

1 產品設計便於使用者作各種不同角度的照相。
2. 很快的可以設定機器的照相條件。
3. 很容易改變照相頭的位置並兼顧病患之安全性。
4. 很容易更新機器的能力，來達到未來照相的標準。
5. 可選擇的項目列在銀幕上，方便使用者操作。

五、性能等級

產品檢驗標準： NEMA Test (National Electrical Manufa Cturers Association) 。

六、適用範圍

請逕與本公司連繫

七、材料構成

請逕與本公司連繫

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

1. 可用於 50 ～ 400Kev 不同之 isotope 照相。
2.Gantry 可 autobalance 。
3. 照相長度至 205cm 。
4. 照相頭視野 53.4 × 38.7cm 。
5. 使用 ZLC circuitry 來提高 Vesolution 及 linearity 。
6.Count-rate 可達 500KC/sec 。
7.Patient Holding System attenuate less than 8 % of radiation 。

十、施工方法

1. 確定通道之寬與高能將待裝組件運至房間。
2. 確定房間大小符合原廠規定之尺寸。
3. 地板強度必須能支撐機器重量。
4. 根據裝機的程序裝設機器，並特別注意機器運動範圍之安全性與便利性。
5. 電力最好用獨立系統，降低 Noise 對機器的干擾。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

1. 使用者必須按照 Operating manual 所示的操作方式使用，並定期作機器的校正。
2. 機器移（轉）動時，避免任何碰撞。
3. Collimcton 是鉛製品硬度低，絕對禁止放置任何物品在上面。

十三、維護保證

二年保證期，保固期限內如有故障，須在五日內到現場處理。

十四、通訊連絡

透視診斷X光機

友信行

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友信行股份有限公司
地　　址
台北市館前路49號6F
電　　話
(02)3122121

二、產品簡歷

多功能透視X光系統。

1. 全身X光透視。
2. 全身X光照相。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 自動照相（MAS）。
2. 手動照相（KV,MA,S）。
3. 自動透視（KV,MA自動）。
4. 手動透視（KV手動）。
5. 多功能機組可多方向移動及旋轉，特別適合無法移動之病人各種部位及角度之檢查。

五、性能等級

UL 及CAS等多項國際性安全標準。

六、適用範圍

放射科全身各種部位之檢驗及照相。

七、材料構成

1.MULTI-DIAGNOST STAND（X光球管及II球管及病人支撐架）。
2.SCP 80高壓產生器。
3. 移動式檢查操作檯。
4.II／TV影像系統。

八、材料規格

1.MULTI-DIAGNOST STAND多方向及角度之操作。
2.SCP 80：125KV，80KW（最大輸出）。
3. 移動式操作檯：可近距或遠距檢視病人。
4.II／TV：1049 LINE掃瞄。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.MULTI-DIAGNOST STAND固定於地板基座上。
2.SCP 80：水平置放於地面上。
3. 移動式操作檯：置於水平地面。
4.II／TV：水平置於地面上。

十一、工料分析

零組件之價格受國際匯率之波動影響。

十二、使用配合

1. 儀器使用者需受正規醫事技術教育。
2. 必須通過原委會醫用輻射防護訓練或考試。

十三、維護保證

1. 品質保證一年（自然使用狀況下損壞）。
2. 維修由受過原廠訓練之代理商維修工程師為之。

十四、通訊連絡

友信行高雄服務處　(07)7227925　高市林德街 3 號 12F 之 1

頭部檢查X光機

友信行

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
友信行股份有限公司
地　　址
台北市館前路49號6F
電　　話
(02)3122121

二、產品簡歷

本機型是適用於對人體各部位做細部的照像時能夠特別的表現其優異的特性。本機可做正負 220 。的旋轉角度並可做上下35公分到 150公分的調整， SID 由80公分到 140 公分可做任何位置的移動，因此只要病人固定位置後就可以用本機做適當的調整而達到醫師的要求。

三、產品圖像

四、產品性能

本機所採用之高壓產生器是 PHILIPS SUPER 50 CP 可有50仟瓦的功率輸出。

本機亦有球管保護電路，當球管功率過大時，系統自動停機，並有計時裝置，在設定時間內均無法再次照相以保護球管。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本機祇適用於醫學上之人體照相檢查使用。

七、材料構成

1. X光產生機：產生各功率不同的能量，以使球管產生X光。
2. 球管：接受X光產生機的能量而產生X光。
3. 定位系統：可做不同角度的定位以利人體各部位之照影。
4. 病患檢驗床可做上下左右的移動，以利人體各部位的檢查。

八、材料規格

請逕與本公司連繫

九、性能數據

1. 高壓產生機：
   (1) 80KV → 640mA
   (2) 100KV → 500mA
   (3) 125KV → 400mA
   (4) 150KV → 320mA
2. 球管：SRM 1550。
   (1)在小焦點有 15 千瓦的功率
   (2)在大焦點有 50 仟瓦的功率

十、施工方法

在本機之施工程序必須先待房間工程完成後系統安裝然後系統調整最後訓練使用。先期工作必須注意空調、水電、燈光的配合，二期必須注意配線牢固，詳細記載各變更事項。二期工作按原廠與院方的要求相配合。最後人員訓練必須確實。

十一、工料分析

本機是全機由荷蘭進口，因此在價位上均高於日貨或美貨，但在材料方面因有高度的穩定性，是故受到一般公家機構的信賴。

十二、使用配合

使用的方法與程序對一般受過正規訓練的醫用X光操作人員而言均足以應付，應注意避免的情況在原子能委員會所定之施行細則均有相當明確的規定，在此不詳述。

十三、維護保證

本機之保固期爲一年，過保固期可與本公司簽定保養合約，可對系統做一年四季的保養，本公司均有合格養成的工程人員前往維修與保固。

十四、通訊連絡

友信行高雄服務　(07)722-7925　高雄市林德街3號12F之1

體外震波碎石機

汎　英

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
汎英股份有限公司
地　址
台北市復興北路 402 巷 8 弄 2 號 1F
電　話
(02)5160230

二、產品簡歷

本產品是一部多功能碎石機，能施行碎石術的其他輔助程序，諸如放置導尿管及經皮引流管，另外亦能提供全系列的泌尿診斷使用。MFL 5000型碎石機是由多尼爾公司與飛利浦公司合作開發之機型，因此是震波碎石技術與泌尿系統診斷影像技術完美結合之成品。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 應用於泌尿道放射診斷及膀胱鏡，具高影像品質低劑量的透視顯像。
2. 提供先進之內泌尿道治療。
3. 雙脈波釋放之體外震波術。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於各醫院之診療需求。

七、材料構成

MFL5000 的組成部份如下：
1. 震波產生器：產生高壓
2. U-ARC tube column U: 有產生 X-ray 之 X-ray tube 及影像增屏放大器。
3. 控制台：電腦操作控制台
4. VS cabinet：水處理控制箱
5. G.S cabinet：震波部分中央電腦控制箱
6. Patient table：震波治療台
7. R-cabinet：治療台移動控制系統
8. 電源箱：電源供應箱

八、材料規格

詳附表一

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

施工前需先裝置放射線，隔離鉛板及吸音板，機器安裝前亦先裝置 Foundation frame 以置放震波主機，並建議最好能裝置高架地板，以期可以隱藏cable，當裝置完成之後，需測試輻射漏劑量，當劑量符合原子委員會規定之劑量才准予正式操作。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十一、工料分析

建材上之要求，由於水泥的密度必須達到標準，所以施工品質必須被確實要求。

十二、使用配合

使用電源爲一般 110V 20A 電源即可，水、空調並沒特別要求。使用者必須有原委會發給之執照才可操作。該使用單位亦必需有專科醫師方可使用。

十三、維護保證

產品保證一年，但不包括天災及人爲疏失所引起之損壞。平時保養維護必須注意空氣壓縮機的排水及電路板上灰塵之去除，以利其使用壽命。

機器的動作尤需注意加注機油，使其動作更順暢。

十四、通訊連絡

伽瑪閃爍攝影機

洽　泰

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
洽泰企業有限公司
地　址
台北市敦化南路一段 337 號 9F
電　話
(02)7056000

二、產品簡歷

本產品是爲多用途而設計之閃爍攝影機，可用於全身掃描，電腦斷層等之核子醫學攝影系統，其操控台結合資料擷取，處理，顯式等功能於一體之資料收集單位，所有操控皆在銀幕（monitor）顯式而由使用者用鍵盤操控。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 優異的空間解析度 = 3.5 MM FWHM
2. 良好的造影品質：由 MICROCAST 及聚焦式準直儀，並有無散射造影軟體 Scatter-free package
3. 多重處理矩陣之電腦結構
4. 540 × 400mm 超大 F.O.V
5. 500KCPS 超高計數率
6. 高性能之連絡網路
7. 自動作數位化監測系統
8. 可容性和舊形 ECSCINT 可作資料，軟體，操作等之相容。

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

適用於核子醫學科之診斷儀器。

七、材料構成

1. 機臂：控制偵測頭動作
2. detector（偵測頭）：由 Crystal 組成，有 95 支光電管
3. 操控台：12 吋之黑白及彩色 Monitor 各一個及標準鍵盤
4. CABINET：CPU 及 12 個 Micro-processor 組成
5. 掃描床二個：ECT 一個 whole-body 一個

八、材料規格

1. 偵測頭：540 × 400mm
2. 電腦結構：多重矩陣處理器 Intel386、Intel387、AMD2901 等 12 個處理器組成
3. 外觀如浮貼之圖像。

九、性能數據

NEMA 所測定之值：

1. 固有空間解析度：
   (1) UFOV:3.5MM FWHM
   　　6.9MM FWHM
   (2) CFOV:3.4MM FWHM
   　　6.8MM FWHM
2. 固有線性：
   (1) UFOV:0.6MM 絕對值
   　　0.1MM 相對值
   (2) CFOV:0.5MM 絕對值
   　　0.1MM 相對值

十、施工方法

由本公司工程師按裝及測試。

十一、工料分析

請逕與本公司連繫

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

請逕與本公司連繫

十四、通訊連絡

洽泰企業有限公司　(07)5818376　高雄市文信路335號13F

直線加速器

洽　泰

分類碼	
C S I	11700
U D C	
S F B	
C S B	

一、廠商名稱

廠商全稱
洽泰企業有限公司
地　　址
台北市敦化南路一段 337 號 9F
電　　話
(02)7056000

二、產品簡歷

Varian 公司在國防醫學方面佔有一席之地位，尤其直線加速器佔全球市場達 70 %以上，在機器本身的研發，維修及定期、非定期對客戶的訓練尤爲重視。直線加速器可用於工業方面及醫學方面，在醫學方面可適用於治療腫瘤患者利用高能輻射線使腫瘤細胞死亡。

四、產品性能

本產品具備有多項專利設備，這些設備也是直線加速器最重要之部份之一，例舉如下：

1.Klystron
2. 加速管及槍是可拆式的
3. 具有四十多組安全連鎖裝置
4. 光子能量能達 18mv
5. 電子能量能達 20mv

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本部機器爲放射腫瘤科之設備之一，適用於治療腫瘤患者，任何場所皆可安裝，但基本條件需符合原子能委員會所要求之標準才行。

七、材料構成

本部機器是利用光子、電子能量來達到治療效果，主要設備有：klystron加速管、槍，治療床，Modulator 控制台，準直儀，冷卻系統。

八、材料規格

1. 光子能量：4,6,8,10,1518MV
2. 電子能量：4,10,15,16,18,23 MEV
3. 洩漏量：＜ 0.1 %
4. 焦斑：≦ 3mm
5. 照野大小：0.5 ～ 40cm
6. 平坦度：± 3 %
7. 對稱性：2 %
8. Dynamic Wedgs
9. 弧型治療
10. 劑量 400rad/mv
11. Ganty,stand,collimator

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本部機器在治療執行時，產生相當高之能量，所以基本上施工情況與一般建築情形不同，如水泥密度需要求 2.35 ，牆壁厚度則依客戶要求能量之不同而不同，最重要之一點是本部機器屬管制器材，需經原委會、衛生署同意，合格才行。

三、產品圖像



十一、工料分析

建築材料需用鉛皮或鋼板，水泥的密度需達 2.35 。

十二、使用配合

本部機器爲高能直線加速器，所以機器本身四十多組安全連鎖設計，只要程序，能量選錯，本部機器即會停止不動，基本上需依機器的操作程序來進行及操作人員需有操作執照才行。

十三、維護保證

本部機器需和廠商簽維修合約或專屬人員來維修。

十四、通訊連絡

洽泰企業有限公司　(07)5818376　高雄市文信路 335 號 13F

模擬攝影機

洽　泰

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
洽泰企業有限公司
地　址
台北市敦化南路一段 337 號 9F
電　話
(02)7056000

二、產品簡歷

本產品爲美國 Varian 公司的產品，此公司在醫學儀器方面主要生產直線加速器，用於治療癌症患者，而本部機器乃配合治療機，先給予腫瘤定位，再以治療機來治療，爲放射腫瘤科必備之儀器之一。

三、產品圖像



四、產品性能

1. 同心點高度：120～130cm
2. 焦點到治療床最大距離：173cm
3. 照野範圍：3 × 3cm ～ 45 × 45cm
4. 治療床垂直移動可低至 64 cm
5. X 光產生器 3 相
   rate:700mA 在 100Kvp
   600mA 在 125kvp
6. x 光管焦斑 ≦ 1mm

五、性能等級

請逕與本公司連繫

六、適用範圍

本部機器屬 X 光機性質，所以建築工程需符合原子能委員會要求的標準。

七、材料構成

本部機器基本上是一部 X 光機，所以需有 X 光管球、X 光產生器、影像透視系統、治療床。

八、材料規格

1. 同心點高度在 120 ～ 130cm 之間
2. 旋轉臂之旋轉範圍 ± 180 °
3. 焦點至同心軸距離 80 ～ 140 cm
4. 焦點至治療床之最大距離 173cm
5. 射源至皮膚距離範圍 65-170cm
6. 準直儀
7. 照野範圍光投影線 3cm × 3 cm ～ 45 × 45cm
8. X 光照野範圍 1cm × 1cm → 50 × 50cm
9. 影像加強器
10. 片夾支持器
11. 治療床
12. X 光產生器、X 光管球、電源

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

本部機器施工方式如同一般 X 光機，需有屏蔽設施，以防止 X 光洩漏至非管制區。

十一、工料分析

屏蔽材料一般市面上皆以鉛皮來施工，外加木條以支撐鉛皮，最後再以美耐版美化屋內，其材料成本最主要是受到鉛皮價格之左右。

十二、使用配合

請逕與本公司連繫

十三、維護保證

本部機器除了應用機器原理之外，需和電腦配合操作，所以原則上是需和廠商配合維修才行。

十四、通訊連絡

洽泰企業有限公司　(07)581-8376　高雄市文信路335號13F

病床隔簾

飛揚

分類碼	
CSI	11700
UDC	
SFB	
CSB	

一、廠商名稱

廠商全稱
飛揚實業股份有限公司
地　　址
台北市復興南路一段 368 之 1 號 8F
電　　話
(02)3255088

二、產品簡歷

本項工作包括室內隔簾所需之材料與配件，主要用於醫院病房內床與床之隔止，使病人有點隱密性之產品。

三、產品圖像



四、產品性能

本產品所具備之性能爲病床與病床間之隔止作用，使病患不致因醫療工作，而使其產生不便，另上端爲網狀材質，可促使空氣流通。

五、性能等級

1.隔簾布：100％多元脂纖品（Polyester）
2.寬／高：abt.40m × 255cm
3.縮水性：水洗 0 ％、乾洗 0 ％
4.耐　磨：在乾的情況下 5 級、濕的情況下 5 級
5.防火性：有分不防火、防火 (CLASS 1 DN) 兩種產品

六、適用範圍

本產品適用範圍於醫院或美容、健身等特殊之治療場所或病房。

七、材料構成

隔簾吊軌、端止、隔簾掛勾及隔簾布所構成。

八、材料規格

1.隔簾吊軌：
(1)斷面爲 23.5 × 17.5 × 1.3 mm之鋁合金擠型
(2)端止及隔簾掛勾，均應由高強度之材料製造。
2.隔簾布：
100% Polyester幅寬2550 mm、上方150mm± 10mm密閉，中間 500mm ± 10mm 爲蜂巢網狀織法，下方 1900mm ± 10mm 密閉織法。

九、性能數據

請逕與本公司連繫

十、施工方法

1.頂端縫邊之布料應折疊三層，寬度爲 38mm ，應使掛勾眼孔緊接於隔簾上。
2.除另有規定外，所有隔簾寬度至少應有 10 ％之寬鬆，離地爲 450 mm ，掛勾眼孔間距不得大於150mm ，並應依設計圖所示安裝於完工之天花板之上。

十一、工料分析

本項工作包括隔簾所需之一切人工、機具、運輸等，並不影響價格因素。

十二、使用配合

承包商應於一個月前，將製造廠商之說明及材料樣品送請建築師或業主認可後方可施工。

十三、維護保證

本工程於驗收後之日算起，保固期限一年，除天災、人為因素不在此限，本公司當負完全之責任。

十四、通訊連絡

淡水廠 (02)6232641 台北縣淡水鎮北新路二段 69 號

台中廠 (04)5610599 台中縣豐原市大富路156 巷 20 號